

**KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)**

Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 482 w km 57+047, strona prawa  
na drogę wewnętrzną leśną L29P w oddziałach 39 i 39A  
Leśnictwo Oraczew, Nadleśnictwo Złoczew

Inwestor: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoczew

Charakterystyka obiektu:

*Budowa zjazdu w granicach pasa drogowego drogi publicznej.*

*Powierzchnia: 74 m<sup>2</sup>*

*Nawierzchnia tłuczniowa dwuwarstwowa 9+18 cm. Górna część nasypu z gruntu kategorii G1 (pospółki).*

*Pobocza: 75 cm: kruszywo 0/31,5 + 25 cm grunt G1 (pospółka)*

*Przepust pod zjazdem z PEHD SN 8; D=50 cm L= 14 m*

KOD CPV45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Lp	Podstawa wyceny STWiORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. w zł.	Wartość w zł. =5x6
			Nazwa	ilość		
DL-01.00.00 Roboty przygotowawcze						
1	DL-01.01.01	Roboty polegające na wytyczeniu sytuacyjno-wysokościowym; zjazdu, przepustu, inwentaryzacji powykonawczej wraz z opłatą za zajęcie pasa drogowego DW 482, ustawieniem i utrzymaniem oznakowania.	zjazd	1		
2	DL-01.02.02	Mechaniczne usunięcie humusu poza granicę robót z wywiezieniem na odl do 1 km. Grubość humusu do 20 cm.	m3	30,00		
DL-03.00.00 Odwodnienie						
3	DL-02.01.01 DL-03.02.01	Wykopy i przekopy wykonywane na odkład w gruncie kat. I-II. Wykop pod przepust.	m3	4,80		
4	DL-03.02.01	Ława fundamentowa z kruszywa łamanego naturalnego 0/31,5 mm. Grubość min. 30 cm.	m3	4,80		
5	DL-03.02.01	Wykonanie części przelotowej przepustu z rur PEHD SN8 o średnicy 50 cm (łącznie z kosztem zakupu rur)	m	14,00		
6	DL-03.02.01	Zakup i montaż ścianek prefabrykowanych wlotu/wylotu, z betonu C25/30, do przepustu D=50 cm.	szt	2		
7	DL-03.02.01 DL-02.03.01	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem gruntu G1; zagęszczanie mechaniczne.	m3	25,95		
DL-04.00.00 Podbudowa						
9	DL-04.02.01 A DL-06.03.01 B	Górna część nasypu, grub. warstwy min. 15 cm i opaska szer. 25 cm, grub. warstwy min. 10 cm na poboczach. Grunt kategorii G1 (pospółka) z dowozem i zagęszczeniem.	m3	12,18		

Lp	Podstawa wyceny STWiORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. w zł.	Wartość w zł. =5x6
			Nazwa	ilość		
DL-05.00.00 Nawierzchnia						
10	DL-05.01.04 A	Dolna warstwa nawierzchni z mieszanki niewiązanej kruszywa łamanego naturalnego 0/63 mm. Grubość po zagęszczeniu 18 cm.	m2	75,68		
11	DL-05.01.04 A	Górna warstwa nawierzchni tłuczniowej z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego naturalnego 0/31,5 mm. Grubość po zagęszczeniu 9 cm.	m2	74,03		
DL-06.00.00 Roboty wykończeniowe						
12	D-06.03.01 B	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabiliz. mech. z zakupem, transportem. Formowanie z zagęszczeniem. Szerokość 75 cm, grubość po zagęszczeniu 10 cm.	m2	26,25		
13	DL-06.04.01	Wyprofilowanie, czyszczenie dna i skarp rowu wzdłuż DW 482 przed i za przepustem, grubość namułu do 20 cm.	m	60,00		
14	DL-01.01.01	Oznakowanie poziome farbami. Linia krawędziowa [P-7c] przerywana z elementami odbłaskowymi. 0,06 m2/mb	m2	2,76		
Razem netto:						