


Nazwa i adres Zamawiającego:		
	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Pińczów Michałów 294 28-411 Michałów	tel.: 41 377 18 90 fax: 41 377 18 91 e-mail: pinczow@radom.lasy.gov.pl www: pinczow.radom.lasy.gov.pl

Egz...

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

Nazwa inwestycji:

Remont drogi leśnej nr inw. 456/220 w Leśnictwie Włochy

Nazwa Inwestora i jego adres:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Pińczów,
Michałów 294, 28-411 Michałów

Opracował:

„Ajko” Artur Kręcis, 28-200 Staszów, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6

Branża:

Drogowa

<u>ZESPÓŁ PROJEKTOWY</u>					
Zakres opracowania	Pełniona funkcja projektowa	Imię i Nazwisko	Specjalność i numer uprawnień budowlanych	Data opracowania	Podpis
Branża drogowa	Projektant	Wojciech Marciniak	W specjalności drogowej SWK/0221/PWBD/19	05.2023	
Branża drogowa	Asystent projektanta	Weronika Obara	-	05.2023	

Staszów, Maj 2023

str. 1

1. Remont istniejących przepustów pod zjazdami.

Lp.	Kilometraż prac remontowych		Średnica	Długość	Powierzchnia	Średnia grubość	Ścianki	Uwagi
	od	do						
			[m]	[m]	[m2]	[m]	[szt]	[-]
1	0+430,00		0,50	7,00			2,00	ZP
2	0+444,00		0,50	7,00			2,00	ZL
3	0+902,00		0,50	7,00			2,00	ZL
4	0+907,00		0,50	7,00			2,00	ZL
5	1+130,00		0,50	7,00			2,00	ZL
6	1+130,00		0,50	7,00			2,00	ZP
7	1+350,00		0,50	7,00			2,00	ZP
8	1+580,00		0,50	7,00			2,00	ZL
9	2+052,00		0,50	7,00			2,00	ZL
			SUMA	63,00			18,00	

2. Remont istniejących przepustów pod drogą.

Lp.	Kilometraż prac remontowych		Średnica	Długość	Powierzchnia	Średnia grubość	Ścianki	Uwagi
	od	do						
			[m]	[m]	[m2]	[m]	[szt]	[-]
2	0+615,00		0,60	6,00			2,00	remont ścianki
6	1+988,00		0,60	8,00			2,00	remont ścianki
			SUMA	14,00			4,00	

3. Odmulenie rowów wraz z profilowaniem istniejących skarp i dna rowu.

Lp.	Kilometraż		Nazwa robót	Szerokość	Długość	Uwagi
	od	do				
			[-]	[m]	[m]	[-]
1	0+295,00	2+270,00	Odmulenie rowów		3950,00	rów po stronie lewej i prawej
				SUMA	3950,00	

4. Ścięcie zawyżonych i porośniętych poboczy.

Lp.	Kilometraż		Nazwa robót	Szerokość	Długość	Powierzchnia	Uwagi
	od	do					
			[-]	[m]	[m]	[m2]	[-]
1	0+295,00	2+270,00	Ścięcie zawyżonych i porośniętych poboczy	1,50	1975,00	2962,50	2 x 0,75
				SUMA	1975,00		

5. Miejscowe oczyszczenie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem wierzchniej warstwy nawierzchni jezdni o szerokości 3,50m kruszywem o średniej grubości 8cm.

Lp.	Kilometraż		Nazwa robót	Szerokość	Długość	Powierzchnia	Średnia grubość	Objętość	Uwagi
	od	do							
I	0+000,00	0+000,00	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie, profilowanie i zagęszczanie podłoża.	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	0+909,00	1+580,00		3,50	671,00	2348,50	0,08	187,88	
2	1+780,00	1+820,00		3,50	40,00	140,00	0,08	11,20	
3	2+070,00	2+270,00		3,50	200,00	700,00	0,08	56,00	
SUMA						3188,50		255,08	

6. Miejscowe oczyszczenie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem wierzchniej warstwy nawierzchni jezdni o szerokości 3,50m, kruszywem o średniej grubości 15cm.

Lp.	Kilometraż		Nazwa robót	Szerokość	Długość	Powierzchnia	Średnia grubość	Objętość	Uwagi
	od	do							
I	0+000,00	0+000,00	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie, profilowanie i zagęszczanie podłoża.	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	0+295,00	0+909,00		3,50	614,00	2149,00	0,15	322,35	
SUMA						2149,00		322,35	