

---

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2

Roboty budowlane w zakresie budynków

NAZWA INWESTYCJI: Remont budynku Prokuratury Okręgowej w Zielona Góra (Piętro III,II,I,  
parter, holl, klatki schodowe)

ADRES INWESTYCJI: ul. Partyzanów 42, 65-950 Zielona Góra

NAZWA INWESTORA: Prokuratura Okręgowa

ADRES INWESTORA: ul. Partyzanów 42, 65-950 Zielona Góra

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż Przemysław Błoch upr.bud. LBS/0085/OWOK/10

DATA OPRACOWANIA: 04.08.2025

---

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Kosztorys sporządzony został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
2. Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o Projekt Budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych.
3. Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.
4. Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, materiałów, równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji technicznej.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

04.08.2025

Data zatwierdzenia

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBIAR:</b>					
1		<b>III piętro</b>			
1.1		<b>Pomieszczenia biurowe</b>			
1 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych/ płytek/ paneli	m2		
		(2,99 + 2,60 + 2,52 + 2,46 + 2,37 + 3,70 + 3,72 + 2,42 + 2,89 + 1,68 + 3,83 + 7,73 + 5,05 + 2,45 + 2,45 + 2,45 + 2,22 + 2,25 + 2,88 + 1,90 + 3 + 1,91 + 2 + 2,74 + 4,91) * 4,56 - (2 - 2,60) + (0,78 * 4)	m2	346,267	
		(3,87 + 2,51 + 4,58 + 0,47 + 2,45 + 2,73 + 3,77 + 3,51 + 4,89 + 2,14 + 2,29 + 1,98 + 2,45 + 1,98 + 0,62 + 2,45 + 1,98 + 2,45 + 1,30 + 2,80 + 3,49 + 4,73) * (2,24 + 0,62 + 1,70) + (2,34 * 8,29) + (2,04 * 7,36)	m2	305,459	
				RAZEM	651,726
2 d.1.1	KNR 4-04 0105-04 analiza indywidualna	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		4,47 * 2,80 + 1,90 * 2,80	m2	17,836	
				RAZEM	17,836
3 d.1.1	KNR 4-01 0303-04 analiza indywidualna	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej	m2		
		0,9 * 2,10	m2	1,890	
				RAZEM	1,890
4 d.1.1	KNR 9-29 0103-01 analiza indywidualna	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		3 * 2,8	m2	8,400	
				RAZEM	8,400
5 d.1.1	KNR AT-43 0106-03 analiza indywidualna	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.03)	m2		
		2,5 * 2,8	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
6 d.1.1	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		poz.1	m2	651,726	
				RAZEM	651,726
7 d.1.1	KNR 2-02 1112-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - winyleum	m2		
		poz.1	m2	651,726	
				RAZEM	651,726
8 d.1.1	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		
		(2,99 + 2,60 + 2,52 + 2,46 + 2,37 + 3,70 + 3,72 + 2,42 + 2,89 + 1,68 + 3,83 + 7,73 + 5,05 + 2,45 + 2,45 + 2,45 + 2,22 + 2,25 + 2,88 + 1,90 + 3 + 1,91 + 2 + 2,74 + 4,91) * 2	m	150,240	
		4,56 * 25 * 2	m	228,000	
		(3,87 + 2,51 + 4,58 + 0,47 + 2,45 + 2,73 + 3,77 + 3,51 + 4,89 + 2,14 + 2,29 + 1,98 + 2,45 + 1,98 + 0,62 + 2,45 + 1,98 + 2,45 + 1,30 + 2,80 + 3,49 + 4,73) * 2	m	118,880	
		4,56 * 22 * 2	m	200,640	
				RAZEM	697,760
9 d.1.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		4,56 * 25 * 2 * 2,80	m2	638,400	

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(2,99 + 2,60 + 2,52 + 2,46 + 2,37 + 3,70 + 3,72 + 2,42 + 2,89 + 1,68 + 3,83 + 7,73 + 5,05 + 2,45 + 2,45 + 2,22 + 2,25 + 2,88 + 1,90 + 3 + 1,91 + 2 + 2,74 + 4,91) * 2,80 * 2$ $4,56 * 22 * 2 * 2,80$ $(3,87 + 2,51 + 4,58 + 0,47 + 2,45 + 2,73 + 3,77 + 3,51 + 4,89 + 2,14 + 2,29 + 1,98 + 2,45 + 1,98 + 0,62 + 2,45 + 1,98 + 2,45 + 1,30 + 2,80 + 3,49 + 4,73) * 2,8 * 2$ A (Suma częściowa) poz. 1	m2  m2 m2  m2 m2	420,672  561,792 332,864  <b>1 953,728</b> <b>651,726</b>	
				RAZEM	<b>2 605,454</b>
10 d.1.1	KNR 0-17 2608-03	Grunтовanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m2		
		poz.9	m2	2 605,454	
				RAZEM	<b>2 605,454</b>
11 d.1.1	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		poz.9 A	m2	1 953,728	
				RAZEM	<b>1 953,728</b>
12 d.1.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz. 1	m2	651,726	
				RAZEM	<b>651,726</b>
13 d.1.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby ceramiczne	m2		
		poz. 11	m2	1 953,728	
				RAZEM	<b>1 953,728</b>
14 d.1.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz. 1	m2	651,726	
				RAZEM	<b>651,726</b>
15 d.1.1	KNP 01 0107-01.02 analiza indywidualna	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - wnoszenie i wnoszenie mebli i zawartości we wskazane przez inwestora miejsce.	t		
		5	t	5,000	
				RAZEM	<b>5,000</b>
16 d.1.1	analiza indywidualna	Montaż krtek wentylacyjnych pcv	kpl.		
		50	kpl.	50,000	
				RAZEM	<b>50,000</b>
17 d.1.1	KNR 13-23 1001-04 analiza indywidualna	Mycie okien	m2		
		1,65 * 1,62 * 48	m2	128,304	
				RAZEM	<b>128,304</b>
<b>1.2</b>		<b>Pokoje socjalne</b>			
18 d.1.2	analiza indywidualna	Demontaż istniejących zabudów meblowych wraz z wyniesieniem i utylizacją	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1.2	kalk. własna	<p>Montaż zabudowy meblowej kuchennej wykonanej na zamówienie</p> <p>Zakres obejmuje:</p> <p>Montaż zabudowy kuchennej o łącznej długości 200 cm, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• szafka dolna z szufladami o szerokości 40 cm,</li> <li>• pozostałe szafki dolne dostosowane do zabudowy zlewozmywaka oraz przestrzeni użytkowej,</li> <li>• dwie górne szafki wiszące o szerokości 60 cm każda.</li> </ul> <p>Osadzenie i podłączenie jednokomorowego zlewozmywaka z boczną suszarką z konglomeratu, wbudowanego w blat, z wykonaniem wycięcia pod zlewozmywak i baterię.</p> <p>Ustawienie i montaż stołu o wymiarach 70×140 cm,</p> <p>Rozstawienie i montaż 6 szt. krzeseł.</p>	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.3		<b>Stolarka</b>			
1.3.1		<b>Wymiana drzwi wewnętrznych do pomieszczeń biurowych - należy zachować jakość i kolorystykę wymienianej stolarki zgodnie z drzwiami do pomieszczeń sanitarnych - okleina Laminat CPL (Continuous Pressure Laminate)</b>			
20 d.1.3. 1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne fabrycznie wykończone	m2		
		49 * 0,9 * 2,10	m2	92,610	
				RAZEM	92,610
21 d.1.3. 1	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice regulowane Laminat CPL (Continuous Pressure Laminate)	szt		
		49	szt	49,000	
				RAZEM	49,000
1.4		<b>Korytarz Prokuratury Okręgowej- III piętro</b>			
22 d.1.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		66,06 * 2,8 * 2	m2	369,936	
		2 * 2,8 * 2	m2	11,200	
		-40 * 0,9 * 2,07	m2	-74,520	
				RAZEM	306,616
23 d.1.4	KNR 9-29 0108-01 analogia	Rozbiórka sufitów podwieszanych	m2		
		200,88	m2	200,880	
				RAZEM	200,880
24 d.1.4	KNR 0-17 2608-03	Grunтовanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m2		
		poz.22	m2	306,616	
				RAZEM	306,616
25 d.1.4	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		poz.22	m2	306,616	
				RAZEM	306,616
26 d.1.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby ceramiczne	m2		
		poz.22	m2	306,616	
				RAZEM	306,616
27 d.1.4	KNR AT-43 0213-01 analogia	Montaż sufitu podwieszanego kasetonowego w systemie modułowym (np. 600×600 mm), do pomieszczeń reprezentacyjnych	m2		

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		200,88	m2	200,880	
				RAZEM	200,880
28 d.1.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m2		
		200,88	m2	200,880	
				RAZEM	200,880
29 d.1.4	KNR 5-08 0512-01 analiza indywidualna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw led w tym opraw ewakuacyjnych	szt.		
		27	szt.	27,000	
				RAZEM	27,000
30 d.1.4	analiza indywidualna	Montaż odbojników drzwi i ścian - kolor odbojników należy przyjąć zgodnie z wybraną kolorystyką ścian -	m		
		66 * 2	m	132,000	
		40 * 2 * 2	m	160,000	
				RAZEM	292,000
31 d.1.4	analiza indywidualna	Montaż oznaczeń ewakuacyjnych, oznaczeń pokoi i pomieszczeń technicznych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.5</b>		<b>Instalacje elektryczne</b>			
32 d.1.5	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		60	szt.	60,000	
				RAZEM	60,000
33 d.1.5	KNR 5-08 0512-01 analiza indywidualna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw led w tym opraw ewakuacyjnych	szt.		
		28 * 3	szt.	84,000	
		8 * 4	szt.	32,000	
		8 * 2	szt.	16,000	
		6 * 4	szt.	24,000	
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	161,000
<b>1.6</b>		<b>Wywóz i utylizacja gruzu</b>			
34 d.1.6	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 8 km	m3		
		10	m3	10,000	
				RAZEM	10,000
35 d.1.6		Utylizacja gruzu	m3		
		10	m3	10,000	
				RAZEM	10,000
<b>2</b>		<b>II piętro</b>			
<b>2.1</b>		<b>Pomieszczenia biurowe</b>			
36 d.2.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych/ płytek/ paneli	m2		
		15,05 + 10,50 + 10,75 + 10,84 + 10,75 + 15,18 + 18,05 + 13,61 + 21,24 + 15,87 + 30,32 + 10,11 + 14,23 + 18,23 + 32,98 + 10,62 + 10,88 + 10,88 + 10,71 + 16,91 + 11,29 + 10,78 + 10,65 + 10,65 + 10,82 + 18,53 + 10,69 + 10,69 + 13,92 + 10,86 + 10,52 + 12,71 + 50,03 + 10,87 + 18,10 + 13,95 + 23,53	m2	566,300	
				RAZEM	566,300
37 d.2.1	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.36	m2	566,300	
				RAZEM	566,300
38 d.2.1	KNR 2-02 1112-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - winyleum	m2		
		poz.36	m2	566,300	
				RAZEM	566,300
39 d.2.1	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
		37 * 2 * 4,31	m	318,940	
		68 * 4	m	272,000	
				RAZEM	590,940
40 d.2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		37 * 2 * 4,31 * 2,80	m2	893,032	
		68 * 4 * 2,80	m2	761,600	
		A (Suma częściowa)	m2	1 654,632	
		poz.36	m2	566,300	
				RAZEM	2 220,932
41 d.2.1	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m2		
		poz.40	m2	2 220,932	
				RAZEM	2 220,932
42 d.2.1	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		poz.40 A	m2	1 654,632	
				RAZEM	1 654,632
43 d.2.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.36	m2	566,300	
				RAZEM	566,300
44 d.2.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby ceramiczne	m2		
		poz.42	m2	1 654,632	
				RAZEM	1 654,632
45 d.2.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.36	m2	566,300	
				RAZEM	566,300
46 d.2.1	KNP 01 0107-01.02 analiza indywidualna	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - wnoszenie i wynoszenie mebli i zawartości we wskazane przez inwestora miejsce.	t		
		5	t	5,000	
				RAZEM	5,000
47 d.2.1	analiza indywidualna	Montaż kratki wentylacyjnych pcv	kpl.		
		50	kpl.	50,000	
				RAZEM	50,000
48 d.2.1	KNR 13-23 1001-04 analiza indywidualna	Mycie okien	m2		
		1,65 * 1,62 * 48	m2	128,304	
				RAZEM	128,304
2.2		<b>Pokoje socjalne</b>			
49 d.2.2	analiza indywidualna	Demontaż istniejących zabudów meblowych wraz z wyniesieniem i utylizacją	kpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
50 d.2.2	kalk. własna	<p>Montaż zabudowy meblowej kuchennej wykonanej na zamówienie</p> <p>Zakres obejmuje:</p> <p>Montaż zabudowy kuchennej o łącznej długości 200 cm, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• szafka dolna z szufladami o szerokości 40 cm,</li> <li>• pozostałe szafki dolne dostosowane do zabudowy zlewozmywaka oraz przestrzeni użytkowej,</li> <li>• dwie górne szafki wiszące o szerokości 60 cm każda.</li> </ul> <p>Osadzenie i podłączenie jednokomorowego zlewozmywaka z boczną suszarką z konglomeratu, wbudowanego w blat, z wykonaniem wycięcia pod zlewozmywak i baterię.</p> <p>Ustawienie i montaż stołu o wymiarach 70×140 cm,</p> <p>Rozstawienie i montaż 6 szt. krzeseł.</p>	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2.3		<b>Stolarka</b>			
2.3.1		<b>Wymiana drzwi wewnętrznych do pomieszczeń biurowych - należy zachować jakość i kolorystykę wymienianej stolarki zgodnie z drzwiami do pomieszczeń sanitarnych - okleina Laminat CPL (Continuous Pressure Laminate)</b>			
51 d.2.3. 1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne fabrycznie wykończone	m2		
		35 * 0,9 * 2,10	m2	66,150	
				RAZEM	66,150
52 d.2.3. 1	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice regulowane Laminat CPL (Continuous Pressure Laminate)	szt		
		35	szt	35,000	
				RAZEM	35,000
53 d.2.3. 1	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie wraz ze ściankami okiennymi	m2		
		1,98 * 2,80	m2	5,544	
				RAZEM	5,544
2.4		<b>Korytarz Prokuratury Okręgowej- III piętro</b>			
54 d.2.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		66,06 * 2,8 * 2	m2	369,936	
		2 * 2,8 * 7	m2	39,200	
		-34 * 0,9 * 2,07	m2	-63,342	
				RAZEM	345,794
55 d.2.4	KNR 9-29 0108-01 analogia	Rozbiórka sufitów podwieszanych	m2		
		27,68 + 22,88 + 75,83 + 7,75	m2	134,140	
				RAZEM	134,140
56 d.2.4	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m2		
		poz.54	m2	345,794	
				RAZEM	345,794
57 d.2.4	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		poz.54	m2	345,794	

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	345,794
58 d.2.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farbyceramiczne	m2		
		poz.54	m2	345,794	
				RAZEM	345,794
59 d.2.4	KNR AT-43 0213-01 analogia	Montaż sufitu podwieszanego kasetonowego w systemie modułowym (np. 600×600 mm), do pomieszczeń reprezentacyjnych	m2		
		poz.55	m2	134,140	
				RAZEM	134,140
60 d.2.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m2		
		poz.55	m2	134,140	
				RAZEM	134,140
61 d.2.4	KNR 5-08 0512-01 analiza indywidualna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw led w tym opraw ewakuacyjnych	szt.		
		27	szt.	27,000	
				RAZEM	27,000
62 d.2.4	analiza indywidualna	Montaż odbojników drzwi i ścian - kolor odbojników należy przyjąć zgodnie z wybraną kolorystyką ścian -	m		
		667 * 2	m	1 334,000	
		34 * 2 * 2	m	136,000	
				RAZEM	1 470,000
63 d.2.4	analiza indywidualna	Montaż oznaczeń ewakuacyjnych, oznaczeń pokoi i pomieszczeń technicznych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2.5</b>		<b>Instalacje elektryczne</b>			
64 d.2.5	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		60	szt.	60,000	
				RAZEM	60,000
65 d.2.5	KNR 5-08 0512-01 analiza indywidualna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw led w tym opraw ewakuacyjnych	szt.		
		161	szt.	161,000	
				RAZEM	161,000
<b>2.6</b>		<b>Wywóz i utylizacja gruzu</b>			
66 d.2.6	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 8 km	m3		
		10	m3	10,000	
				RAZEM	10,000
67 d.2.6		Utylizacja gruzu	m3		
		10	m3	10,000	
				RAZEM	10,000
<b>3</b>		<b>I piętro</b>			
<b>3.1</b>		<b>Pomieszczenia biurowe</b>			
68 d.3.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych/ płytek/ paneli	m2		
		32,24 + 24,51 + 12,86 + 21,39 + 10 + 21,67 + 15,57 + 22,36 + 32,64 + 18,23 + 10,96 + 10,49 + 10,75 + 10,62 + 10,88 + 10,71 + 17,03 + 10 + 54,05 + 10,75 + 13,98 + 10,41 + 33,20 + 12,69 + 51,57 + 10 + 13,43 + 22,85 + 29	m2	564,840	
				RAZEM	564,840



## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69 d.3.1	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		poz.68	m2	564,840	
				RAZEM	564,840
70 d.3.1	KNR 2-02 1112-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - winyleum	m2		
		poz.68	m2	564,840	
				RAZEM	564,840
71 d.3.1	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		
		32 * 2 * 4,31	m	275,840	
		68 * 4	m	272,000	
				RAZEM	547,840
72 d.3.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		37 * 2 * 4,31 * 2,80	m2	893,032	
		68 * 4 * 2,80	m2	761,600	
		A (Suma częściowa)	m2	1 654,632	
		poz.68	m2	564,840	
				RAZEM	2 219,472
73 d.3.1	KNR 0-17 2608-03	Grunтовanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m2		
		poz.72	m2	2 219,472	
				RAZEM	2 219,472
74 d.3.1	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		poz.72 A	m2	1 654,632	
				RAZEM	1 654,632
75 d.3.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.68	m2	564,840	
				RAZEM	564,840
76 d.3.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby ceramiczne	m2		
		poz.74	m2	1 654,632	
				RAZEM	1 654,632
77 d.3.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.68	m2	564,840	
				RAZEM	564,840
78 d.3.1	KNP 01 0107-01.02 analiza indywidualna	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - wnoszenie i wynoszenie mebli i zawartości wskazane przez inwestora miejsce.	t		
		5	t	5,000	
				RAZEM	5,000
79 d.3.1	analiza indywidualna	Montaż kratki wentylacyjnych pcv	kpl.		
		50	kpl.	50,000	
				RAZEM	50,000
80 d.3.1	KNR 13-23 1001-04 analiza indywidualna	Mycie okien	m2		
		1,65 * 1,62 * 48	m2	128,304	
				RAZEM	128,304
3.2		Pokoje socjalne			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
81 d.3.2	analiza indywidualna	Demontaż istniejących zabudów meblowych wraz z wyniesieniem i utylizacja	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
82 d.3.2	kalk. własna	Montaż zabudowy meblowej kuchennej wykonanej na zamówienie  Zakres obejmuje:  Montaż zabudowy kuchennej o łącznej długości 200 cm, w tym: • szafka dolna z szufladami o szerokości 40 cm, • pozostałe szafki dolne dostosowane do zabudowy zlewozmywaka oraz przestrzeni użytkowej, • dwie górne szafki wiszące o szerokości 60 cm każda.  Osadzenie i podłączenie jednokomorowego zlewozmywaka z boczną suszarką z konglomeratu, wbudowanego w blat, z wykonaniem wycięcia pod zlewozmywak i baterię.  Ustawienie i montaż stołu o wymiarach 70×140 cm,  Rozstawienie i montaż 6 szt. krzeseł.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
83 d.3.2	kalk. własna	Montaż zabudowy meblowej kuchennej wykonanej na zamówienie - meble wykonane na zamówienie, ilość i jakość zgodnie ze stanem istniejącym.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>3.3</b>		<b>Stolarka</b>			
<b>3.3.1</b>		<b>Wymiana drzwi wewnętrznych do pomieszczeń biurowych - należy zachować jakość i kolorystykę wymienianej stolarki zgodnie z drzwiami do pomieszczeń sanitarnych - okleina Laminat CPL (Continuous Pressure Laminate)</b>			
84 d.3.3. 1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne fabrycznie wykończone	m2		
		32 * 0,9 * 2,10	m2	60,480	
				RAZEM	60,480
85 d.3.3. 1	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice regulowane Laminat CPL (Continuous Pressure Laminate)	szt		
		32	szt	32,000	
				RAZEM	32,000
<b>3.4</b>		<b>Korytarz Prokuratury Okręgowej- III piętro</b>			
86 d.3.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		66,06 * 2,8 * 2	m2	369,936	
		2 * 2,8 * 7	m2	39,200	
		-34 * 0,9 * 2,07	m2	-63,342	
				RAZEM	345,794
87 d.3.4	KNR 9-29 0108-01 analogia	Rozbiórka sufitów podwieszanych	m2		
		22,41 + 23,23 + 75,83 + 9,08	m2	130,550	
				RAZEM	130,550
88 d.3.4	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m2		
		poz.86	m2	345,794	
				RAZEM	345,794

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
89 d.3.4	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		poz.86	m2	345,794	
				RAZEM	345,794
90 d.3.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby ceramiczne	m2		
		poz.86	m2	345,794	
				RAZEM	345,794
91 d.3.4	KNR AT-43 0213-01 analogia	Montaż sufitu podwieszanego kasetonowego w systemie modułowym (np. 600×600 mm), do pomieszczeń reprezentacyjnych	m2		
		poz.87 - 23,23 - 22,41	m2	84,910	
				RAZEM	84,910
92 d.3.4	KNR AT-43 0209-01 analogia	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.25)	m2		
		23,23 + 22,41	m2	45,640	
				RAZEM	45,640
93 d.3.4	KNR AT-31 0706-01 analogia	Montaż profili ozdobnych	m		
		11,32 * 2 + 10,81 * 2 + 2 * 4	m	52,260	
				RAZEM	52,260
94 d.3.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m2		
		poz.87	m2	130,550	
				RAZEM	130,550
95 d.3.4	KNR 5-08 0512-01 analiza indywidualna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw led w tym opraw ewakuacyjnych	szt.		
		27	szt.	27,000	
				RAZEM	27,000
96 d.3.4	analiza indywidualna	Montaż odbojników drzwi i ścian - kolor odbojników należy przyjąć zgodnie z wybraną kolorystyką ścian -	m		
		667 * 2	m	1 334,000	
		34 * 2 * 2	m	136,000	
				RAZEM	1 470,000
97 d.3.4	analiza indywidualna	Montaż oznaczeń ewakuacyjnych, oznaczeń pokoi i pomieszczeń technicznych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>3.5</b>		<b>Instalacje elektryczne</b>			
98 d.3.5	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		64	szt.	64,000	
				RAZEM	64,000
99 d.3.5	KNR 5-08 0512-01 analiza indywidualna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw led w tym opraw ewakuacyjnych	szt.		
		158	szt.	158,000	
				RAZEM	158,000
<b>3.6</b>		<b>Wywóz i utylizacja gruzu</b>			
100 d.3.6	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 8 km	m3		
		10	m3	10,000	
				RAZEM	10,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
101 d.3.6		Utylizacja gruzu	m3		
		10	m3	10,000	
				RAZEM	10,000
<b>4</b>		<b>parter</b>			
<b>4.1</b>		<b>Pomieszczenia biurowe</b>			
102 d.4.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych/ płytek/ paneli	m2		
		27,48 + 24,04 + 23,09 + 16,21 + 15,22 + 23,56 + 10,66 + 12,90 + 11,22 + 12,08 + 17,76 + 10,45 + 10,84 + 10,66 + 10,75 + 10,75 + 10,75 + 6,55 + 8,86 + 23,33 + 10,70 + 10,79 + 30,17 + 22,43 + 11,90 + 6,18 + 10,95 + 10,81 + 5,41 + 5,11 + 14,47	m2	436,080	
				RAZEM	436,080
103 d.4.1	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		poz.102	m2	436,080	
				RAZEM	436,080
104 d.4.1	KNR 2-02 1112-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - winyleum	m2		
		poz.102	m2	436,080	
				RAZEM	436,080
105 d.4.1	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		
		31 * 2 * 4,31	m	267,220	
		68 * 4	m	272,000	
				RAZEM	539,220
106 d.4.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		37 * 2 * 4,31 * 2,80	m2	893,032	
		68 * 4 * 2,80	m2	761,600	
		A (Suma częściowa)	m2	1 654,632	
		poz.102	m2	436,080	
				RAZEM	2 090,712
107 d.4.1	KNR 0-17 2608-03	Grunтовanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m2		
		poz.106	m2	2 090,712	
				RAZEM	2 090,712
108 d.4.1	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		poz. 106 A	m2	1 654,632	
				RAZEM	1 654,632
109 d.4.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.102	m2	436,080	
				RAZEM	436,080
110 d.4.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby ceramiczne	m2		
		poz.108	m2	1 654,632	
				RAZEM	1 654,632
111 d.4.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.102	m2	436,080	
				RAZEM	436,080
112 d.4.1	KNP 01 0107-01.02 analiza indywidualna	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - wnoszenie i wynoszenie mebli i zawartości wskazane przez inwestora miejsce.	t		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5	t	5,000	
				RAZEM	5,000
113 d.4.1	analiza indywidualna	Montaż kratki wentylacyjnych pcv	kpl.		
		50	kpl.	50,000	
				RAZEM	50,000
114 d.4.1	KNR 13-23 1001-04 analiza indywidualna	Mycie okien	m2		
		1,65 * 1,62 * 48	m2	128,304	
				RAZEM	128,304
<b>4.2</b>		<b>Pokoje socjalne</b>			
115 d.4.2	analiza indywidualna	Demontaż istniejących zabudów meblowych wraz z wyniesieniem i utylizacją	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
116 d.4.2	kalk. własna	Montaż zabudowy meblowej kuchennej wykonanej na zamówienie  Zakres obejmuje:  Montaż zabudowy kuchennej o łącznej długości 200 cm, w tym: • szafka dolna z szufladami o szerokości 40 cm, • pozostałe szafki dolne dostosowane do zabudowy zlewozmywaka oraz przestrzeni użytkowej, • dwie górne szafki wiszące o szerokości 60 cm każda.  Osadzenie i podłączenie jednokomorowego zlewozmywaka z boczną suszarką z konglomeratu, wbudowanego w blat , z wykonaniem wycięcia pod zlewozmywak i baterię.  Ustawienie i montaż stołu o wymiarach 70×140 cm,  Rozstawienie i montaż 6 szt. krzeseł.	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
117 d.4.2	KNR AT-43 0209-01 analogia	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.25)- wc zatrzymanych	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
118 d.4.2	analiza indywidualna	Montaż kratki wentylacyjnych elektrycznej wraz z instalacją zasilającą i przebudową wentylacji w pomieszczeniu łazienki dla zatrzymanych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>4.3</b>		<b>Stolarka</b>			
<b>4.3.1</b>		<b>Wymiana drzwi wewnętrznych do pomieszczeń biurowych - należy zachować jakość i kolorystykę wymienianej stolarki zgodnie z drzwiami do pomieszczeń sanitarnych - okleina Laminat CPL (Continuous Pressure Laminate)</b>			
119 d.4.3. 1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne fabrycznie wykończone	m2		
		28 * 0,9 * 2,10	m2	52,920	
				RAZEM	52,920
120 d.4.3. 1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne fabrycznie wykończone EI30	m2		
		2 * 0,9 * 2,10	m2	3,780	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,780
121 d.4.3. 1	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice regulowane Laminat CPL (Continuous Pressure Laminate)	szt		
		30	szt	30,000	
				RAZEM	30,000
122 d.4.3. 1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
<b>4.4</b>		<b>Korytarz Prokuratury Okręgowej- III piętro</b>			
123 d.4.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		66,06 * 2,8 * 2	m2	369,936	
		2 * 2,8 * 7	m2	39,200	
		-30 * 0,9 * 2,07	m2	-55,890	
		9,13 * 2 * 2,80	m2	51,128	
				RAZEM	404,374
124 d.4.4	KNR 9-29 0108-01 analogia	Rozbiórka sufitów podwieszanych	m2		
		31,24 + 64,55 + 11,48 + 60,21 + 17,21 + 5,47	m2	190,160	
				RAZEM	190,160
125 d.4.4	KNR 0-17 2608-03	Grunтовanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m2		
		poz.123	m2	404,374	
				RAZEM	404,374
126 d.4.4	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		poz.123	m2	404,374	
				RAZEM	404,374
127 d.4.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby ceramiczne	m2		
		poz.123	m2	404,374	
				RAZEM	404,374
128 d.4.4	KNR AT-43 0213-01 analogia	Montaż sufitu podwieszanego kasetonowego w systemie modułowym (np. 600×600 mm), do pomieszczeń reprezentacyjnych	m2		
		poz.124 - 64,55	m2	125,610	
				RAZEM	125,610
129 d.4.4	KNR AT-43 0209-01 analogia	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.25)	m2		
		64,55	m2	64,550	
				RAZEM	64,550
130 d.4.4	KNR AT-31 0706-01 analogia	Montaż profili ozdobnych	m		
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
131 d.4.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m2		
		poz.124	m2	190,160	
				RAZEM	190,160
132 d.4.4	KNR 5-08 0512-01 analiza indywidualna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw led w tym opraw ewakuacyjnych	szt.		
		27	szt.	27,000	
				RAZEM	27,000

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
133 d.4.4	analiza indywidualna	Montaż odbojników drzwi i ścian - kolor odbojników należy przyjąć zgodnie z wybraną kolorystyką ścian -	m		
		667 * 2	m	1 334,000	
		34 * 2 * 2	m	136,000	
				RAZEM	1 470,000
134 d.4.4	analiza indywidualna	Montaż oznaczeń ewakuacyjnych, oznaczeń pokoi i pomieszczeń technicznych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>4.5</b>		<b>Instalacje elektryczne</b>			
135 d.4.5	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		62	szt.	62,000	
				RAZEM	62,000
136 d.4.5	KNR 5-08 0512-01 analiza indywidualna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw led w tym opraw ewakuacyjnych	szt.		
		165	szt.	165,000	
				RAZEM	165,000
<b>4.6</b>		<b>Wywóz i utylizacja gruzu</b>			
137 d.4.6	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 8 km	m3		
		10	m3	10,000	
				RAZEM	10,000
138 d.4.6		Utylizacja gruzu	m3		
		10	m3	10,000	
				RAZEM	10,000
<b>5</b>		<b>Remont Klatek schodowych głównych x2</b>			
139 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		780,32	m2	780,320	
				RAZEM	780,320
140 d.5	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m2		
		780,32	m2	780,320	
				RAZEM	780,320
141 d.5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		179,20	m2	179,200	
				RAZEM	179,200
142 d.5	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		601,12	m2	601,120	
				RAZEM	601,120
143 d.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby ceramiczne	m2		
		601,12	m2	601,120	
				RAZEM	601,120
144 d.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		179,20	m2	179,200	
				RAZEM	179,200
145 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m2		
		176	m2	176,000	

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	176,000
146 d.5	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 8 km	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
147 d.5	KNR 5-08 0512-01 analiza indywidualna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw led w tym opraw ewakuacyjnych	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
148 d.5		Utylizacja gruzu	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
149 d.5	analiza indywidualna	Montaż oznaczeń ewakuacyjnych, oznaczeń pokoi i pomieszczeń technicznych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
150 d.5	analiza indywidualna	Montaż kratki wentylacyjnych pcv	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
6		<b>Hol główny</b>			
151 d.6	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		64,55	m2	64,550	
				RAZEM	64,550
152 d.6	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		poz.151	m2	64,550	
				RAZEM	64,550
153 d.6	KNR AT-23 0101-06 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 5 mm	m2		
		poz.151	m2	64,550	
				RAZEM	64,550
154 d.6	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		poz.151	m2	64,550	
				RAZEM	64,550
155 d.6	KNR AT-23 0206-07 analogia	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm - płytki granit	m2		
		poz.151	m2	64,550	
				RAZEM	64,550
156 d.6	KNR AT-23 0216-07 analogia	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie epoksydowej; kształtki o długości 10-18 cm	m		
		9,13 + 9,13 + 7,29 + 3,10	m	28,650	
				RAZEM	28,650
157 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(7,29 + 9,13 + 9,13 + 3,10) * 3,20	m2	91,680	
				RAZEM	91,680
158 d.6	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m2		



## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		91,68 + poz. 151	m2	156,230	
				RAZEM	156,230
159 d.6	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		91,68	m2	91,680	
				RAZEM	91,680
160 d.6	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz. 151	m2	64,550	
				RAZEM	64,550
161 d.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby ceramiczne	m2		
		poz. 159	m2	91,680	
				RAZEM	91,680
162 d.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz. 151	m2	64,550	
				RAZEM	64,550
163 d.6	KNP 01 0107-01.02 analiza indywidualna	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - wnoszenie i wnoszenie mebli i zawartości w skazane przez inwestora miejsce.	t		
		1	t	1,000	
				RAZEM	1,000
164 d.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz. 151	m2	64,550	
				RAZEM	64,550
165 d.6		Montaż blatu wraz z szafkami dla ochrony oraz do obsługi petenta na wzór istniejącego, montaż szafy	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
166 d.6	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 8 km	m3		
		5	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
167 d.6	KNR 5-08 0512-01 analiza indywidualna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw led w tym opraw ewakuacyjnych	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
168 d.6		Utylizacja gruzu	m3		
		5	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
169 d.6	analiza indywidualna	Montaż oznaczeń ewakuacyjnych, oznaczeń pokoi i pomieszczeń technicznych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
170 d.6	analiza indywidualna	Montaż kratki wentylacyjnych pcv	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000