

Opis przedmiotu zamówienia - modernizacja oraz spięcie w grupę dwóch dźwigów osobowych w budynku Delegatury PUW w Krośnie

STAN ISTNIEJĄCY: obie windy

Wytwórca - POLLIFT

Nr ewidencyjny – N3125001910

Numer fabryczny – 14/0162/E

Rok budowy - 2015

Udźwig kg – 800

Ilość przystanków - 8

Prędkość – 1.20 m/s

Data ostatniego badania – styczeń 2025

Wytwórca - WINDPOL

Nr ewidencyjny – N3125001347

Numer fabryczny – 406

Rok budowy - 2008

Udźwig kg – 800

Ilość przystanków - 8

Prędkość – 1.20 m/s

Data ostatniego badania – kwiecień 2025

Zakres prac modernizacyjnych:

1. Wymiana systemu sterowania:

- demontaż istniejącego układu sterowania,
- montaż nowoczesnego mikroprocesorowego systemu,
- integracja systemu z istniejącym napędem i zabezpieczeniami,
- spięcie dźwigów w grupę.

2. Wymiana instalacji elektrycznej szybu:

- demontaż istniejącego okablowania z szybu dźwigowego,
- montaż instalacji szybowej,
- montaż nowej tablicy sterującej w maszynowni/szafie rozdzielczej.

3. Wymiana kaset wezwań na przystankach:

- demontaż 16 sztuk starych kaset wezwań i zaślepienie otworów płytkami ze stali nierdzewnej,

- demontaż 16 sztuk starych wyświetlaczy i zaślepienie otworów płytkami ze stali nierdzewnej,
- montaż nowych, wandaloodpornych kaset ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami oraz wyświetlaczami LED/LCD pokazującymi pozycję kabiny i kierunek ruchu,
- integracja z nowym systemem sterowania.

4. Wymiana panela dyspozycji w kabinie:

- montaż nowego panelu z przyciskami piętrowymi, przyciskiem alarmowym, wskaźnikiem kierunku jazdy i wyświetlaczem pozycji,
- dostosowanie wyglądu panela do designu wnętrza kabiny,
- zastosowanie przycisków dotykowych lub mechanicznych (z alfabetem Braille'a).

5. Pozostałe czynności:

- zjazd wind na poziom -1 tylko dla osób upoważnionych,
- wykonanie dokumentacji technicznej powykonawczej, wykonanie resursów, pomiary, badanie UDT oraz wszelkie inne niezbędne czynności w celu uzyskania dopuszczenia do eksploatacji po modernizacji.