



WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
skr. poczt. 297

I-XI.7840.2.5.2025

Krosno, dnia 23.02.2026 r.

DECYZJA NR 3/2026

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 i 3, art. 34 ust. 1 oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 38 pkt 2 lit. q ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. - o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2025 r. poz. 1222), art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 11 grudnia 2025 r., uzupełnionego w dniu 2 stycznia 2026 r. oraz 7 stycznia 2026 r.,

I. Zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu

oraz projekt architektoniczno-budowlany

i udzielam pozwolenia na budowę

dla

OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.,

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

obejmujące zamierzenie budowlane pn.: „**Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4MPa relacji Rozwadów – Strachocina wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi**” Odcinek I: **Rozwadów – Głuchów. W ramach zadania: „Budowa gazociągu Rembelszczyzna-Wronów-Rozwadów-Strachocina wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego”, zlokalizowane na działkach o numerach ewidencyjnych:**

- województwo podkarpackie, powiat stalowowski
jednostka ewidencyjna 181803_2 Pysznica, obręb ewidencyjny 0004 Kłyżów

1400/3, 1610/2, 1850/2, 1607/4, 1608, 1611/2, 1609, 1614/2, 1612/2, 1618/3, 1606, 1615/2, 1613/2, 1620, 1607/2, 1557, 1577, 1571, 1560, 1556, 1550, 1575/1, 1567, 1552, 1555/1, 1568, 1559, 1547, 1569, 1574/1, 1579, 1585, 1576, 1586, 1548, 1549, 1583, 1573/1, 1562/1, 1566, 1551, 1564/1, 1553, 1565/1, 1545, 1546, 1578, 1572/2, 1558, 1570, 1561, 1554, 1563, 1581, 1580, 1582, 1584, 1544, 1940/1, 1866, 1871/3, 1863/2, 1861/2, 1865, 1862/2, 1870/3, 1869/3, 1867/2, 1864, 2580/3, 1663/14, 380, 2280/1, 2280/2, 295/2, 2160, 538, 2046/3, 2046/2, 2049, 2045/2, 2043/1, 2045/3, 2042/1, 2582, 588, 445, 308, 603, 600, 599, 457, 2105, 578/1, 2184/1, 604, 517, 544, 489, 2052, 2126/1, 1925, 545, 2110, 2112, 2118, 522, 561, 530, 553, 564/2, 2178/2, 2178/3, 514, 513, 304, 2176/1, 2125, 597, 1922, 2055/1, 298, 2111, 2114, 302, 569, 453, 476, 546, 558, 2041/1, 2096, 2117, 552, 2123, 607, 583, 571/1, 2119, 301, 539, 578/2, 531/1, 2106, 1915/3, 2108, 2124, 579, 1918, 1924, 303, 499, 510, 587, 2182/2, 2182/3, 300, 602, 601, 479, 273/1, 305, 589, 595, 1917, 2107, 472, 568, 2581, 503, 468, 606, 484, 452, 309, 526, 502, 306, 307, 557, 596, 460, 2172, 2025/1, 2180/2, 2180/3, 1916, 2109, 299, 277, 2057, 2174/1, 2174/2, 2174/3, 1926/3, 1921, 571/2, 2126/2, 1923, 2577, 2058, 567, 598, 1926/25, 1926/28, 2040/2, 1941/58, 2093/1, 2094/5, 2098/7

jednostka ewidencyjna 181803_2 Pysznica, obręb ewidencyjny 0005 Pysznica

1178/4, 1178/5, 1178/6, 1178/7, 1178/8, 1178/9, 1178/10, 1178/11, 1178/12, 1178/13, 1178/14, 1178/15, 1178/16, 1178/17, 1400/1, 1123, 1391, 1138, 1394, 2364, 2371, 1114, 1416, 1424, 1612, 2285, 2315, 2391, 2233, 1429, 1404, 1438, 1415, 1435, 2303, 1442, 2301, 2392, 2365, 2372, 1426, 1396, 1397, 1398, 1395, 1410, 1428, 1427, 2302, 2304, 2357, 2356, 1433, 1405, 1437, 2366, 2373, 1178/2, 1412, 1180/3, 2355, 1401, 1411, 2359, 1605, 1444, 2281, 1440, 1182, 1180/2, 1181, 1445, 2300, 1436, 1177, 2374, 2367, 1414, 1406, 1443, 1399, 1430, 1409, 1407, 2375, 2368, 2280/3, 1408, 1441, 2283, 1170, 1130, 1129, 2298, 2369, 1431, 2358, 1434, 1402, 1439, 1432, 1179/3, 1413, 6201, 6202, 6213, 6219, 6224, 6230, 6231, 1446, 1403, 2282, 1122/6, 1122/7, 2297/1, 2297/2, 1400/5, 1400/6

jednostka ewidencyjna 181803_2 Pysznica, obręb ewidencyjny 0003 Jastkowice

4085, 4086, 4089, 4111, 4113, 4114, 4115, 4157, 4158, 4159, 4160, 4161, 4196, 4197, 4220, 4221, 4240, 4241, 4258, 4260, 4275, 4276, 3681/1, 3650, 4051, 3922, 3925, 3971/1, 4060, 4062, 3930, 3928, 3931, 3935, 3910, 3912, 3911, 3923, 3940, 3924/1, 3929, 3932, 3933, 3934, 3927/1, 4061/2, 4059/1, 3924/3, 3924/4, 3924/5, 4083/1, 4054/3, 4156

jednostka ewidencyjna 181804_2 Radomyśl nad Sanem, obręb ewidencyjny

0009 Rzeczyca Długa

370/1, 329, 274, 289, 294, 273, 290, 415, 297, 299, 287, 298, 416/2, 416/1, 320, 321, 360, 328/2, 263, 286/2, 272, 414, 323, 296, 276, 284, 285, 412, 339, 324, 330/1, 260, 328/1, 330/2, 264, 295, 262, 409, 322, 261, 413, 259, 420, 286/1

jednostka ewidencyjna 181804_2 Radomyśl nad Sanem, obręb ewidencyjny

0010 Rzeczyca Okrągła

423/1, 492, 587, 487, 598, 600, 535, 424/1, 424/2, 435/2, 466, 489, 547, 589, 454, 540, 484, 497, 425/1, 425/2, 453, 474, 538, 527, 431/2, 440/1, 436/1, 436/2, 467, 533, 596, 562, 597, 498, 531, 427/1, 560, 536, 588, 599, 542, 464, 452/1, 447, 445/3, 428/1, 429/1, 494, 594, 496, 432/1, 432/2, 483/2, 551, 446/1, 563/1, 543, 595, 491, 442, 441/1, 441/2, 550, 554, 555, 564, 534, 473, 468, 495, 499, 462, 539

- województwo podkarpackie, powiat niżański

jednostka ewidencyjna 181203_2 Jeżowe, obręb ewidencyjny 0005 Groble

1547, 1664, 1558, 1532/3, 1505, 1528, 1533/1, 1534, 1557, 1561, 1562, 1530, 1523, 1560, 1529, 1559, 1885, 1886, 1893, 1882, 1916, 1531/3, 1531/4, 1531/5, 1531/6, 1531/7, 1846/3, 1846/4, 1900/3, 1900/4, 1421/3

jednostka ewidencyjna 181205_4 Nisko, obręb ewidencyjny 0001 Nisko

5077, 5080, 5095, 5100/1, 5082, 5081, 5098/1, 5092, 5099/1, 5310, 5078, 5097/2, 5098/2, 5102/5, 5084, 5085/2, 5087/2, 5088/2, 5091/2, 5094/2, 5101/2, 5100/4, 5099/4

jednostka ewidencyjna 181206_4 Rudnik nad Sanem, obręb ewidencyjny

0001 Rudnik nad Sanem

4820, 4824, 4823, 4839/1, 4840/1, 4825, 4826, 4837/1, 4844, 4843/1, 5773, 5774, 4785, 4811, 5775, 4805/4, 4830/1, 5765/2, 5766, 5767, 5701, 5704, 5705, 5706, 5718, 5707/1, 5707/2, 5715, 5716, 5726, 5738, 5700/1, 5712/1, 5712/2, 5714/1, 5714/2, 5724/2, 5727/2

jednostka ewidencyjna 181206_4 Rudnik nad Sanem, obręb ewidencyjny

0002 Stróża

68, 62, 73, 76, 64, 66, 70, 1/1, 75, 72, 1/3, 1/2, 67, 71, 63, 74/3

jednostka ewidencyjna 181206_5 Rudnik nad Sanem, obręb ewidencyjny

0002 Przędzel

2972, 2974, 2975, 2976, 3032, 3036, 3039, 434, 2845, 382, 383, 381, 387, 384, 3037, 3041, 2876, 2874, 3031, 2869, 2877, 2868, 3046, 3057, 3060, 3038, 3035, 3042, 3043, 3040, 3034, 402/2, 406/2, 409/2, 410/2, 425/2, 2854/3, 350/1, 351/1, 2856/2, 344/2, 345/3,

346/3, 347/3, 348/3, 349/3, 349/4, 350/4, 350/5, 351/5, 389/2, 393/2, 394/2, 397/2, 398/2, 401/2, 3063, 3065, 3066

jednostka ewidencyjna 181205_5 Nisko, obręb ewidencyjny 0001 Zarzecze

157/2, 53, 160, 161, 703, 288, 396, 189, 188, 58, 375, 41, 78, 81, 387, 212, 85, 83, 369, 370, 98, 311, 245, 247, 248, 330, 61, 367, 178, 167, 45, 90, 91, 96, 385, 49, 263, 379, 184, 101/1, 192/1, 192/2, 344, 226, 206, 172, 190, 191, 270, 376, 39, 88, 89, 390, 392, 354, 383, 401, 347, 170, 169, 333, 250, 47, 339, 37, 168, 399, 94, 181, 233, 260, 318, 171, 302, 285, 381, 358, 363, 299, 279, 305, 308, 223, 80, 211, 79, 229, 43, 236, 84, 350, 158/1, 159, 59, 296, 86, 87, 326, 294, 511/9, 404, 267, 201, 321, 291, 315, 341, 257, 359, 60, 274, 193, 194/1, 195, 196, 242, 241, 374, 238, 253, 371, 372, 239, 93, 244, 205, 138/2, 137, 51/2, 52/2, 54/2, 55/2, 56/2, 35, 62/2, 63/2, 64/2, 65/2, 66/2, 67/2, 511/19, 698/2, 1400/1, 714, 693, 695, 708, 694, 701/4, 692, 701/8, 712, 710, 698/6, 150/1, 151, 150/2, 148, 149, 147, 146/2, 373, 377, 57/2

jednostka ewidencyjna 181205_5 Nisko, obręb ewidencyjny 0002 Nowa Wieś Gm. Nisko

227, 224, 214, 213, 212, 215/1, 223, 226, 225, 215/2, 222, 221, 228, 220, 229/1, 229/2

jednostka ewidencyjna 181205_5 Nisko, obręb ewidencyjny 0003 Wolina

240/28, 335/4, 335/2, 637, 289, 296, 341/1, 332/3, 283, 347, 335/3, 332/2, 604/2, 604/1, 338/1, 338/2, 321, 636/1, 324, 246/2, 329/2, 355/1, 357/3, 256/1, 312/2, 351/3, 332/1, 344/2, 601, 640/2, 640/1, 348/4, 639/2, 639/3, 641/2, 266, 456/6, 307, 257, 600/1, 453/9, 299, 353/2, 355/3, 636/2, 273, 343, 348/3, 351/1, 244, 1009/1, 240/13, 249/1, 361/4, 638/3, 676, 341/3, 341/4, 600/2, 344/1, 642/3, 642/2, 240/32, 461/14, 448/9, 450/10, 450/13, 464/10, 464/13, 466/13, 461/17, 466/9, 675

jednostka ewidencyjna 181205_5 Nisko, obręb ewidencyjny 0004 Kończyce

177/1, 781, 782/1, 782/2

jednostka ewidencyjna 181205_5 Nisko, obręb ewidencyjny 0005 Raclawice

256/1, 259, 308, 254, 258, 267, 692, 691, 266/1, 277, 261/1, 281, 699, 681/1, 262/1, 273, 282, 697, 696, 278, 272, 694, 276, 682, 280, 274, 700, 283, 693, 279, 284, 264/1, 695, 268, 269, 275, 698, 673/1, 530, 674/1, 271, 678/1, 270, 252, 255/1, 255/2, 509/1, 510/5, 531/3

- województwo podkarpackie, powiat leżajski

jednostka ewidencyjna 180804_2 Leżajsk, obręb ewidencyjny 0026 Biedaczów

475, 643, 476, 493, 496/2, 498, 506, 662, 620, 634/1, 636, 638/2, 637, 654, 656, 657, 489, 487, 583, 582, 659/1, 649, 614, 641, 251, 253/4, 262, 512/2, 650, 486, 659/2, 580, 581, 628, 634/2, 260, 484, 480, 584, 285, 253/2, 490, 647, 627, 507, 653, 508, 471, 477, 502,

259, 633, 166, 499, 518, 523, 558, 640, 660, 494/3, 492/1, 491, 658, 635, 497, 615, 258, 261, 286, 666, 624, 651, 516, 517, 519, 630/1, 665, 623, 478, 474, 464, 481, 494/2, 501, 645, 664, 661, 485, 253/3, 505/1, 249/1, 646, 512/4, 512/5, 482, 483, 250, 579, 648, 468, 500, 632, 622, 470, 454/1, 466/1

jednostka ewidencyjna 180804_2 Leżajsk, obręb ewidencyjny 0032 Brzóza Królewska

6226, 6227/1, 73, 6231, 24, 67, 75, 77, 76, 68, 72/2, 6227/2, 6264, 6473, 74, 6396/1, 6359, 6360, 6367, 6376, 6385, 6386, 6395, 6404, 6414, 6423, 6432, 6442, 6452, 6458, 6459, 6465, 6466, 6472, 6478, 6484, 6485, 6486, 71/2, 6529

jednostka ewidencyjna 180804_2 Leżajsk, obręb ewidencyjny 0028 Hucisko

863, 864/3, 865, 882, 945, 881/2

jednostka ewidencyjna 180805_4 Nowa Sarzyna, obręb ewidencyjny 0007 Nowa Sarzyna
5/2, 2/335

jednostka ewidencyjna 180805_5 Nowa Sarzyna, obręb ewidencyjny 0009 Wola Zarczycka

5740, 5742, 5743, 5744, 5745, 5746, 5747, 5748, 5749, 5750, 5751, 5752, 5753, 384, 5176, 5177, 5178, 5179, 5180, 5181, 5182, 5183/1, 5184, 5186, 5187, 5188, 5189, 5197, 5198, 5199, 5202, 5203, 5204, 5206, 5207, 5210, 5211, 5212, 5213, 5215, 5217, 5218, 5219, 5220, 5221, 5224, 5225, 5227, 5228, 5231, 5232, 5233, 5235, 5237, 5240, 5241, 5242, 5243, 5245, 5246, 5247, 5248, 5249, 5250, 5251, 5252, 5253, 5254, 5255, 5256, 5257, 5258, 5261, 5262, 5263, 5264, 5265, 5267, 5268, 5432, 5433, 5434, 5435, 5436, 5437, 5438, 5519/1, 5776, 5777, 5779/1, 5781, 5785, 5789, 5793, 5799, 5800, 5805, 5806, 5807, 5808, 5811, 5812, 5813, 5816, 5817, 5819, 5820, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5827, 5828, 5829, 5831, 5832, 5833, 5834/1, 5835, 5836, 5837, 5838, 5839, 5840, 7533, 7535, 7536, 7537, 7538, 7540, 7542, 7543, 7544, 7545, 7546, 7547, 7548, 7549, 7550, 7638/1, 7638/2, 7639/1, 7639/2, 7640, 7641, 7642, 7645, 7646, 7647/1, 7647/2, 7649, 7650, 7651, 7652, 7660/1, 7660/2, 7661, 7662, 7663, 7664, 7665, 7666, 7667, 7668, 7669, 7670, 7671, 7672, 7673, 7674, 7675, 7676, 7677, 7679, 7680, 7681, 7682, 7683, 7684, 7748, 7750, 7777, 7778, 7779, 7791, 7792, 7793, 7794, 7795, 7796, 7798, 7799, 7800, 7802, 7803, 7917, 7918, 7919, 7920, 7922, 7923, 8322, 8323, 8324, 8325, 8326, 8335/1, 8336, 8524, 8573, 8574, 8576, 8577, 8578, 8579, 8582, 8583, 8584, 8585, 8586, 8587, 8589, 8592, 8593, 8594, 8599, 8600, 8601, 8602, 8603, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 8610, 8611, 8612, 8613, 8614, 8615, 8617, 8619, 8620, 8622, 8623, 8624, 8625, 8627, 8654/2, 8655/2, 8656/2, 8657/2, 8658/1, 8658/2, 8659/1, 8659/2, 8661, 8662, 8925, 8931, 8932, 8935, 8936, 8937, 8939, 8940, 8941, 8942, 8943, 9005, 9006, 9007, 9008,

9009, 9073, 9074, 9075, 9077, 9078, 9079, 9080, 9081, 9082, 9083, 9084, 9086, 9088, 9089, 9090, 9091, 9092, 9093, 9094, 13823, 13824, 13825, 13826, 13827, 13828, 13829, 13881, 13883, 13887, 13888, 13889, 13890, 13891, 13892, 13895, 13896, 13897, 13898, 13899, 13900, 13901, 13902, 13903, 13904, 14025, 14026, 14027, 14028, 14054, 14055, 14056, 14057, 14058, 14059, 5660, 1630, 8944/2, 5259/2, 5229, 8572, 13893, 5214, 5518, 5792, 13886, 8621, 5778, 7644, 8929, 8597, 4897, 7602, 7653, 7659, 7678/1, 7678/3, 7678/4, 7755, 7797, 7801, 7883, 7932, 8650, 13833, 13885, 13923, 14005, 14060, 4073, 5319, 5852, 7734, 8580, 8628, 9095, 13832, 7648, 9087, 13830, 7534, 8660, 8341, 9076, 5266, 5788, 8626, 5191, 13894, 8595, 8604, 7658, 13884, 7643, 8653/2, 8339/2, 8340/2, 5775/1

jednostka ewidencyjna 180805_5 Nowa Sarzyna, obręb ewidencyjny 0003 Sarzyna

3129, 3146, 3113, 3114/1, 3114/2, 5091, 5097, 5098, 5108, 5117, 5118, 5104, 5127, 5131, 5133, 5090, 5107

jednostka ewidencyjna 180805_5 Nowa Sarzyna, obręb ewidencyjny 0006 Łętownia

1434, 1432, 1429, 1441, 1442, 1430, 1438, 125, 41, 44, 48, 2, 124, 1283, 1437, 42, 45, 46, 47, 49, 40, 43, 4661, 50, 1433, 1435, 1436, 4662/2, 4662/1, 4664/2, 4664/1, 4687, 4691, 4675, 4683, 4688, 4676, 4682, 4658/1, 4681/4

- województwo podkarpackie, powiat łańcucki

jednostka ewidencyjna 181002_2 Białobrzegi, obręb ewidencyjny 0001 Białobrzegi

2098/2, 2098/3, 2099, 2100, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2142, 2143, 2144/1, 2146, 2148, 2149, 2161, 2162, 2163, 2164/1, 2164/2, 2165, 2166, 2185, 2187, 2190/2, 2194, 2195, 2196, 2200/1, 2203, 2204, 2205, 2206, 2211, 2220/1, 2220/3, 2221, 2222, 2223, 2277, 2289, 2290/2, 2293, 2294, 2297, 2306/1, 2320, 2321, 2322, 2323, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338/1, 2338/2, 2338/3, 2339, 2340/1, 2340/2, 2341, 2345, 2346, 2347, 2348, 2350/1, 2351, 2355, 2358, 2359, 2360, 2815/3, 2817, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2830/1, 2831, 2878, 367, 380, 381, 383, 384/1, 390, 391, 392, 396, 400, 41/2, 426, 445/2, 467/1, 467/2, 470, 471, 472, 473/1, 473/2, 474, 475, 477, 48, 49, 60, 66/2, 67, 68, 70, 825, 835, 838/2, 842/3, 842/6, 845, 847/1, 847/2, 847/3, 851, 853, 860, 861, 863, 16, 1654, 17, 2361, 469, 397, 389/2, 2153, 379, 385, 2189, 2151/1, 2144/3, 2356, 2147, 386, 384/2, 2343, 2349/3, 2349/4, 2170/25, 1139/2, 1324/2, 1321/2, 1325/2, 1320/3, 1138/6, 1322/2, 1138/4, 1348/2, 859/6, 2158/2, 2141/2, 2181/2, 2318/3, 2318/4, 2219/4, 2219/5, 2133/5, 2401/7, 389/3, 2098/4, 2401/9, 2133/7, 2133/8, 2288/6, 2156/4, 2344/3, 2890/1,

2890/5, 2156/2, 2152

jednostka ewidencyjna 181002_2 Białobrzegi, obręb ewidencyjny 0003 Dębina

1779, 1781, 1780

jednostka ewidencyjna 181007_2 Żołynia, obręb ewidencyjny 0103 Żołynia

80/3, 90/1, 93/1, 989, 991/2, 996, 101/4, 11, 112/2, 114/2, 115/4, 121/3, 122, 126/4, 140/1, 141/1, 142, 143/1, 15, 150, 156, 157, 159, 164, 167, 168, 173/1, 179, 181/1, 181/2, 182/1, 182/3, 184, 185/1, 187/1, 20, 26, 2728, 2729, 2730, 2736, 2743, 2747, 2748, 2749, 2750, 2752/1, 2754, 2756/1, 2756/2, 2757, 2762, 2765, 2767, 2768, 2769, 2771, 2773, 2774, 2776, 2778, 2779, 2785, 2789, 2791/1, 2797, 2802, 2806, 2810, 2811, 2812, 2896, 2897, 29, 2900, 2903, 2905, 2906, 2908/2, 2911/1, 2911/2, 2912/2, 2919/2, 2922, 2925, 2928, 2929, 2930, 2938/1, 2938/2, 2939/1, 2939/2, 2941, 2946/5, 2946/6, 2946/7, 2946/8, 2947, 2949, 2950/1, 2954, 2962, 2968, 2980, 2998, 2999, 30, 3002, 3005, 3010, 3017/1, 3022, 3028, 3037, 3043, 3052, 3053, 3060, 3067, 3077, 3090, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3105, 3107, 3111, 3112, 3131, 3133/3, 3153, 3155/3, 3167, 3168, 3178/6, 3190/1, 3195, 3196, 3338, 3350/2, 3351/2, 3359/2, 3375/1, 3381, 3391/2, 3391/6, 3395, 3401/3, 3401/4, 3414, 3415, 3421, 3422, 3424, 3425, 3447/5, 3448/1, 3450, 3453/6, 3492/1, 3495, 3511/1, 3515/1, 3521/2, 3529/1, 3533/1, 3560/1, 3589, 3591/1, 3594, 3596, 3600/2, 3602/4, 3605/2, 3609/1, 3618/5, 3622, 3638/3, 3638/4, 3640, 3643, 3650/2, 3665/1, 3666/8, 3690/1, 3708/2, 3709/2, 3851, 3951, 3953, 3954, 3955, 3957/1, 3958, 3967, 3968, 3969, 3970, 3973, 3974, 3977, 3978/1, 3985, 40, 4142/3, 4194, 4197, 4368/1, 4892, 49, 4903/1, 4904, 4905, 4937/1, 4940/1, 4947/3, 4952/5, 4958/1, 4963/1, 4974, 4979, 4987/1, 4990/2, 4992/1, 4993, 5007/1, 5008/1, 5011, 5014/4, 5015/4, 5016/3, 5041, 5042/3, 5044, 5047/2, 5048, 5050, 5052/1, 5053/1, 5054, 5056, 5076, 5077, 5080, 5082/2, 5087, 5089/1, 5114/2, 5115, 5117, 5118, 5119, 5135/2, 5138, 5141/2, 5154, 5155, 5156, 5157, 5158, 5159, 5160/3, 5171/3, 5171/4, 5172/3, 5174, 5178, 5179/2, 5185, 5197/1, 5198, 5209, 5210, 5212, 5213, 5227/2, 5244/2, 5247/2, 5248, 5270/2, 5271/4, 5274, 5275/1, 5280, 5283, 5295, 5297/1, 5308, 5314, 5326, 5332, 5333, 5362, 5364, 5370, 5371, 5394/4, 5395/6, 5396/4, 5397/1, 5398, 5399, 5403, 5427, 5428, 5431, 5432, 5436/1, 5443/3, 5443/4, 5444, 5465/1, 5466, 5468, 5469/2, 5470, 5472/1, 5473, 5476, 5539/1, 5540, 5541, 5544/2, 5570, 5572/1, 5572/2, 5573/2, 5574/3, 5575/4, 5582, 56, 5622/1, 5628/2, 5629, 5632, 5633, 5635/1, 5638, 5645, 5646, 5678, 5679/2, 5683/2, 5684/2, 5687, 5692, 5693, 5694, 5725, 5729/1, 5736, 5737, 5741, 5742, 5784, 5790, 5791, 5792, 5793, 5798, 5799/1, 5803, 5805/1, 5806, 5897/2, 5898, 5899, 5900, 5903, 5904, 5906, 5907/3, 5908, 5909, 5910/4,

5911/2, 5912/1, 5913, 5916, 5918/2, 5918/3, 5936, 5938, 5941, 64/1, 64/2, 68, 7/1, 72/2, 74/2, 5372, 2722, 2934, 5467, 5739, 83/5, 3659/2, 2966, 5804/2, 3524/2, 5311, 5731/1, 5045/3, 87/2, 2937/2, 2942/5, 2942/3, 2937/1, 2784, 113/2, 2817, 5363/1, 3375/3, 4960/2, 5252/2, 2731, 846, 2760/2, 2761/2, 4893, 4946/1, 5367, 2792, 4888/1, 3956, 5442, 4961/4, 4952/3, 8216/1, 5639/2, 5680/2, 4985/1, 5009/4, 8292, 4896/2, 3671/6, 3673/10, 3676/4, 5366/3, 5640/2, 5641/2, 5122/2, 5124/2, 993/2, 994/2, 180/3, 180/4, 180/5, 140/4, 174/6, 154/3, 172/2, 153/2, 149/2, 127/4, 124/2, 104/2, 144/2, 5445/2, 3192/5, 3192/6, 3181/5, 3181/6, 5634/1, 3420/2, 5315/2, 5575/6, 3507/5, 5226/7, 5630/6, 8506/12, 4901/10, 177/6, 177/4, 177/5, 3489/2, 3490/3, 8505/3, 8314/2, 2780/3, 2783/3, 5330/5, 2734/2, 2737/3, 5242/3

jednostka ewidencyjna 181007_2 Żołyń, obręb ewidencyjny 0101 Brzóza Stadnicka

1586/2, 1731, 1732, 1733, 1734, 1736, 1737, 1738/1, 1738/2, 1739, 1740, 1756, 1757, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1730, 1758, 1764/1, 1764/2

jednostka ewidencyjna 181004_2 Łańcut, obręb ewidencyjny 0005 Kosina

1229, 1260, 1266, 147, 148, 149, 153, 154, 155, 166, 168, 169/1, 169/2, 170/1, 171, 173, 196, 197/2, 198, 209, 210, 211, 213, 215, 2243, 2247/1, 2247/2, 2248/2, 2249/1, 2253, 2254, 2255/2, 258, 260, 261, 262, 264/1, 293/2, 304, 305, 306, 312, 313, 314, 337, 339, 341, 342, 343, 344, 395, 396, 399, 400, 401, 402/2, 403, 419, 420, 421, 4265, 4266, 4267, 4268, 4279, 4280, 4281, 4282, 471, 478/1, 478/2, 479, 509/2, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 524, 527, 534, 535, 536, 537/1, 537/2, 537/3, 538, 567, 574, 575, 576, 582, 583, 584, 610, 612/1, 612/2, 614, 615, 617, 626, 670, 671, 673/1, 673/2, 673/3, 673/4, 676, 677, 678, 682, 683, 689/1, 689/2, 709, 79, 84, 85, 91, 92, 1000, 1001, 1002, 1011, 1028, 1029, 1037, 1038, 104/1, 105, 1053, 1054, 1064, 1065, 1073/2, 1085, 1086, 1109, 1110/1, 1111, 1112, 1126/1, 1126/2, 1145, 1147, 1176, 1178, 1216, 336, 1073/1, 338, 1191, 672, 103, 96, 1146, 1148, 2248/1, 418, 197/1, 994, 616, 1226/1, 167, 1127, 1190, 303, 2252/2, 214/3, 335, 1252, 2249/2

jednostka ewidencyjna 181004_2 Łańcut, obręb ewidencyjny 0003 Głuchów

1195/2, 1196, 1466/2, 1477, 936, 954, 955, 956, 961, 976, 908/9, 1466/6, 1466/7, 1466/9, 1466/10

wg projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego opracowanego przez mgr inż. Andrzeja Szatyńskiego, posiadającą uprawnienia budowlane numer ewid. SLK/3348/PWOS/10 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, będącego członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, z zespołem,

z zachowaniem następujących warunków:

A. Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:

a) roboty związane z przedmiotową inwestycją należy prowadzić:

- zgodnie z warunkami pozwolenia, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną,
- prowadzenie robót nie może uniemożliwiać dojazdu do sąsiednich działek lub pozbawiać możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz ze środków łączności,
- zgodnie z przepisami BHP, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy w pobliżu czynnych dróg oraz przy wykonywaniu robót gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. - w *sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego* (Dz. U. z 2023 r. poz. 32), oraz wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. – w *sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych* (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401),
- zgodnie z warunkami określonymi w uzyskanych uzgodnieniach, pozwoleniach i opiniach, w tym m.in. zawartymi w:
 - decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 9 października 2025 r., nr 1/15/25, znak: I-VII.747.1.15.2025, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,
 - decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 25 września 2025 r., nr 14/25, znak: I-VII.747.1.14.2025, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,
 - decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 26 listopada 2025 r., nr 1/21/25, znak: I-VII.747.1.21.2025, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,
 - odpisie protokołu narady koordynacyjnej Starosty Stalowowolskiego z dnia 13 marca 2025 r., znak: G.V.6630.22.2025,
 - odpisie protokołu z narady koordynacyjnej Starosty Nizańskiego z dnia 7 marca 2025 r., znak: G.6630.12.2025,
 - odpisie protokołu z narady koordynacyjnej Starosty Leżajskiego z dnia 17 marca

2025 r., znak: GN.6630.17.2025,

- odpisie protokołu z narady koordynacyjnej Starosty Łańcuckiego z dnia 13 marca 2025 r., znak: GN-Z.6630.2.29.2025,
- odpisie protokołu z narady koordynacyjnej Starosty Łańcuckiego z dnia 3 lipca 2025 r., znak: GN-Z.6630.2.87.2025,
- opinii Kolejowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej nr 21/03/2025 z dnia 31 marca 2025 r., znak: KNKr2a.6313.32.2025/2,
- opinii Kolejowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej nr 11/03/2025 z dnia 27 marca 2025 r., znak: KNKr2a.6313.30.2025/2,
- opinii Kolejowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej nr 13/03/2025 z dnia 31 marca 2025 r., znak: KNKr2a.6313.31.2025/2,
- opinii Kolejowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej nr 20/03/2025 z dnia 27 marca 2025 r., znak: KNKr2a.6313.26.2025/2,
- postanowieniu Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 kwietnia 2025 r. znak: I-VI.7840.9.2.2025,
- postanowieniu Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 lipca 2025 r. znak: I-VI.7840.2.3.2025,
- postanowieniu Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 października 2025 r. znak: I-VI.7840.9.6.2025,
- decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18 lipca 2025 r. znak: R.RPP.4261.35.2025.NC, wraz z decyzją zmieniającą z dnia 8 sierpnia 2025 r. znak: R.RPP.4261.35.2025.NC,
- decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19 sierpnia 2025 r. znak: R.RUZ.4210.48.2025.RD,
- decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19 sierpnia 2025 r. znak: R.RUZ.4210.49.2025.RD,
- decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10 września 2025 r. znak: R.RUZ.4210.53.2025.JS,
- decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 13 października 2025 r.
znak: R.RUZ.4210.66.2025.JS,

- decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 18 lipca 2025 r., znak: WOOŚ.420.20.2.2024.BL.92 o środowiskowych uwarunkowaniach (kilometraż wskazany w niniejszym punkcie odnosi się do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zaś w elementach projektu budowlanego przedstawiono wzajemne powiązanie kilometrąży określonych w decyzji środowiskowej i projekcie), w szczególności:

1. Prace budowlane będą prowadzone pod ścisłym nadzorem przyrodniczym, w skład którego wejdą specjaliści z zakresu ornitologii, herpetologii, chiropterologii, entomologii, teriologii, ichtiologii i botaniki. Nadzór będzie obejmować kontrolę wdrażania zaproponowanych działań minimalizujących oddziaływanie przedsięwzięcia i ich skuteczności, aktualizację stanu i zasięgu występowania chronionych gatunków i siedlisk, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów ochrony obszaru sieci Natura 2000, celem wykazania możliwości realizacji prac, wstrzymania prac w uzasadnionych przypadkach, ewentualne wskazanie dodatkowych działań minimalizujących, niezbędnych do wdrożenia.

Zakres zadań członków nadzoru przyrodniczego obejmować będzie w szczególności:

- przeprowadzenie szkolenia dla pracowników prowadzących prace,
- kontrolę zasiedlenia przez bociana czarnego gniazd zlokalizowanych w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia, a w przypadku potwierdzenia lęgów wstrzymanie prac w ich pobliżu,
- nadzorowanie prac przygotowawczych, w szczególności wycinki drzew i krzewów (pod kątem ich zasiedlenia przez chronione gatunki), zdjęcia wierzchniej warstwy glebowej (humusu) wraz z roślinnością, itp.,
- nadzorowanie wykonywania zabezpieczeń drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, a narażonych na uszkodzenia podczas prac budowlanych,
- nadzorowanie wykonywania ogrodzeń zabezpieczających zinventaryzowane stanowiska chronionych gatunków i płaty siedlisk przyrodniczych, zlokalizowanych w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia), przed przypadkowym wkroczeniem robót (poza ściśle wyznaczony pas montażowy),
- kontrolowanie powstających w obrębie placu budowy rozlewisk, kolein, kałuż,

celem sprawdzenia przed ich zasypaniem, czy nie są one zasiedlone przez płazy, w którymkolwiek stadium rozwoju (prace te mogą być również prowadzone przez przeszkolonych pracowników),

- nadzorowanie wykonywania tymczasowych grodzień herpetologicznych (także przy uwzględnieniu występowania chomika europejskiego w pobliżu pasa montażowego), kontrolowanie ich stanu technicznego; zbieranie każdego dnia, dwa razy dziennie, rano i wieczorem, gromadzących się wzdłuż nich zwierząt, wybieranie także tych z ewentualnych pułapek łownych oraz przenoszenie ich w odpowiednie siedliska (prace związane ze zbieraniem i przenoszeniem płazów mogą być również prowadzone przez przeszkolonych pracowników),

- wydostawanie (odławianie) i przenoszenie zwierząt (w którymkolwiek stadium rozwoju) z obrębu placu budowy, poza zasięg oddziaływania robót budowlanych, w odpowiadające danemu gatunkowi siedlisko (prace te mogą być również prowadzone przez przeszkolonych pracowników),

- nadzorowanie przenoszenia chronionych gatunków na siedliska zastępcze, zwłaszcza osobników chomika europejskiego,

- sprawdzanie podczas budowy, codziennie rano przed rozpoczęciem robót, a następnie bezpośrednio przed zasypaniem wykopów, pod kątem ewentualnego występowania w nich uwięzionych zwierząt (prace te mogą być również prowadzone przez przeszkolonych pracowników),

- nadzorowanie sposobu zagospodarowania humusu na placu budowy w celu uniknięcia zasypywania lokalnych obniżen terenu, terenów podmokłych, siedlisk przyrodniczych i innych cennych przyrodniczo miejsc;

- nadzorowanie sposobu zagospodarowania humusu zanieczyszczonego szczątkami, kłaczami roślin inwazyjnych,

- kontrolę realizacji schronień zastępczych dla ptaków i nietoperzy,

- nadzorowanie wykonywania nasadzeń drzew na terenie siedlisk przyrodniczych leśnych, po zakończeniu prac budowlanych,

- kontrolowanie ponownego wprowadzenia roślin i elementów siedlisk chronionych na obszar przedsięwzięcia, po zakończeniu prac budowlanych,

- uzyskanie decyzji zezwalających na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt.

Czas trwania nadzoru przyrodniczego i jego skład osobowy należy dostosowywać

do lokalnych uwarunkowań przyrodniczych, terminu i rodzaju prowadzonych prac budowlanych. Nadzór ten ma trwać od momentu rozpoczęcia prac, w których niezbędne jest zapewnienie nadzoru, do ich zakończenia. Z każdego dnia kontroli należy wykonać notatkę zawierającą: datę, czas trwania wizyty, kilometrą, stwierdzone zagrożenia, wprowadzone działania oraz dokumentację fotograficzną.

2. Zaplecza budowy i bazy materiałowo-sprzętowe będą lokalizowane poza granicami obszaru specjalnej ochrony ptaków Lasy Janowskie PLB060005, specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031, specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnego Sanu PLH180020, specjalnego obszaru ochrony siedlisk Enklawy Puszczy Sandomierskiej PLH180055, specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Leżajskie PLH180047, poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią, w miejscach wcześniej sprawdzonych i zaakceptowanych przez nadzór przyrodniczy oraz nie będą lokalizowane (w miarę możliwości) w odległości mniejszej niż:

- 50 m od granic ww. obszarów sieci Natura 2000,
- 10 m od stwierdzonych stanowisk roślin chronionych i siedlisk znajdujących się poza ww. obszarami Natura 2000,
- 50 m od stwierdzonych siedlisk przyrodniczych i siedlisk rozrodu płazów, znajdujących się poza ww. obszarami Natura 2000,
- 50 m od ujęć wód podziemnych, licząc od granicy strefy ochrony pośredniej,
- 50 metrów od cieków wodnych – Łukawica, Dopływ spod Kamiennych (Krzemiennych) Górek, Bukowa, Zgoda (Zdoga), Pyszenka (Pyszanka), Korzonki, Chodecza (Chodźca), San, Stróżanka, Rudnia, Kanał Niedźwiedzie, Kłysz (Kłyż), Rokita, Trzebośnica, Tartakówka, Dopływ w Zagrodach, Jagielnia, Wisłok, Kosinka, Graniczny oraz Błotnia;
- 100 metrów od terenów zabagnionych lub zawodnionych oraz od zbiorników wodnych (naturalnych i sztucznych),
- 50 m od terenów leśnych.

Ponadto, zaplecza budowy i bazy materiałowo-sprzętowe nie będą lokalizowane w pobliżu obiektów użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, szpitale itp.).

3. Zamierzenie inwestycyjne nie będzie wiązało się z jakąkolwiek koniecznością ingerencji w stwierdzone w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia użytki ekologiczne, tj. użytki bez nazwy nr rej. CRFOP:

PL.ZIPOP.1393.UE.1812063.149, PL.ZIPOP.1393.UE.1808053.110,
PL.ZIPOP.1393.UE.1808053.108, PL.ZIPOP.1393.UE.1808042.131,
PL.ZIPOP.1393.UE.1808042.132, Wodnik (PL.ZIPOP.1393.UE.1810072.354),

a także w granice Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego Rajsza. Ww. obszary zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac i narażone na przypadkowe naruszenie ich granic (w odległości do ok. 10 m od pasa montażowego), będą ogrodzone i czytelnie oznakowane na granicy pasa montażowego, na czas prac aby nie doszło do nieumyślnej ingerencji.

4. Dopuszcza się lokalizację w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią tymczasowych komór przewiertowych oraz placów maszynowych niezbędnych do wykonania przekroczenia bezwykopowego i/lub ułożenia gazociągu w wykopie otwartym (rzeki Bukowa, Trzebośnica, San i Wisłok).

5. Realizacja przedsięwzięcia prowadzona będzie etapowo, z podziałem na odcinki, których długość będzie zależała od występujących obiektów gazowych, ukształtowania terenu, przekroczeń bezwykopowych lub zagospodarowania terenu.

6. Prace realizacyjne (przygotowawcze, budowlane i montażowe) w rejonie zabudowy chronionej pod względem akustycznym będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej (tj. pomiędzy godzinami 06.00 – 22.00). Ograniczenie to nie dotyczy prac, których realizacja z przyczyn technologicznych nie może zostać przerwana, np. na odcinkach wykonywanych metodami bezwykopowymi (przewiertu HDD), odwadniania wykopów.

7. Na etapie realizacji zadania przy zabudowie chronionej akustycznie, jeśli inne działania organizacyjne nie przyniosą poprawy, zastosowane zostaną przenośne, tymczasowe ekrany akustyczne (np. o wysokości ok. 2 m), o izolacyjności akustycznej 25 dB lub uciążliwe akustycznie prace zaplanowane zostaną w czasie nieobecności mieszkańców. Ww. ekrany zostaną zlokalizowane w km ok. 73+525 – 73+545, strona prawa gazociągu (Białobrzegi 413) i km ok. 73+535 – 73+555, strona lewa gazociągu (Białobrzegi 414) oraz dodatkowo w miejscach gdzie stwierdzona zostanie taka konieczność w trakcie prac.

8. Teren zaplecza budowy, baz materiałowo - sprzętowych oraz teren pasa montażowego aktualnie realizowanego odcinka gazociągu wyposażony będzie w sorbenty.

9. Tankowanie sprzętu budowlanego (np. koparki, spycharki) odbywać się będzie

na terenie baz materiałowo-sprzętowych lub zapleczy budowy, wyznaczonych poza obrębem pasa montażowego. Tankowanie samochodów ciężarowych lub dostawczych odbywać się będzie na stacjach paliw.

10. Teren w punktach tankowania oraz w miejscach lokalizacji kontenerów na odpady niebezpieczne, zostanie utwardzony i uszczelniony, np. poprzez zastosowanie płyt betonowych, folii geoizolacyjnej przykrytej warstwą piasku.

11. Ewentualne awarie wykorzystywanego podczas prowadzonych prac sprzętu będą natychmiast likwidowane, a zanieczyszczony w wyniku awarii grunt usuwany i przekazywany do unieszkodliwienia jako odpad.

12. Wymiany płynów eksploatacyjnych w wykorzystywanych na placu budowy maszynach będą odbywały się jedynie w punktach serwisowych, poza terenem prowadzenia prac.

13. Zaplecza techniczne przedsięwzięcia będą zaopatrywane w wodę do celów socjalno- bytowych (sanitarnych) z sieci wodociągowej (w przypadku wynajęcia budynku podłączonego do sieci wodociągowej) lub wody zakupionej i dostarczonej na teren zaplecza w zbiornikach. Na teren prac budowlanych woda pitna dostarczana będzie w opakowaniach jednostkowych (butelki).

14. W obrębie każdego z odcinków roboczych, na terenie pasa montażowego, zostaną wyznaczone miejsca lokalizacji przenośnych urządzeń sanitarnych (np. kabiny typu Toi-Toi, sanitariaty kontenerowe), ze szczelnymi zbiornikami na ścieki, które będą systematycznie opróżniane przez specjalistyczne firmy. Zawartość toalet będzie wywożona do oczyszczalni ścieków. W przypadku głównego zaplecza budowy (tzw. biuro budowy) możliwe będzie jego tymczasowe podłączenie (w zależności od lokalnej infrastruktury) do sieci kanalizacji sanitarnej.

15. Teren planowanych prac zamknie się w wyznaczonym pasie montażowym wynoszącym ok. 58 m dla obszarów nieleśnych i ok. 38 m w obszarach leśnych, z dopuszczeniem lokalnego zwiększenia jego szerokości.

Ponadto, z uwagi na konieczność minimalizacji ingerencji w środowisko przyrodnicze (w tym płaty chronionych siedlisk, gatunki fauny/ flory), pas montażowy będzie zawężany zgodnie z poniższymi tabelami (lokalizacja zawężeń pasa montażowego zgodnie z Załącznikiem nr 2 do decyzji środowiskowej pn.: „Mapa określająca lokalizację przedsięwzięcia”):

Lp	Kod i nazwa siedliska	Przybliżony kilometraż gazociągu, Położenie siedliska - strona gazociągu: P/L, powierzchnia płatu siedliska [ha]	Dopuszczalna szerokość pasa montażowego [m] / strona zawężenia	Dopuszczalna maksymalna powierzchnia ingerencji w płat siedliska (ha, %), po zawężeniu pasa montażowego
1	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> , <i>Tilio-Carpinetum</i>) \ 9170	ok. km 2+795 - 2+935, P+L, 0,64 ha	38 m / P+L	ok. 0,38 ha, tj. 59%
2	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> , <i>Tilio-Carpinetum</i>) \ 9170	ok. km 3+405 - 3+600, L, 1,64 ha	23 m / L 16 m / L	Po zawężeniu pasa do 23 m i do 16 m – brak ingerencji w siedlisko
3	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe) \ 91E0*	ok. km 10+620 - 11+095, P+L, 2,97 ha	38 m /P+L	ok. 0,13 ha tj. 4%
4	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe) \ 91E0*	ok. km 14+745 - 14+855, P+L, 1,87 ha	30 m / P+L	ok. 0,16 ha, tj. 9%
5	Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardion</i> - płaty bogate florystycznie) \ 6230*	ok. km 15+745 - 15+795, L, 0,12 ha	15 m / L	ok. 0,02 ha, tj. 20%.
6	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>) \ 6510	ok. km 16+985 - 17+065, P+L, 0,7 ha	27 m / L	ok. 0,3 ha, tj. 42%
7	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i>) i olsy źródłiskowe \ 91E0*	ok. km 20+310 - 20+540, P+L, 1,3 ha	Ingerencja wyłącznie w ramach 6 m pasa bezdrzewnego	ok. 0,043 ha, tj. 3%
8	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i>) i olsy źródłiskowe \ 91E0*	ok. km 20+360 - 20+620, P+L, 1,22 ha	Ingerencja wyłącznie w ramach 6 m pasa bezdrzewnego	ok. 0,008 ha, tj. 0,6%
9	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>) \ 6510	ok. km 20+990 - 21+825, P+L, 7,97 ha	16 m / L	ok. 0,47 ha, tj. 6%
10	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie	ok. km 22+185 - 22+260, L, 0,28 ha	19 m / L	ok. 0,002 ha, tj. 1%

Lp	Kod i nazwa siedliska	Przybliżony kilometraż gazociągu, Położenie siedliska - strona gazociągu: P/L, powierzchnia płatu siedliska [ha]	Dopuszczalna szerokość pasa montażowego [m] / strona zawężenia	Dopuszczalna maksymalna powierzchnia ingerencji w płat siedliska (ha, %), po zawężeniu pasa montażowego
	(<i>Arrhenatherion elatioris</i>) \ 6510			
11	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>) \ 6510	ok. km 22+405 - 22+550, L, 1,03 ha	19 m / L	ok. 0,05 ha, tj. 4%
12	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>) \ 6510	ok. km 22+545 - 22+755, P+L, 1,97 ha	19 m / L	ok. 0,09 ha, tj. 5%
13	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>) \ 6510	ok. km 22+935 - 23+425, P+L, 0,63 ha	19 m / L	ok. 0,39 ha, tj. 61%
14	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>) \ 6510	ok. km 23+410 - 24+070, L, 0,63 ha	10 m / L	Po zawężeniu pasa do 10 m – brak kolizji z siedliskiem
15	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>) \ 6510	ok. km 23+425 - 23+865, L, 0,84 ha	19 m / L	ok. 0,01 ha, tj. 1%
16	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>) \ 6510	ok. km 23+440 - 23+815, P+L, 0,38 ha	19 m / L	ok. 0,07 ha, tj. 19%
17	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>) \ 6510	ok. km 23+465 - 24+065, P+L, 1,56 ha	38 m / P+L	ok. 0,34 ha, tj. 22%
			30 m / P+L	
18	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>) \ 6510	ok. km 23+510 - 24+025, P+L, 4,14 ha	19 m / L	ok. 0,09 ha, tj. 2%
19	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (<i>Ficario-Ulmetum</i>) \ 91F0	ok. km 37+360 - 37+840, P+L, 4,09 ha	30 m / P+L	ok. 0,65 ha, tj. 16%
20	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> , <i>Tilio-Carpinetum</i>) \ 9170	ok. km 37+460 - 38+135, P+L, 29,88 ha	32 m / P+L	ok. 1,55 ha, tj. 5%

Lp	Kod i nazwa siedliska	Przybliżony kilometraż gazociągu, Położenie siedliska - strona gazociągu: P/L, powierzchnia płatu siedliska [ha]	Dopuszczalna szerokość pasa montażowego [m] / strona zawężenia	Dopuszczalna maksymalna powierzchnia ingerencji w płat siedliska (ha, %), po zawężeniu pasa montażowego
21	Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardion</i> - płaty bogate florystycznie) \ 6230*	ok. km 39+845 - 39+925, P+L, 0,44 ha	30 m / P+L	ok. 0,19 ha, tj. 43%
22	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>) \ 6510	ok. km 40+095 - 40+135, P, 0,16 ha	5 m / P	Po zawężeniu pasa (drogi dojazdowej) do 5 m – brak ingerencji w siedlisko
23	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> , <i>Tilio-Carpinetum</i>) \ 9170	ok. km 47+485 - 48+250, P+L, 24,51 ha	32 m / P+L	ok. 2,4 ha, tj. 10%
24	Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardion</i> - płaty bogate florystycznie) \ 6230*	ok. km 53+865 - 53+910, P+L, 0,09 ha	19 m / L	ok. 0,07 ha, tj. 77%
25	Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (<i>Ficario-Ulmetum</i>) \ 91F0	ok. km 54+410 - 54+665, P+L, 2,46 ha	38 m / P+L	ok 0,4 ha tj. 16%
26	Żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>) \ 9130	ok. km 55+420 - 56+715, P+L, 75,25 ha	32 m / P+L	ok. 3,9 ha, tj. 5%
27	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe) \ 91E0*	ok. km 59+950 - 60+010, P+L, 0,59 ha	32 m / P+L	ok. 0,13 ha, tj. 22%
28	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>) \ 6510	ok. km 78+830 - 78+860, P, 0,07 ha	14 m / P	Po zawężeniu pasa do 14 m – brak ingerencji w siedlisko
29	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>) \ 6510	ok. km 79+180 - 79+260, P+L, 0,57 ha	38 m / P+L	ok. 0,11 ha, tj. 20%
30	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>) \ 6510	ok. km 79+805 - 79+890, P, 0,1 ha	15 m / P	Po zawężeniu pasa do 15 m – brak ingerencji w siedlisko
31	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródliskowe) \ 91E0*	ok. km 82+025 - 82+115, P+L, 1,12 ha	34 m / P+L	ok. 0,1 ha, tj. 10%

*Siedlisko priorytetowe

Zestawienie terenów występowania siedlisk i gatunków hydrofilnych znajdujących się na terenie zamierzenia inwestycyjnego.

Lp.	Przybliżony kilometraż	Przybliżona powierzchnia [ha]	Dopuszczalna szerokość pasa montażowego [m] / strona zawężenia
1	ok. km 1+964 - 2+306	ok. 1,31	38 / P+L
2	ok. km 3+595 - 3+708	ok. 0,46	23 / L
3	ok. km 11+052 - 11+091	ok. 0,13	38 / P+L
4	ok. km 11+309 - 11+578	ok. 0,80	27 / L
5	ok. km 14+723 - 14+871	ok. 0,39	12 / L
6	ok. km 21+004 - 21+407	ok. 1,77	19 / L 16 / L
7	ok. km 22+455 - 22+551	ok. 0,37	19 / L
8	ok. km 24+053 - 24+184	ok. 0,46	39 / P+L
9	ok. km 37+045 - 38+036	ok. 3,35	38 / P+L 30 / P+L 32 / P+L
10	ok. km 39+841 - 40+524	ok. 2,54	30 / P+L 48 / P+L 23 / L
11	ok. km 42+218 - 42+592	ok. 1,43	48 / P+L 32 / P+L
12	ok. km 42+700 - 43+028	ok. 1,17	12 / P 38 / P+L
13	ok. km 45+209 - 45+446	ok. 0,79	19 / L
14	ok. km 45+648 - 45+714	ok. 0,14	23 / L
15	ok. km 49+296 - 49+381	ok. 0,33	23 / L
16	ok. km 54+516 - 54+636	ok. 0,42	38 / P+L
17	ok. km 56+789 - 56+886	ok. 0,32	11 / L
18	ok. km 57+299 - 57+414	ok. 0,42	38 / P+L
19	ok. km 59+929 - 60+017	ok. 0,15	11 / L 8 / L
20	ok. km 61+491 - 61+598	ok. 0,34	38 / P+L
21	ok. km 78+923 - 79+770	ok. 4,67	38 / P+L
22	ok. km 81+999 - 82+066	ok. 0,22	21 / P

16. Jako drogi tymczasowe do terenu realizacji przedsięwzięcia, w jak największym stopniu wykorzystywane będą istniejące drogi, a planowane do zorganizowania tymczasowe drogi dojazdowe do pasa montażowego będą zlokalizowane poza obszarami przyrodniczo cennymi (miejscami występowania chronionych siedlisk oraz gatunków fauny i flory). Po zakończeniu prac na danym odcinku gazociągu drogi tymczasowe zostaną rozebrane, a grunty przywrócone do stanu sprzed rozpoczęcia prac.

17. Na całym odcinku przebiegającym w granicach obszaru specjalnej ochrony

ptaków Lasy Janowskie PLB060005, w tym w pobliżu gniazda i strefy ochronnej bociana czarnego, wszelkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia będą wykonywane poza sezonem lęgowym ptaków, przypadającym na okres od 01 marca do 15 października.

Dopuszcza się wykonywanie prac na tym terenie w terminie od 01 września do 15 października, jednak po wcześniejszym dopuszczeniu przez ornitologa z nadzoru przyrodniczego, na podstawie kontroli m.in. siedlisk bociana czarnego. Obserwacje te powinny się odbyć nie wcześniej niż 5 dni przed planowanym rozpoczęciem prac.

18. Przed rozpoczęciem prac i planowanym zajęciem kolejnych odcinków pod planowane prace, członkowie nadzoru przyrodniczego dokonają przeglądu terenu planowanej budowy, pod kątem obecności chronionych gatunków. W przypadku kolizji z chronionymi gatunkami roślin i grzybów (w przypadku występowania pojedynczych okazów) będą one przenoszone w siedliska zastępcze, bądź ewentualne niszczone (osobniki/ stanowiska), po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową.

W siedliska zastępcze należy przenieść gatunki m.in.: bagno zwyczajne, kukułka plamista, kukułka szerokolistna, kruszczyk szerokolistny, chomik europejski.

19. Zinventaryzowane chronione siedliska oraz stanowiska roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową, zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac i narażone na przypadkowe zniszczenie (w odległości do ok. 10 m od pasa montażowego), zostaną odgrodzone i czytelnie oznakowane na granicy pasa montażowego, na czas prowadzenia prac, aby nie doszło do nieumyślnego ich zniszczenia.

20. Bezpośrednio przed rozpoczęciem prac w sąsiedztwie rzek i cieków, członkowie nadzoru przyrodniczego dokonają dodatkowego przeglądu brzegów objętych pracami, pod kątem obecności chronionych gatunków. W przypadku kolizji z chronionymi gatunkami będą one przenoszone w odpowiadające im siedliska zastępcze. Prace w danej lokalizacji rozpoczną się bezpośrednio po wykonaniu tej kontroli.

21. Mając na uwadze wskazaną obecność chomika europejskiego *Cricetus cricetus* (gatunek o znaczeniu priorytetowym, objęty ochroną ścisłą, czynną) na terenach

rolnych na odcinku trasy planowanego gazociągu od około km 81+479 – do około km 81+540 (w tym jedno ze stanowisk kolidujące z pasem montażowym) będą wprowadzone działania minimalizujące, uwzględniając:

- a) skład zespołu odpowiedzialnego za prawidłowe wykonanie przesiedlenia – przesiedlenie powinno być wykonane w ramach nadzoru przyrodniczego nad realizacją planowanego zamierzenia inwestycyjnego przez ekspertów przyrodników, najlepiej ze specjalnością teriologiczną i doświadczeniem w inwentaryzacji chomika europejskiego. Specjaliści powinni posiadać także doświadczenie w realizacji działań translokacyjnych zwierząt, oraz wymagane zezwolenia wydane do stosownego zakresu przez właściwe organy ochrony przyrody,
- b) kontrolę pasa montażowego – identyfikacja stanowisk występowania chomika, w tym lokalizacja i przestrzenne rozmieszczenie wszystkich nor w zasięgu pasa budowlanego (potwierdzenie obecności w rejonie realizacji przedsięwzięcia, co najmniej od km 81+380 do km 81+580). Po przeprowadzonym odłowie i translokacji osobników w bezpieczne miejsce, należy kontrolować także stan ogrodzeń czasowych na tym odcinku oraz ze szczególną dokładnością zasięg realizacji prac ziemnych. Realizacja prac na ww. odcinku powinna przebiegać pod stałym nadzorem przyrodniczym,
- c) sposób zabezpieczenia obszaru prowadzonych prac (przed ponownym wkraczaniem osobników) – w rejonie występowania stanowisk chomików poprzez wykonanie czasowe, obustronne ogrodzeń o wysokości 50 cm od ziemi z siatki o oczkach 0,5 x 0,5 cm, na odcinku co najmniej od km 81+380 do km 81+580, wkopane na głębokość 60 cm pod powierzchnię terenu,
- d) harmonogram i sposób realizacji odłowu osobników – ograniczenie okresu prowadzenia prac związanych ze zdejmowaniem wierzchniej warstwy gleby do okresu, kiedy zwierzęta będą już po okresie rozrodczym, a nie będą przebywały jeszcze na stałe w zimowych kryjówkach, tj. należy prowadzić w okresie od 15 sierpnia do 15 października (chronologicznie – odłów, prace ziemne). Dopuszcza się prowadzenie prac poza tym terminem po akceptacji nadzoru przyrodniczego, który powinien każdorazowo przeanalizować lokalne warunki pogodowe, które mają wpływ na termin przystąpienia chomika do rozrodu w danym sezonie. Przy zdejmowaniu warstwy humusu/ziemi należy zachować szczególną ostrożność.

Przed wykonaniem tej czynności nadzór przyrodniczy powinien zlokalizować nory. Następnie operator koparki dokonać zdjęcia tak, aby chomik został odłowiony przez osobę wykonującą nadzór przyrodniczy, a następnie bezpiecznie przetransportowany w podobne siedlisko poza teren budowy. Konieczne będzie uzyskanie decyzji zezwalającej na odstąpienia od zakazów w stosunku do tego gatunku tym m.in. na: umyślne chwytanie; transport; niszczenie siedlisk. Ostateczna decyzja w zakresie sposobu przesiedlenia powinna być uprzednio uzgodniona przez ekspertów przyrodników realizujących przeniesienie w terenie z właściwym miejscowo organem ochrony przyrody,

e) kontrola skuteczności przesiedlenia – po przeprowadzonym przesiedleniu należy skontrolować skuteczność działań w perspektywie krótkoterminowej. Należy zbadać, czy w wyniku przeprowadzonych zabiegów nie doszło do potencjalnej śmiertelności osobników (m.in. presja drapieżnicza). Od daty przesiedlenia, przeprowadzić co najmniej 4 kontrole w odstępach 7-10 dniowych, inwentaryzacją objąć bufor min. do 300 m od miejsca wsiedlenia i identyfikować obecność osobników – obserwacje bezpośrednie, ślady obecności, itp.

f) monitoring skuteczności przesiedlenia – w ciągu 1 roku od wykonanego przesiedlenia (kolejny sezon aktywności), przeprowadzić monitoring w zakresie skuteczności podjętych działań. Wyznaczyć powierzchnię monitoringową obejmującą pierwotne stanowiska (wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz przeprowadzonych kontroli pasa montażowego przez członków nadzoru przyrodniczego), stanowiska wykazane na etapie przesiedlenia oraz miejsce przesiedlenia. Powierzchnia powinna posiadać wielkość od 5 ha – do 10 ha (obejmująca stanowiska pierwotne, stanowiska nowe, miejsca przesiedlenia). Należy potwierdzić obecność gatunku, wykonać liczenie nor chomików w okresie po żniwach, aż do zaprzestania aktywności w danym sezonie. Określić sezonową pojemność siedliska, liczebność populacji. Porównać ze stanem pierwotnym (przed realizacją przedsięwzięcia). Należy ponadto określić stan populacji i stan siedliska w oparciu o wskaźniki i kryteria zgodne z metodyką monitoringu chomika europejskiego (Makomska-Juchiewicz, Bonk 2015). Po zakończeniu prac monitoringowych, wyniki tego monitoringu należy przekazać Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

22. Rozpoczęcie prac ziemnych na danym odcinku gazociągu (zdjęcie wierzchniej

warstwy gleby (humusu)), w tym usunięcie roślinności, zostanie przeprowadzone poza okresem wzmożonej aktywności fauny, w tym poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 01 marca do 15 października.

W przypadku konieczności wykonywania tych prac w ww. okresie lęgowym, możliwe jest ich wykonanie po przeprowadzeniu kontroli przez specjalistów nadzoru przyrodniczego pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt w okresie 1 – 3 dni przed planowanym terminem zdjęcia humusu (z wyjątkiem prac prowadzonych w sąsiedztwie stref ochrony gniazd bociana czarnego). W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków, zdejmowanie humusu należy wstrzymać do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzęta (np. do zakończenia lęgów, wyprowadzenia młodych) lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.

23. Zdjęcie wierzchniej warstwy gleby (humusu) na terenie planowanych ZZU i budowy Węzła Gazowego Głuchów, będą prowadzone od środka ku brzegom terenu, zajętego do realizacji przedmiotowych prac, aby umożliwić zwierzętom bezpieczne opuszczenie terenu prowadzonych prac ziemnych.

24. Urobek z wykopów budowlanych magazynowany będzie w obrębie pasa montażowego. Masy ziemne będą magazynowane w odległości co najmniej 10 m od koryt rzek/ cieków. Jeżeli z uwagi na ukształtowanie terenu, zaistnieje ryzyko spłynięcia mas ziemnych do cieków podczas deszczy, przyzmy usypanej w danym miejscu ziemi, zostaną zabezpieczone od strony cieku (np. geotkaniną).

25. Zdjęty w czasie prowadzenia prac ziemnych humus będzie gromadzony osobno i na czas prowadzenia prac zostanie zabezpieczony przed zanieczyszczeniami, zmieszaniem z rodzimym gruntem oraz nadmiernym przesuszeniem i utlenieniem, a następnie wykorzystany do odtworzenia powierzchni terenu prowadzonych prac.

26. Zdejmowanie humusu w miejscach występowania siedlisk: 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (*Arrhenatherion elatioris*) i 6230* Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (*Nardion* - płaty bogate florystycznie), prowadzone będzie po zakończeniu sezonu wegetacyjnego lub materiał roślinny zostanie zabezpieczony do wykorzystania po zakończeniu robót.

Przybliżona lokalizacja ww. miejsc znajduje się w poniższej tabeli:

Lp.	Rodzaj siedliska / gatunek	Przybliżony kilometraż
1	Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardion</i> - płaty bogate florystycznie) \ 6230*	ok. 15+761 - 15+793
2	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>) \ 6510	ok. 16+985 - 17+067
3	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>) \ 6510	ok. 20+882 - 20+947
4	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>) \ 6510	ok. 21+053 - 21+115
5	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>) \ 6510	ok. 21+124 - 21+292
6	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>) \ 6510	ok. 21+795 + 21+823
7	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>) \ 6510	ok. 22+243 - 22+255
8	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>) \ 6510	ok. 22+473 - 22+528
9	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>) \ 6510	ok. 22+544 - 22+617
10	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>) \ 6510	ok. 22+886 - 22+927
11	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>) \ 6510	ok. 22+933 - 23+369
12	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>) \ 6510	ok. 23+431 - 23+592
13	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>) \ 6510	ok. 23+610 - 23+729
14	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>) \ 6510	ok. 23+805 - 23+950
15	Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardion</i> - płaty bogate florystycznie) \ 6230*	ok. 39+849 - 39+923
16	Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (<i>Nardion</i> - płaty bogate florystycznie) \ 6230*	ok. 53+865 - 53+912
17	Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>) \ 6510	ok. 79+215 - 79+258

27. W przypadku stwierdzenia w obrębie pasa montażowego miejsc, które porastają rośliny inwazyjne, miejsca te zostaną w widoczny sposób oznaczone, a następnie podczas realizacji zamierzenia, podjęte zostaną działania, które ograniczą rozprzestrzenianie się roślin inwazyjnych, zwłaszcza na obszary cennych siedlisk przyrodniczych, w tym m.in.:

- wycięte drzewa i krzewy należące do gatunków inwazyjnych lub obcego pochodzenia, zostaną usunięte z terenu budowy, łącznie z ich systemem korzeniowym,
- z terenu wykonywanych robót selektywnie zostanie zdjęty płat humusu wraz z roślinami inwazyjnymi i usunięty z obszaru robót, celem przekazania do kompostowni lub unieszkodliwienia w inny skuteczny sposób (nie dopuszczalne jest mieszanie tego humusu z humusem porośniętym roślinnością rodzimą),
- osoby wykonujące prace związane z eliminacją roślin inwazyjnych zostaną

przeszkolone w tym zakresie i nadzorowane.

Powyższe działania (zwłaszcza w kwestii dotyczącej zdjęcia humusu) prowadzone będą zwłaszcza w miejscach wskazanych w poniższej tabeli:

Lp.	przybliżony kilometraż	Lp.	przybliżony kilometraż
1	ok. 1+500 - 1+580	41	ok. 24+515 - 24+555
2	ok. 1+605 - 1+690	42	ok. 24+850 - 24+955
3	ok. 1+700 - 1+765	43	ok. 24+890 - 24+975
4	ok. 10+705 - 10+760	44	ok. 24+925 - 25+020
5	ok. 10+720 - 10+780	45	ok. 25+925 - 25+980
6	ok. 10+780 - 10+920	46	ok. 26+025 - 26+035
7	ok. 10+875 - 11+000	47	ok. 26+150 - 26+205
8	ok. 10+885 - 10+945	48	ok. 26+245 - 26+400
9	ok. 10+950 - 11+010	49	ok. 50+225 - 50+300
10	ok. 11+015 - 11+060	50	ok. 50+285 - 50+345
11	ok. 11+050 - 11+075	51	ok. 50+325 - 50+370
12	ok. 11+085 - 11+210	52	ok. 50+525 - 50+535
13	ok. 15+740 - 15+785	53	ok. 50+895 - 50+925
14	ok. 16+120 - 16+285	54	ok. 51+115 - 51+165
15	ok. 16+230 - 16+320	55	ok. 51+975 - 52+045
16	ok. 16+365 - 16+450	56	ok. 52+040 - 52+100
17	ok. 16+435 - 16+485	57	ok. 52+550 - 52+610
18	ok. 16+470 - 16+515	58	ok. 52+610 - 52+705
19	ok. 16+525 - 16+575	59	ok. 52+820 - 53+020
20	ok. 16+565 - 16+605	60	ok. 53+020 - 53+155
21	ok. 16+625 - 16+660	61	ok. 53+115 - 53+150
22	ok. 16+685 - 16+720	62	ok. 53+150 - 53+320
23	ok. 16+705 - 16+740	63	ok. 53+225 - 53+300
24	ok. 16+735 - 16+770	64	ok. 53+350 - 53+445
25	ok. 16+828	65	ok. 53+405 - 53+425
26	ok. 17+080 - 17+115	66	ok. 53+825 - 53+870
27	ok. 17+455 - 17+610	67	ok. 61+504
28	ok. 18+470 - 18+580	68	ok. 61+521
29	ok. 18+670 - 18+750	69	ok. 64+570 - 64+630
30	ok. 18+975 - 19+055	70	ok. 64+735 - 64+755
31	ok. 19+065 - 19+155	71	ok. 66+250 - 66+345
32	ok. 19+135 - 19+210	72	ok. 66+635 - 66+685
33	ok. 20+875 - 20+910	73	ok. 66+900 - 66+920
34	ok. 21+050 - 21+065	74	ok. 70+755 - 70+775
35	ok. 21+845 - 21+915	75	ok. 74+071
36	ok. 22+860 - 22+935	76	ok. 74+080 - 74+140
37	ok. 22+920 - 23+220	77	ok. 74+765 - 74+830
38	ok. 23+355 - 23+455	78	ok. 74+900 - 75+010
39	ok. 23+870 - 24+020	79	ok. 76+270 - 76+280
40	ok. 24+005 - 24+075		

28. Wycinka drzew i krzewów zostanie ograniczona do minimum, tj. wynikać

będzie wyłącznie z potrzeb realizacji przedsięwzięcia, nie wykroczy poza wyznaczony teren robót (pas montażowy, tymczasowe/ stałe drogi dojazdowe, przebudowa infrastruktury) i zostanie przeprowadzona poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym na okres od 01 marca do 15 października.

W przypadku zaistnienia konieczności wycinki drzew/ krzewów w ww. okresie lęgowym, możliwe jest wykonanie prac jedynie w przypadku potwierdzenia przez członków nadzoru przyrodniczego (ornitologa) (obserwacje te powinny się odbyć w okresie 1 – 3 dni przed terminem planowanej wycinki), iż dane drzewo/ krzew nie jest wykorzystywane przez ptaki, jako miejsce gniazdowania, jak również, że jego wycinka nie będzie stanowiła zagrożenia dla innych gniazdujących w sąsiedztwie ptaków. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków, wycinkę należy wstrzymać do momentu wyprowadzenia lęgów przez te gatunki, lub do momentu uzyskania stosowanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków ptaków.

Niezależnie od powyższego, usunięcie drzew i krzewów z pasa montażowego w sąsiedztwie stref ochrony gniazda bociana czarnego oraz w lokalizacji stwierdzonych stanowisk: zimorodek ok. km 20+413, gąsiorek ok. km 20+946 i dzięcioł czarny ok. km 56+822, dopuszczalna jest tylko poza głównym sezonem lęgowym ptaków, tj. po 31 sierpnia, pod ścisłym nadzorem ornitologicznym.

Ponadto, wycinka drzew na całej długości pasa montażowego prowadzona będzie pod ścisłym nadzorem chiropterologa.

29. Planowany pas montażowy, w tym obszar planowanej wycinki stałej (pas ochronny) i tymczasowej nie naruszy granic obszaru stałej i okresowej strefy ochronnej gniazda bociana czarnego, znajdującej się w sąsiedztwie gazociągu i zostanie zlokalizowany w odległości co najmniej 277 m od najbliższego gniazda tego gatunku.

30. Wycinka drzew, w szczególności starych, dziuplastych, zostanie poprzedzona kontrolą specjalistów nadzoru przyrodniczego pod kątem występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów (w tym porostów). Po przeprowadzeniu wycinki, ścięte pnie drzew dziuplastych zostaną ponownie poddane szczegółowym oględzinom i pozostawione w miejscu ich ścięcia na 24 godziny, z uwagi na potencjalne kryjówki nietoperzy (działanie to umożliwi wylot nietoperzy w przypadku ich ewentualnej obecności). W razie stwierdzenia

występowania na przewidzianych do wycinki drzewach chronionych gatunków, wycinka zostanie wstrzymana do momentu opuszczenia drzew przez zwierzęta lub do momentu uzyskania stosowanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.

31. Z uwagi na stwierdzenie w pobliżu planowanych prac chronionych gatunków, w tym ptaków np. dzięcioł czarny, dzięcioł zielonosiwy oraz bezkręgowców, zwłaszcza pachnicy dębowej, będącej gatunkiem o znaczeniu priorytetowym objętym ochroną ścisłą, czynną, w przypadku wycinki i usuwania martwych drzew na terenach leśnych ich pnie będą złożone i pozostawione do całkowitego rozkładu w najbliższym otoczeniu w miejscach uzgodnionych z właściwym miejscowo nadleśnictwem.

32. W związku ze stwierdzonymi gatunkami inwazyjnymi należy nie dopuścić do ich zasiedlenia, zwłaszcza na obszarach cennych siedlisk przyrodniczych.

33. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu (w zakresie pasa montażowego), należy wykonywać w sposób jak najmniej im szkodzący, tj. w szczególności:

- a) grupy drzew/ krzewów wygrodzić płotem o wysokości min. 1,5 m, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie pni;
- b) pnie drzew zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy, poprzez ich owinięcie, np. matami wiklinowymi lub słomianymi, a następnie ich oszalowanie deskami do wysokości 1,5 – 2 m (w zależności od wysokości drzewa);
- c) wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew/ krzewów przeprowadzać ręcznie lub niewielkimi koparkami;
- d) przycinanie korzeni należy prowadzić ostrymi narzędziami tnącymi, niedopuszczalne jest rwanie i miażdżenie systemów korzeniowych, nie należy uszkadzać korzeni szkieletowych, odpowiedzialnych za statykę drzewa;
- e) w przypadku uszkodzenia korzeni, gałęzi lub pni należy podjąć działania ochronne: uszkodzone korzenie przyciąć pod kątem prostym, dokonując cięcia tam, gdzie zaczyna się żywy korzeń; pielęgnować należy wyłącznie rany świeże; w przypadku ran stycznych pielęgnacja sprowadza się wyłącznie do wyrównania brzegu rany ostrym narzędziem (należy przy tym uważać, aby nadmiernie nie

poszerzać i nie pogłębiać rany), w przypadku ran poprzecznych – gałąź należy przyciąć „na obrączkę”; ran nie należy powlekać impregnatami i preparatami różnego rodzaju; dopuszczalnym nietoksycznym środkiem, którym można zabezpieczyć odkrytą miazgę przed wyschnięciem, jest preparat pełniący funkcję tzw. sztucznej kory (pokrywa się nim wyłącznie brzeg rany stycznej/poprzecznej); glebę w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni zastąpić w bardziej zasobną w składniki odżywcze;

f) pozostawianie odsłoniętych korzeni nie powinno trwać dłużej niż 2 godziny, wyjątek stanowi pozostawianie korzeni w słońcu trwające nie dłużej niż 1 godzinę i na powietrzu w dni wilgotne nie dłużej niż 8 godzin, do zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem należy użyć np. wilgotnego torfu, mat lub tkanin jutowych, które należy regularnie zwilżać wodą, podobnie w okresie zimowym należy zabezpieczyć odsłonięte korzenie przed przemarzaniem za pomocą np. mat, koców lub warstwy torfu oszalanego deskami;

g) nie lokalizować baz materiałowo-sprzętowych (magazyny, składy, bazy transportowe), urobku z wykopów i odpadów powstających podczas prowadzenia prac budowlanych w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu, szczególnie należy unikać magazynowania w pobliżu drzew/ krzewów cementu, wapna i gruzu;

h) nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m ponad pierwotny poziom terenu i krzewów powyżej wysokości 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu;

i) w przypadku konieczności obniżenia poziomu gruntu, pozostawić teren wokół drzew i krzewów w zasięgu wyznaczonym przez obrys korony na wzmocnionych konstrukcyjnie wzniesieniach.

34. W związku z planowaną wycinką drzew i usunięciem potencjalnych siedlisk ptaków i nietoperzy, zamontowane zostaną schronienia zastępcze, zwłaszcza w granicach obszarów Natura 2000 Lasy Janowskie PLB060005, Enklawy Puszczy Sandomierskiej PLH180055 i Lasy Leżajskie PLH180047, tj. ok. 200 budek dla ptaków, w tym np. 60 szt. – typu A1, 60 szt. – typu A, 40 szt. – typu B i 40 szt. – typu D, a także ok. 160 budek/schronów dla nietoperzy, np. 50 budek szczelinowych dla mopka zachodniego i 110 budek typu Stratmann. Schronienia należy powiesić przed przeprowadzeniem wycinki roślinności, w pobliżu

planowanego przedsięwzięcia inwestycji w miejscach wskazanych przez ekspertów z nadzoru przyrodniczego i w konsultacji z właściwym miejscowo nadleśniczym.

35. Mając na uwadze realizację przedsięwzięcia w pobliżu cieków i zastoisk wodnych, stanowiących siedliska płazów, w przypadku zaistnienia możliwości ich wkraczania na plac robót oraz drogi dojazdowe (zwłaszcza okres migracji płazów), na czas realizacji przedsięwzięcia zastosowane zostaną tymczasowe ogrodzenia ochronne (np. płotki herpetologiczne), które zapobiegą wkraczaniu drobnej fauny, zwłaszcza płazów na obszar prac.

Ogrodzenia tymczasowe wykonywane będą według poniżej wskazanych zasad:

- materiał użyty do wykonania ogrodzenia uniemożliwi przedostanie się płazów, zarówno w postaci dorosłej, jak i młodocianej; zaleca się użycie siatki plastikowej, z zastrzeżeniem, iż oczka siatki nie będą przekraczać wymiaru 0,5 x 0,5 cm lub płotków wygradzeniowych z tworzywa (np. agrowłókniny),
- wygradzenie będzie mieć wysokość min. 50 cm nad gruntem, min. 10 cm materiału należy wkopać w grunt,
- wygradzenia zapewnią ochronę przed przekraczaniem górnej krawędzi elementu, poprzez zastosowanie daszka/ przewieszki, o szerokości 10 cm nachylonego do pionowej powierzchni, pod kątem od 45° do 90°, skierowanego na zewnątrz terenu prac,
- zakończenia wygradzeń wyposażone będą w u-kształtne, tzw. „zawracacze”, o długości ramion min. 50 cm,
- szczelność wygradzeń będzie systematycznie kontrolowana.

Dokładna lokalizacja i sposób wykonania ogrodzeń ochronnych zostaną wskazane przez nadzór przyrodniczy, ze szczególnym uwzględnieniem odcinków:

Lp.	Przybliżony kilometraż gazociągu	Strona	Długość odcinka [m]
1	ok. 1+900 - 2+100	L	200
2	ok. 2+150 - 2+350	L	200
2	ok. 2+195 - 2+295	P	100
3	ok. 3+480 - 3+690	P+L	210
3	ok. 10+630 - 10+830	P+L	200
4	ok. 10+990 - 11+615	P+L	625
5	ok. 15+610 - 15+810	P+L	200
6	ok. 18+825 - 19+025	P+L	200
7	ok. 20+265 - 20+400	P+L	135
8	ok. 20+600 - 20+790	P+L	190
9	ok. 22+405 - 22+630	P+L	200
10	ok. 24+065 - 24+265	P+L	200
11	ok. 25+685 - 25+785	L	100
12	ok. 31+900 - 32+100	L	200
13	ok. 31+940 - 32+140	P	200

Lp.	Przybliżony kilometraż gazociągu	Strona	Długość odcinka [m]
14	ok. 34+320 - 34+570	P+L	250
15	ok. 37+250 - 37+460	P+L	210
16	ok. 37+860 - 37+960	P	100
17	ok. 38+620 - 38+820	P+L	200
18	ok. 39+555 - 39+655	P	100
19	ok. 40+520 - 40+740	P+L	220
20	ok. 42+345 - 42+565	P+L	225
21	ok. 45+580 - 45+780	P+L	200
22	ok. 46+010 - 46+240	P+L	230
23	ok. 46+390 - 46+590	P	200
24	ok. 49+240 - 49+445	P+L	205
25	ok. 53+370 - 53+600	P+L	230
26	ok. 53+720 - 54+430	P	710
	ok. 54+000 - 54+430	L	430
27	ok. 54+485 - 54+715	P+L	230
28	ok. 56+825 - 56+925	L	100
29	ok. 57+150 - 57+350	P+L	200
30	ok. 58+880 - 58+980	P+L	200
31	ok. 59+860 - 60+070	P+L	210
32	ok. 60+205 - 60+305	L	100
33	ok. 61+445 - 61+665	P+L	220
34	ok. 69+365 - 69+685	P+L	320
34 ¹⁾	ok. 0+000 - 0+190	P+L	190
35	ok. 72+790 - 72+990	P+L	200
36	ok. 74+750 - 74+950	L	200
	ok. 74+750 - 75+190	P	440
37	ok. 78+445 - 78+645	P+L	200
38	ok. 79+335 - 79+435	P	100
39	ok. 81+955 - 82+180	P+L	225

¹⁾ odcinek równoważny nr 2 wariantu preferowanego

36. Wykopy budowlane pod gazociąg nie będą pozostawiane jako otwarte, na czas dłuższy niż okres niezbędny do ułożenia gazociągu i przeprowadzenia prób.

37. Znajdujące się na terenie budowy wykopy i inne potencjalne pułapki ekologiczne, do których mogą wpadać płazy (i inne zwierzęta), w przypadku konieczności czasowego pozostawienia ich jako otwarte, zostaną zabezpieczone w taki sposób, aby uniemożliwić im dostanie się do nich, lub też zastosowane zostaną rozwiązania umożliwiające samodzielne wydostanie się z nich (np. pochylnie, pozostawianie wypłaszczenia jednej ze ścian – nie większe niż 1 : 2). Codziennie rano przed rozpoczęciem robót, a następnie bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i innych zagłębień terenowych powstałych w trakcie prac budowlanych, sprawdzane będzie, czy nie zostały w nich uwięzione zwierzęta. Znajdujące się w „pułapkach” płazy i inne zwierzęta będą niezwłocznie uwalniane i przenoszone w odpowiednie danemu gatunkowi siedliska, poza strefę prowadzonych prac.

38. Podczas realizacji przedsięwzięcia, w przypadku konieczności stosować

oświetlenia terenu (np. w przypadku konieczności prowadzenia prac po zmierzchu lub w sposób ciągły), wykorzystywane będzie oświetlenie sodowe lub LED, dające tzw. „ciepłe” widmo świetlne. Oświetlenie sodowe lub LED stosowane będzie również na terenie zaplecza budowy lub składów materiałowych.

39. Wykonawca prac nie będzie dopuszczał do tworzenia się w zasięgu prowadzonych prac budowlanych zastoisk z wodą, celem uniknięcia ich zasiedlenia przez płazy i złożenia skrzeku. W razie stwierdzenia zastoisk, po wykluczeniu ich zasiedlenia przez płazy lub gady przez członków nadzoru przyrodniczego, zostaną one jak najszybciej usunięte. W przypadku stwierdzenia jaj, larw i osobników dorosłych płazów lub gadów w zastoiskach wody na placu budowy – zostaną one odłowione i przeniesione w bezpieczne miejsce poza terenem realizacji przedsięwzięcia.

40. W przypadku usuwania drzew i krzewów, których karpiny mogą być miejscem zimowej hibernacji płazów, karpiny te z terenu realizacji robot będą usuwane w terminie po 01 marca lub pod nadzorem herpetologa.

41. Drogi montażowe, przy prowadzeniu prac na terenach podmokłych, nienośnych lub słabonośnych wykonane będą np. w formie materaca z kruszywa skalnego w otulinie z geowłókniny zagęszczanego mechanicznie walcem statycznym, a po przeprowadzaniu prac budowlano-montażowych związanych z ułożeniem gazociągu, zostaną zlikwidowane.

42. Odwodnienia wykopów, w razie konieczności ich wykonania, prowadzone będą odcinkami.

43. Prowadzone będzie ograniczenie czasowe niezbędnych odwodnień wykopów tak, aby nie spowodowały zmian stosunków wodnych (tj. trwałego obniżenia zwierciadła wód gruntowych) w rejonie projektowanego przedsięwzięcia, które mogłyby znacząco zmienić warunki siedliskowe otaczających terenów.

44. Dobór metody odwodnienia wykopów przewiduje się w zależności od rodzaju gruntu, jego przepuszczalności i zagłębienia dna wykopu w stosunku do ustabilizowanego poziomu wody gruntowej. W gruntach przepuszczalnych lub półprzepuszczalnych, o dużym napływie wody gruntowej, odwodnienie zostanie wykonane z użyciem zestawów igłofiltrów, studni depresyjnych lub drenaży poziomych.

45. W przypadku prowadzenia odwodnienia powierzchniowego wykopów

(pompowanie wody wprost z wykopu), w celu zmniejszenia ilości zawiesiny w wodzie, stosowane będą mobilne odstożniki (osadniki), a wszystkie osadzone w obrębie osadnika cząstki stałe zostaną po zakończeniu rozplantowane po powierzchni terenu.

46. Wody z odwodnienia wykopów będą okresowo lub stale odprowadzane do najbliższego cieku lub rowu, bądź do ziemi poprzez deszczowanie na terenach leśnych i rolnych lub do istniejących sieci kanalizacji deszczowej.

47. W przypadku odwadniania wykopów w sąsiedztwie terenów podmokłych cennych przyrodniczo, nastąpi powtórne odprowadzenie wody do ziemi poza pasem montażowym gazociągu, w sposób zabezpieczający teren przed czasowym przesuszeniem (np. przez rozdeszczowanie).

48. W przypadku czasowego obniżenia poziomu wód w przydomowych studniach w efekcie realizacji przedsięwzięcia, mieszkańcom nieruchomości zlokalizowanych w sąsiedztwie pasa budowlano-montażowego, zaopatrujących się w wodę z własnych ujęć, woda w okresie tym będzie dowożona beczkowozami.

49. Ciągi drenarskie w obszarach zmeliorowanych, przerwane w związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia zostaną odbudowane pod nadzorem właściciela sieci drenarskich.

50. Przekroczenia cieków: Łukawica (w km cieku ok. 9+131), Bukowa (w km cieku ok. 8+981), Zgoda (w km cieku ok. 4+059), Pyszenka (w km cieku ok. 8+110), Chodcza (w km cieku ok. 3+234), San (w km cieku ok. 38+048), Stróżanka (w km cieku ok. 9+747), Rudnia (w km cieku ok. 5+039), Kłysz (w km cieku ok. 9+154), Trzebośnica (w km cieku ok. 16+592), Tartakówka (przekraczana dwukrotnie: w km cieku ok. 1+095 i ok. 11+151), Wisłok (w km cieku ok. 29+527), Kosinka (przekraczana dwukrotnie: w km cieku ok. 1+068 i ok. 3+181), Graniczny (w km cieku ok. 4+719), wykonane zostaną przy wykorzystaniu metod bezwykopowych. Przekroczenia cieków Dopływ spod Krzemienych Górek (w km cieku ok. 5+502), Korzonki (w km cieku ok. 2+125), Rokita (w km cieku ok. 3+748), Dopływ w Zagrodach (w km cieku ok. 2+187), Jagielnia (w km cieku ok. 0+886; odcinek równoważny – w km cieku ok. 3+422), Kanał Niedźwiedzie (w km cieku ok. 2+515) dopuszcza się wykonanie metodą wykopu otwartego.

51. Przekroczenia cieków metodą wykopową będą wykonywane (w miarę

możliwości) w okresie minimalnych przepływów wody w tych ciekach.

52. Przekroczenie metodą wykopu otwartego cieków będzie realizowane w następujący sposób:

- przygotowanie liry gazociągu, tj. odcinka gazociągu, który będzie ułożony w wykopie, izolacja miejsca połączeń spawanych rury, przy czym wszystkie te operacje będą prowadzone poza terenem cieku oraz przed rozpoczęciem prac ziemnych,
- rozpoczęcie odwadniania terenu, następnie zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi z terenu, który przewidziany jest pod wykop i odłożenie go w ten sposób, aby nie mieszał się z martwicą pochodzącą z głównego wykopu, niezwłocznie po wykonaniu wykopu ułożenie liry i po sprawdzeniu prawidłowości jej posadowienia zamontowanie obciążników zabezpieczających gazociąg przed wypieraniem, następnie zasypanie wykopu warstwami po ok. 20 – 30 cm, z jednoczesnym zagęszczaniem i rozplantowanie lub wywiezienie nadwyżki gruntu, po zamknięciu wykopów zakończenie odwadniania, uformowanie i zagęszczenie skarp w miejscach przekopów, a finalnie doprowadzenie do stanu sprzed rozpoczęcia prac, ze szczególnym uwzględnieniem naprawy ubezpieczeń dennych i brzegowych (jeżeli występują).

53. Przekroczenie cieków metodą wykopu otwartego realizowane będzie przy niezahamowanym przepływie wody. Powyżej przekroczenia wykonana zostanie przegroda (grodza), a przepływ w cieku zostanie zachowany poprzez tymczasowe, lokalne zarurowanie cieków i wprowadzenie wody do rurociągu ułożonego w korycie cieku lub poza nim – „by pass”.

Po zakończeniu prac, koryto cieku zostanie przywrócone do stanu sprzed rozpoczęcia budowy, tj. dno i skarpy zostaną odbudowane (zgodnie z wymaganiami określonymi przez zarządcę cieku w pozwoleniu wodnoprawnym). Brzegi cieku zostaną umocnione na szerokości wykopu otwartego – długość umocnienia odcinka brzegu cieku (mierzona z obu stron osi gazociągu) nie będzie mniejsza niż 3 m.

54. Prace przebiegające odcinkowo równoległe do cieków Kanał Niedźwiedzie i Tartakówka, będą prowadzone bez ingerencji w ich skarpy i obudowy biologiczne w tym umacniania ich brzegów, skarp.

55. Umocnienia cieków/ obszarów zawodnionych, wzdłuż których występują cenne siedliska, np. łąkowe (91E0) zostaną wykonane wyłącznie przy zastosowaniu

naturalnych materiałów, które umożliwią odtworzenie się tych siedlisk. Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów to uniemożliwiających, np. geowłóknina, geokrata, geosiata.

56. W miejscach przekroczeń bezwykopowych cieków, nie będzie usuwana roślinność, zwłaszcza w obszarze rzeki San, z uwagi na obecność cennych siedlisk przyrodniczych (kod siedliska 91E0). Ponadto mając na uwadze, że rzeka Bukowa na odcinku planowanego przekroczenia objęta jest tzw. „shadow list” - wykazem proponowanych rezerwatów (Rzeka Bukowa), ingerencja w rzekę i jej obudowę biologiczną ograniczona będzie do niezbędnego minimum.

57. W przypadku zastosowania przepompowywania wody zgromadzonej za grodzą zamykającą przepływ powyżej miejsca przekroczenia metodą wykopu otwartego, rurociąg ssawny zostanie wyposażony w zabezpieczenia przed zassaniem ryb, np. w specjalne kosze lub sita.

58. Dopuszcza się realizację tymczasowych przejazdów na ciekach Dopływ spod Krzemienych Górek (w km od ok. 7+758 do ok. 7+763), Zgoda (w km od ok. 15+112 do ok. 15+117), Pyszenka (w km od ok. 15+710 do ok. 15+720), Korzonki (w km od ok. 16+971 do ok. 16+978), Kłysz (w km od ok. 45+675 do ok. 45+685), Rokita (w km od ok. 49+340 do ok. 49+350), Jagielnia (w km od ok. 69+570 do ok. 69+575), Kosinka (w km od ok. 78+524 do ok. 78+544), Graniczny (w km od ok. 82+045 do ok. 82+071), w zakresie przewidywanego pasa montażowego, poprzez wykonanie brodu lub zarurowanie cieku (urządzenia tymczasowe na czas wykonywania prac budowlanych). W przypadku wykonania brodu, w korycie cieku poniżej brodu, na czas użytkowania brodu, ułożone zostaną bale słomy lub siana w kostkach, które umożliwią ograniczenie emisji zawiesiny oraz zatrzymanie i zebranie ewentualnych wycieków paliw i płynów eksploatacyjnych.

59. Po likwidacji przejazdów tymczasowych koryta cieków zostaną umocnione na całej szerokości przejazdu, przy czym zabezpieczenie koryta zostanie wykonane na długości nie większej niż 30 m.

60. Do odbudowy dna i brzegów cieków (po przekroczeniu metodą wykopu otwartego oraz po likwidacji przejazdów tymczasowych) stosowane będą materiały naturalne np. ziemia, piasek, kamienie, drewno, maty trawiaste, darń, pędy wikliny (np. do utworzenia narzutu kamiennego, kieszki faszynowej, materaca faszynowego, płotka faszynowego, itp.). W razie konieczności, celem zachowania stabilności dna

i skarp cieków jako uzupełnienie stosowane będą inne materiały, np. geowłóknina, geokrata, geosiatka, itp. (zgodnie z wymaganiami określonymi przez zarządcę cieków w pozwoleniu wodnoprawnym).

61. Prace związane z przekroczeniem cieków metodą bezwykopową prowadzone będą poza ustabilizowaną linią brzegową, bez zatrzymywania i zakłóceń naturalnego przepływu wody.

W przypadku zastosowania technologii bezwykopowej, nie będą wykonywane umocnienia dna i skarp cieków. Odległość lokalizowania komór przewiertowych, maszyn, urządzeń, a także materiałów używanych do wykonywania prac wyniesie min. 5 m od brzegu koryta tych cieków.

62. Płuczka w ramach operacji pojedynczego przewiertu będzie poddawana odzyskowi. Po odseparowaniu urobek i zwierciny będą magazynowane okresowo w szczelnych pojemnikach w miejscu placu maszynowego dla wykonywanego przewiertu.

63. Na etapie realizacji przedsięwzięcia woda do celów technologicznych (płuczka wiertnicza) pobierana będzie z cieków powierzchniowych oraz (w razie potrzeby) z wodociągów.

64. Pobór wody z cieków, w celu sporządzenia płuczki wiertniczej będzie odbywał się przy wysokim i średnim stanie wód w danym cieku, z wydajnością pozwalającą na zachowanie przepływu nienaruszalnego. Woda pobierana będzie etapami, osobno dla każdego przewiertu.

65. W przypadku braku możliwości poboru wody z cieków, pobór wody do celów sporządzenia płuczki wiertniczej realizowany będzie z lokalnych wodociągów lub woda będzie dowożona beczkowozami na plac budowy do zbiorników buforowych.

66. Stosowana podczas przekraczania przeszkód terenowych metodą bezwykopową płuczka wiertnicza będzie substancją biodegradowalną i nietoksyczną. Po zakończeniu wiercenia odpady wiertnicze będą przekazywane do podmiotów posiadających odpowiednie zezwolenia na transport i utylizację odpadów, a transport będzie odbywał się dedykowanymi środkami transportu, np. cysternami asenizacyjnymi.

67. Próby hydrauliczne szczelności i wytrzymałości rurociągu zostaną poprzedzone czyszczeniem i kalibrowaniem gazociągu. Proces czyszczenia, kalibracji, a następnie prób ciśnieniowych będzie przebiegał dla tych samych odcinków

gazociągu, z wykorzystaniem przygotowanych stanowisk pracy. Czyszczenie gazociągu będzie przebiegać następująco: czyszczenie wstępne (przedmuchiwanie sprężonym powietrzem z równoczesnym przepuszczeniem piankowych tłoków czyszczących, które ma na celu usunięcie z przewodów zanieczyszczeń pozostałych z prac montażowych, jak drobinki żelaza, pyły, piasek) oraz czyszczenie zasadnicze (wtłoczenie do rurociągu wody ok. 10 % objętości badanego odcinka przed tłok).

68. Woda na potrzeby czyszczenia gazociągu oraz prób hydraulicznych (szczelności i wytrzymałości) gazociągu pobierana będzie przy wysokim i średnim stanie wód z rzek: San, Wisłok, Bukowa, Rudnia, Trzebośnia.

69. W przypadku braku możliwości poboru wody z cieków, pobór wody do prób ciśnieniowych realizowany będzie z lokalnych wodociągów (woda zostanie dowieziona beczkowozami na miejsce próby) lub pobliskich stawów i zbiorników wodnych, bądź nastąpi przepompowanie wody z innego odcinka rurociągu po wykonanej próbie szczelności.

70. Zrzut wody po próbach hydraulicznych następować będzie – w przypadku poboru wody z rzek/ cieków, do tych samych cieków, w przypadku poboru z wodociągów, do oczyszczalni ścieków.

71. Woda po przeprowadzonym czyszczeniu gazociągu i próbach hydraulicznych, przed zrzutem do cieku, będzie badana w zakresie wskaźnika pH oraz zawartości zawiesiny ogólnej. Przed zrzutem do cieku będzie oczyszczana w mobilnym osadniku. Będą to urządzenia mobilne wchodzące w skład zespołu/ zestawu do napełniania i opróżniania gazociągu po próbie. Po wstępnym oczyszczeniu zawartość osadników będzie wywożona na składowisko odpadów.

72. W celu ustalenia wielkości przepływu wody w rzece, z której pobierana będzie woda na cele technologiczne, prowadzony będzie pomiar głębokości zwierciadła wody (przy użyciu łaty wodowskazowej). Pomiar objętości pobieranej wody wykonywany będzie za pomocą przepływomierza.

73. Pobór wody z danego cieku nie będzie powodować ingerencji w dno i skarpy. W punktach pobierania wody nie będą wykonywane umocnienia koryta cieku.

74. Maksymalny strumień pobieranej jednorazowo wody z rzek nie powinien przekraczać 0,3 - 0,5 m³/s (1080 - 1800 m³/h), a dla małych cieków 0,03 - 0,05 m³/s (ok. 108 - 180 m³/h). Rurociągi ssawne będą wyposażone w zabezpieczenia przed zassaniem ryb, np. specjalne kosze lub sita.

75. Odprowadzenie wody do odbiornika prowadzone będzie w ilości nie większej niż 0,1 m³/s oraz dostosowanej do lokalnych warunków w cieku, tak aby wahania lustra wody oraz zmiany fizyko-chemiczne były jak najmniejsze. Zrzut prowadzony będzie metodą natryskową (rozdeszczowanie) lub z wykorzystaniem płyty podkładowej (rozwiązania pozwalają na uniknięcie naruszenia osadów dennych w ciekach).

76. Ewentualne tymczasowe zabezpieczenie skarpy cieku przed naruszeniem i rozmyciem przy odprowadzaniu wody zostanie wykonane punktowo, tj. w miejscu lokalizacji rurociągu wylotowego wody, poprzez ułożenie na skarpie cieku płyty podkładowej (z tworzywa sztucznego, betonowej, stalowej lub z materiału drewnopochodnego), pod rurociąg wylotowy wody. Ułożenie płyty podkładowej (bez ingerencji w strukturę skarpy), będzie krótkotrwałe, na czas odprowadzania wody. Po zakończeniu odprowadzenia wody do danego cieku, płyty zostaną zdemonutowane.

77. Przy przejściach osi gazociągu przez formy takie jak: wysokie skarpy, osuwiska oraz tereny zagrożone ruchami masowymi, w tym w szczególności w ok. 74+815 – 74+835 gazociągu, tj. w miejscu stwierdzonego osuwiska, prace budowlane prowadzone będą pod nadzorem geologa.

78. Prace budowlane na obszarach osuwiskowych, terenach zagrożonych ruchami masowymi oraz odcinkach ze stromymi skarpami będą prowadzone w okresach bezdeszczowych. Wykopy należy wykonywać w kierunku prostopadłym do linii spadku terenu oraz możliwie krótkimi odcinkami z jednoczesnym zasypywaniem i odpowiednim zagęszczeniem.

79. W trakcie prac budowlanych w obrębie oraz sąsiedztwie wykazanych stanowisk archeologicznych, prowadzony będzie nadzór archeologiczny. Prowadzona będzie weryfikacja wykazanych stanowisk archeologicznych, a w przypadku natrafienia na takie obiekty, prace na odcinku, gdzie stwierdzono występowanie obiektów archeologicznych zostaną wstrzymane na czasu prowadzenia badań archeologicznych, które pozwolą zachować dziedzictwo kulturowe dla społeczeństwa.

80. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia usunięte zostaną wszelkie pozostałe po budowie zanieczyszczenia i niewykorzystane materiały, w tym zawleczone przez wiatr na tereny sąsiednie, a na naruszonych obszarach przeprowadzić rekultywację,

całego pasa roboczego, której celem będzie doprowadzenie terenu do stanu możliwie najbliższemu stanowi sprzed budowy, wykorzystując zebrane wcześniej masy ziemne i humus.

81. W ramach rekultywacji terenu realizacji przedsięwzięcia, na trasie przedmiotowego gazociągu, pod nadzorem przyrodniczym, przeprowadzone zostaną działania polegające na odtworzeniu chronionych siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony w obszarach Natura 2000 tj. dla obszarów łąkowych poprzez obsianie gatunkami traw właściwymi dla danego rodzaju łąki, a w przypadku siedlisk leśnych (poza 6 m strefą bezdrzewną zlokalizowaną wzdłuż osi gazociągu) obsadzenie rodzimymi gatunkami właściwymi dla typu siedliska, uwzględniając m.in. poniższe lokalizacje:

lp.	Siedlisko	Przybliżony kilometraż	Strona	Zalecane gatunki
1	grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> , <i>Tilio-Carpinetum</i>)	ok. 2+795 - 2+920	L	dąb szypułkowy, grab, lipa drobnolistna, klon jawor, leszczyna, jarzab pospolity
		ok. 2+800 - 2+935	P	
2	łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (91E0*)	ok. 11+055 - 11+065	P	olsza czarna, olsza szara, jesion wyniosły, topola czarna, wierzba biała, wierzba krucha
		ok. 11+080 - 11+090	L	
		ok. 11+085 - 11+095	P	
3	łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (91E0*)	ok. 14+760 - 14+830	L	olsza czarna, olsza szara, jesion wyniosły, topola czarna, wierzba biała, wierzba krucha
		ok. 14+775 - 14+830	P	
4	łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (91E0*)	ok. 20+310 - 20+395	P	olsza czarna, olsza szara, jesion wyniosły, topola czarna, wierzba biała, wierzba krucha
		ok. 20+335 - 20+400	L	
5	łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (91E0*)	ok. 20+595 - 20+620	P	olsza czarna, olsza szara, jesion wyniosły, topola czarna, wierzba biała, wierzba krucha
6	łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (<i>Ficario-Ulmetum</i>)	ok. 37+360 - 37+585	P	dąb szypułkowy, jesion wyniosły, wiąz szypułkowy
		ok. 37+360 - 37+575	L	
7	grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> , <i>Tilio-Carpinetum</i>)	ok. 37+560 - 38+050	L	dąb szypułkowy, grab, lipa drobnolistna, klon jawor, leszczyna, jarzab pospolity
		ok. 37+580 - 38+045	P	
8	grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> , <i>Tilio-Carpinetum</i>)	ok. 47+485 - 48+245	L	dąb szypułkowy, grab, lipa drobnolistna, klon jawor, leszczyna, jarzab pospolity
		ok. 47+490 - 48+245	P	
9	łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (<i>Ficario-Ulmetum</i>)	ok. 54+465 - 54+615	P	dąb szypułkowy, jesion wyniosły, wiąz szypułkowy
		ok. 54+520 - 54+615	L	
10	żyzne buczyny (<i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i>)	ok. 55+560 - 56+705	P	buk, jodła pospolita, sosna zwyczajna, modrzew europejski, świerk pospolity, dąb szypułkowy, grab pospolity, klon jawor
		ok. 55+570 - 56+700	L	
11	łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	ok. 59+950 - 59+985	L	olsza czarna, olsza szara, jesion wyniosły, topola

lp.	Siedlisko	Przybliżony kilometraż	Strona	Zalecane gatunki
	(<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	ok. 59+950 - 60+000	P	czarna, wierzba biała, wierzba krucha
12	łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	ok. 82+020 - 82+055	P+L	olsza czarna, olsza szara, jesion wyniosły, topola czarna, wierzba biała, wierzba krucha

82. Wykonane w ramach rekultywacji terenu realizacji przedsięwzięcia nasadzenia podlegały będą kontroli ich udatności, przez okres do 3 lat od ich wykonania, a w przypadku stwierdzenia ubytków nasadzenia będą ponawiane.

83. Powstający na terenie Węzła Gazowego Głuchów kondensat z okresowego tłokowania gazociągu oraz z pracy filtrseparatorów będzie magazynowany w podziemnym, szczelnym, stalowym zbiorniku, połączonym z instalacją kontroli i pomiaru poszczególnych elementów i urządzeń obiektu węzła gazowego.

84. Odbiór kondensatu powstającego podczas funkcjonowania Węzła Gazowego Głuchów będzie prowadzony na terenie utwardzonym – podczas odbioru pod złączki węża ssawnego podkładane będą tace przeciwozlewce.

85. Węzeł Gazowy Głuchów, podczas jego dalszej eksploatacji, będzie wyposażony w sorbenty.

86. W przypadku planowanych przeglądów/ remontów/ konserwacji instalacji, kontrolowany upust gazu na Zespołach Zaworów-Upustowych (ZZU) i węzłach gazowych, podczas ich eksploatacji, realizowany będzie wyłącznie w porze dziennej (tj. pomiędzy godzinami 06.00 – 22.00).

I. Gazociąg zostanie wykonany z materiałów zapewniających maksymalną niezawodność eksploatacji, z zastosowaniem czynnej (ochrona katodowa) i biernej (izolacja rur) ochrony antykorozyjnej oraz monitoringiem sieci, pozwalającym na szybkie wykrywanie oraz reagowanie w przypadku stanów awaryjnych.

II. Wszystkie obiekty naziemne niezbędne do obsługi gazociągu będą się znajdować poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

III. W przypadku przejścia gazociągu pod ciekami zostanie on ułożony na głębokości min. 1 m pod stabilnym dnem danego cieku.

IV. W miejscach występowania wysokiego poziomu wód gruntowych (tam gdzie będzie to niezbędne), w miejscach przekraczania cieków metodą rozkopu oraz na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, gazociąg będzie dociążany (np. dociążenie gazociągu betonowymi obciążnikami siodłowymi, pierścieniowymi lub innego typu rozwiązaniami technicznymi zapobiegającymi wypieraniu gazociągu przez wody gruntowe).

V. Wody opadowe lub roztopowe z dachów kontenerów znajdujących się w obrębie ZZU Zagóra, ZZU Nisko, ZZU Nowa Sarzyna i ZZU Żołynia będą odprowadzane na tereny przyległe w granicach danego obiektu. Wody opadowe lub roztopowe z dróg i terenów utwardzonych w obrębie ww. ZZU, za pomocą spadków porzeczných i podłużnych będą odprowadzane na tereny przyległe.

VI. Odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z nawierzchni utwardzonych Węzła Gazowego Głuchów zostanie zrealizowane przy wykorzystaniu projektowanej kanalizacji deszczowej. Zebrane wody opadowe lub roztopowe będą kierowane ciągiem szczelnych rur kanalizacyjnych do systemu oczyszczania składającego się z separatora oraz osadnika, a następnie odprowadzane do cieku Graniczny. Wody opadowe lub roztopowe z dachów kontenerów będą odprowadzone na przyległy, przepuszczalny teren.

VII. Zabezpieczenie dna i skarp cieku Graniczny w rejonie usytuowania wylotu kanalizacji deszczowej z węzła gazowego Głuchów zostanie wykonane za pomocą płyt ażurowych, na długości ok. 5,0 m poniżej i powyżej wylotu do pełnej wysokości skarpy.

VIII. W przypadku konieczności oświetlenia terenu Węzła Gazowego Głuchów i Zespołów Zaporowo-Upustowych (ZZU), zostanie ono ograniczone do niezbędnego minimum i wykonane w sposób minimalizujący zanieczyszczenie światłem i wabienie fauny, np. poprzez wykorzystanie lamp LED, stosowanie oświetlenia mniej intensywnego, o cieplej barwie, skierowanie światła na elementy, które ma oświetlać oraz ograniczenie jego rozpraszania.

- b) w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystywanie i przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne

w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji.

B. Czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych:

- użytkować do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie gazociągu.

C. Termin rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania:

- dokonać rozbiórki obiektów kolidujących z planowaną inwestycją oraz obiektów tymczasowych do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie gazociągu.

D. Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:

- a) zobowiązuje się Inwestora do ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 13 lit. a, w związku z § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. - *w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego* (Dz. U. z 2001 r. Nr 138 poz. 1554),
- b) funkcję kierownika budowy należy powierzyć osobom posiadającym uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada kierownik budowy, Inwestor jest obowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót w danej specjalności.

E. Kierownik budowy:

- a) odpowiada za prowadzenie dziennika budowy,
 - b) przed rozpoczęciem budowy jest obowiązany zabezpieczyć teren budowy lub rozbiórki
- wynikające z art. 36 ust. 1 pkt 1, 2, 3a, 3b i 4 w związku z art. 18 ust. 1 pkt 2 i art. 19 ust. 1 oraz art. 42 ust. 4, art. 45, art. 45a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – *Prawo budowlane* oraz art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – *Prawo ochrony środowiska* (Dz.U. z 2025 r. poz. 647, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy *o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu* niniejsza **decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.**

Integralną część niniejszej decyzji stanowią:

- **Załącznik Nr 1** - Projekt zagospodarowania terenu, tom 1/4
- **Załącznik Nr 2** - Projekt zagospodarowania terenu, tom 2/4
- **Załącznik Nr 3** - Projekt zagospodarowania terenu, tom 3/4

- **Załącznik Nr 4** - Projekt zagospodarowania terenu, tom 4/4
- **Załącznik Nr 5** - Projekt architektoniczno-budowlany, tom 1/5
- **Załącznik Nr 6** - Projekt architektoniczno-budowlany, tom 2/5
- **Załącznik Nr 7** - Projekt architektoniczno-budowlany, tom 3/5
- **Załącznik Nr 8** - Projekt architektoniczno-budowlany, tom 4/5
- **Załącznik Nr 9** - Projekt architektoniczno-budowlany, tom 5/5

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 11 grudnia 2025 r., uzupełniony w dniu 2 stycznia 2026 r. oraz 7 stycznia 2026 r., OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działając poprzez pełnomocnika Honoratę Trela-Sroka, wystąpił o wydanie pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: **„Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4MPa relacji Rozwadów – Strachocina wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi” Odcinek I: Rozwadów – Głuchów. W ramach zadania: „Budowa gazociągu Rembelszczyzna-Wronów-Rozwadów-Strachocina wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego”.**

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa podkarpackiego, na terenie następujących powiatów i gmin: powiat stalowowolski – gminy: Radomyśl nad Sanem, Pysznica, powiat niżański – gminy: Nisko, Jeżowe, Rudnik nad Sanem, powiat leżajski – gmina: Nowa Sarzyna, Leżajsk, powiat łańcucki – gminy: Żołynia, Białobrzegi, Łącut.

Długość projektowanego gazociągu DN1000 na terenie województwa podkarpackiego wynosi ok. 82,45 km. Długość gazociągu na terenie poszczególnych powiatów wynosić będzie:

- powiat stalowowolski – przybliżona długość odcinka ok. 19,02 km,
- powiat niżański – przybliżona długość odcinka ok. 22,42 km,
- powiat leżajski – przybliżona długość odcinka ok. 23,38 km,
- powiat łańcucki – przybliżona długość odcinka ok. 17,63 km,

Początek inwestycji znajduje się w miejscowości Rzeczyca Okrągła (gm. Radomyśl nad Sanem, powiat stalowowolski) gdzie zlokalizowany został węzeł gazowy Rozwadów II, przewidziany do budowy w ramach odrębnego opracowania. Po wyjściu z węzła, gazociąg

kieruje się w kierunku południowo-wschodnim przechodząc przez teren powiatu stalowowolskiego do wysokości rzeki Bukowa, następnie przebiega w kierunku południowym przez obszar powiatu stalowowolskiego, niżańskiego, leżajskiego oraz łańcuckiego. Po przekroczeniu autostrady A4 oraz rzeki Wisłok kieruje się na zachód, gdzie w rejonie DK94 w rejonie istniejącego układu ZZU i Śluzy Głuchów kończy bieg. W tym miejscu planowane jest wykonanie węzła gazowego WG Głuchów.

Na trasie gazociągu wybudowane zostaną nowe obiekty gazowe, tj. Zespół Zaporowo – Upustowy (ZZU):

- ZZU Zagóra (gmina Pysznica, pow. stalowowolski)
- ZZU Nisko (gmina Nisko, pow. niżański)
- ZZU Nowa Sarzyna (gmina Nowa Sarzyna, pow. leżajski)
- ZZU Żołynia (gmina Żołynia, pow. łańcucki)

oraz Węzeł Gazowy:

- Węzeł Gazowy Głuchów (gmina Łańcut, pow. łańcucki)

W ramach niezbędnej infrastruktury towarzyszącej zostały zaprojektowane drogi wewnętrzne zapewniające dojazd do obiektów, zasilanie energetyczne i instalacje na terenie obiektów. W ramach budowy Węzła Gazowego Głuchów wybudowana zostanie również kanalizacja deszczowa odprowadzająca wody opadowe z terenu obiektu. Wzdłuż gazociągu, w odległości około 1,5m od jego osi, ułożona zostanie linia światłowodowa. Zaprojektowana została również instalację ochrony katodowej.

Dodatkowo w związku z kolizją budowanego gazociągu wysokiego ciśnienia z infrastrukturą techniczną w zakresie inwestycji projektowana jest:

- Rozbiórka i budowa sieci telekomunikacyjnej na terenie gminy Białobrzegi - sieć własności WIST;
- Rozbiórka i budowa sieci telekomunikacyjnej na terenie gminy Białobrzegi - sieć własności SKYWARE;
- Rozbiórka i budowa słupa linii napowietrznej nN oraz słupa oświetlenia drogowego na terenie gminy Białobrzegi;
- Rozbiórka i budowa słupa linii napowietrznej nN na terenie gminy Białobrzegi;
- Rozbiórka i budowa sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej przy drodze wojewódzkiej DW877 na terenie gminy Żołynia - sieć własności Orange Polska S.A.;
- Rozbiórka i budowa rowu krytego zlokalizowanego pod zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 877 na terenie gminy Żołynia;

- Rozbiórka i budowa rowu krytego zlokalizowanego pod zjazdem z drogi powiatowej nr 1523R na terenie gminy Łańcut;

- Rozbiórka i budowa kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w DW877 w na terenie gminy Żołynia;

- Rozbiórka i budowa kanalizacji sanitarnej w Białobrzegach na terenie gminy Białobrzegi.

Powyższe zamierzenie, zgodnie z art. 38 pkt 2 lit. q ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. - o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2025 r. poz. 1222), należy do inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu, realizowanych przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie. W myśl art. 39 ust. 1 ww. ustawy do inwestycji towarzyszących stosuje się przepisy rozdziałów 2, 3 i 6 oraz art. 43 ww. ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r., z uwzględnieniem ust. 1a i lb.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. - o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, pozwolenie na budowę inwestycji w zakresie terminalu wydaje wojewoda na zasadach i w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – *Prawo budowlane*, z uwzględnieniem przepisów ww. ustawy.

Do wniosku o pozwolenie na budowę inwestor załączył komplet dokumentów wymaganych na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane*, tj.:

- trzy egzemplarze projektu zagospodarowania terenu wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów,
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 9 października 2025 r., nr 1/15/25, znak: I-VII.747.1.15.2025, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,
- decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 25 września 2025 r., nr 14/25, znak: I-VII.747.1.14.2025, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,
- decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 26 listopada 2025 r., nr 1/21/25, znak: I-VII.747.1.21.2025, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Wnioskodawca dołączył również decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 18 lipca 2025 r., znak: WOOŚ.420.20.2.2024.BL.92 o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jak wynika z ww. decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia, przy zachowaniu metod prowadzenia prac oraz rozwiązań technologicznych określonych w uzupełnionym Raporcie o oddziaływaniu na środowisko i jego uzupełnieniu oraz charakterystyce przedsięwzięcia pozwoli na dotrzymanie obowiązujących standardów jakości środowiska, w tym zdrowia ludzi na obszarze w zasięgu oddziaływania przedmiotowego zamierzenia.

Przeprowadzona analiza możliwego wpływu planowanego przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego, w tym na gatunki chronione, powierzchniowe formy ochrony przyrody, korytarze ekologiczne, krajobraz, wskazuje, iż przedmiotowe zamierzenie, z uwagi na swój charakter oraz zaproponowane w Raporcie środki minimalizujące i przedstawione powyżej warunki jego realizacji, nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na przedmioty ochrony wymienionych w decyzji środowiskowej obszarów Natura 2000, ich integralność oraz spójność sieci Natura 2000.

Z uwagi na odległość od najbliższej granicy państwa oraz zasięg oddziaływań przedsięwzięcia wskutek wprowadzanych do środowiska substancji i energii, nie wystąpi oddziaływanie o charakterze transgranicznym w żadnym komponencie środowiska.

Po stwierdzeniu naruszeń w zakresie określonym w art. 35 ust. 1 ustawy *Prawo budowlane*, Wojewoda Podkarpacki działając na podstawie art. 35 ust. 3 ww. ustawy postanowieniem z dnia 21 stycznia 2026 r. nałożył na Inwestora obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, z którego Inwestor wywiązał się ostatecznie 6 lutego 2026 r.

Analiza przedłożonych (skorygowanych) dokumentów wykazała, że są one kompletne i odpowiadają obowiązującym przepisom prawa.

Projekt zagospodarowania terenu jest zgodny z ustaleniami decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 9 października 2025 r., nr 1/15/25, znak: I-VII.747.1.15.2025, z dnia 25 września 2025 r., nr 14/25, znak: I-VII.747.1.14.2025 oraz z dnia 26 listopada 2025 r., nr 1/21/25, znak: I-VII.747.1.21.2025 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, oraz wymaganiami ochrony środowiska określonymi w decyzji Regionalnego

Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 18 lipca 2025 r., znak: WOOS.420.20.2.2024.BL.92 o środowiskowych uwarunkowaniach.

Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany zostały opracowane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane i należące do właściwej izby samorządu zawodowego. Stosownie do art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy *Prawo budowlane* dołączono oświadczenie o sporządzeniu projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dołączona została również informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy *Prawo budowlane*.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. – *w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie* (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) dla projektowanych odcinków gazociągu o ciśnieniu roboczym (MOP) powyżej 1,6 MPa oraz średnicy powyżej DN 500, wyznacza się strefę kontrolowaną szerokości 12,0 m (po 6,0 m na stronę od osi gazociągu). W strefie kontrolowanej nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów, podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania oraz nie mogą rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 3,0 m od gazociągu o średnicy większej niż DN 300, licząc od osi gazociągu do pni drzew. Wszelkie prace w strefach kontrolowanych mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z właściwym operatorem sieci gazowej.

W powyższej sprawie dotrzymane zostały ustalone przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. - *o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu* wymogi proceduralne. Zgodnie z art. 8 ust. 1, w związku z art. 15 ust. 4 ww. ustawy, zawiadomienie z dnia 9 lutego 2026 r., o wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie, wysłano wnioskodawcy, na adres pełnomocnika Inwestora wskazany we wniosku oraz właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem, na adres określony w katastrze nieruchomości.

O wszczęciu postępowania zawiadomiono również właściwe miejscowo organy w sprawach, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 i 3 ww. ustawy, tj. Starostę Stalowowolskiego, Starostę Nizańskiego, Starostę Leżajskiego, Starostę Łańcuckiego, Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem, Wójta Gminy Pysznica, Burmistrza Gminy i Miasta Nisko,

Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, Wójta Gminy Jeżowe, Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, Wójta Gminy Leżajsk, Wójta Gminy Żołynia, Wójta Gminy Białobrzegi oraz Wójta Gminy Łącut. W dniu 9 lutego 2026 r. obwieszczenie powiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego zostało opublikowane w gazecie o zasięgu ogólnopolskim – Dziennik Gazeta Prawna, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Delegatura w Krośnie oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu wojewódzkiego. Ponadto zostało ono wywieszone na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy właściwej ze względu na lokalizację inwestycji, tj. w Urzędzie Gminy w Radomyślu nad Sanem, Urzędzie Gminy w Pysznicy, Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku, Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, Urzędzie Gminy w Jeżowie, Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, Urzędzie Gminy w Leżajsku, Urzędzie Gminy w Żolyni, Urzędzie Gminy w Białobrzegach oraz Urzędzie Gminy w Łącut.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego uwagi i zastrzeżenia złożyli: Pani Marzena Zebzda-Smycz, Pan Marcin Smycz, Pani Danuta Pietruszyńska, Pani Maria Sroka, Pani Ewa Matusz, Pani Alicja Łuksik, Pan Zbigniew Łuksik oraz Pan Paweł Łuksik.

Organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę nie posiada kompetencji do wyznaczania i korygowania trasy inwestycji, czy też zmiany proponowanych rozwiązań. To inwestor dokonuje wyboru najbardziej korzystnych rozwiązań lokalizacyjnych inwestycji, mając na uwadze spowodowanie jak najmniejszych uciążliwości dla właścicieli nieruchomości.

W związku z powyższym pisma Pani Marzeny Zebzda-Smycz, Pana Marcina Smycz, Pani Danuty Pietruszyńskiej, Pani Marii Sroka, Pani Ewy Matusz organ przekazał do pełnomocnika Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z prośbą o ustosunkowanie się do zawartych w nich kwestii. Udzielone odpowiedzi zostały przesłane składającym zastrzeżenia.

Pani Alicji Łuksik, Panu Zbigniewowi Łuksik oraz Panu Pawłowi Łuksik organ przesłał pisma, w których zawarł odpowiedzi na podnoszone przez nich uwagi i zastrzeżenia.

Biorąc pod uwagę, że wnioskodawca spełnił wszystkie warunki określone w art. 32 ust. 4 ustawy *Prawo budowlane*, a sprawdzenie przedłożonych dokumentów wykazało zgodność przedstawionych rozwiązań z przepisami prawa, uwzględniając w całości wniosek Inwestora orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-929 Warszawa, za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o jej wydaniu w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. *o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu*).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

ADNOTACJA DOTYCZĄCA OPŁATY SKARBOWEJ

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości: 6814,00 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset czternaście złotych):

- a) z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 2 x 17,00 zł = 34,00 zł (słownie: trzydzieści cztery złote) - w dniu 09.12.2025 r.,
- b) z tytułu wydania pozwolenia na budowę – 6780,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych), zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej - w dniu 23.02.2026 r.,

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Elżbieta Bartman-Cupryś
Zastępca Dyrektora
w Wydziale Infrastruktury

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

- 1. Honorata Trela-Sroka - pełnomocnik pełnomocnik OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.
- 2. aa

Informacja o niniejszej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. - *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz.U. z 2024 r. poz. 1112, z późn. zm.).

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając:
 - 1) informację wskazującą imiona i nazwiska osób, które będą sprawować funkcję:
 - a) kierownika budowy,
 - b) inspektora nadzoru inwestorskiego - jeżeli został on ustanowiony- oraz w odniesieniu do tych osób dołącza kopie zaświadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 7 ustawy *Prawo budowlane*, wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności;
 - 2) oświadczenie lub kopię oświadczenia projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.
2. Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego budowę wymagane jest pozwolenie na budowę, można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – *Prawo budowlane*). Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowiązany uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie), XVIII (z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywnie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów), XXIV (z wyjątkiem stawów rybnych), XXVII (z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – *Prawo budowlane*).
3. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez właściwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – *Prawo budowlane*).
4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. – *Prawo budowlane*).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – *Prawo budowlane* (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – *Prawo budowlane*). Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – *Prawo budowlane*).

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, zgodnie z zapisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO), że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów;
- 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wydania pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
- 3) dane osobowe będą przetwarzane w całości;
- 4) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do załatwienia sprawy. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi załatwienie sprawy;
- 5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 - podmioty, które są uprawnione, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, do dostępu do nich oraz ich przetwarzania w zakresie określonym przepisami, w tym kontrolującym działalność Wojewody (NIK, KAS, CBA, Prokuratura, sądy),
 - podmioty wykonujące zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemów teleinformatycznych, w tym elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją eDok (Centralny Ośrodek Informatyki z siedzibą w Warszawie),
 - podmioty zaangażowane w utrzymanie systemów poczty elektronicznej oraz serwisu e-Doręczenia, które mogą być wykorzystywane do kontaktu z Panią/Panem;
- 6) przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
 - żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych na podstawie art. 16 RODO, jeśli są nieprawidłowe lub uzupełnienia jeśli są niekompletne,
 - żądania ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO;
- 7) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;
- 8) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej bez podstawy prawnej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie:

- 1) listownie na adres Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,
- 2) za pośrednictwem e-Doręczeń PUW: AE:PL-32880-81335-UUEVC-18,
- 3) e-mailowo rodo@rzeszow.uw.gov.pl,
- 4) osobiście w siedzibie PUW w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15.

Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.