
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
45211350-7	Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń Nadleśnictwa Przedborów

ADRES INWESTYCJI: Przedborów 49, 63-510 Mikstat

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Przedborów

ADRES INWESTORA: Przedborów 49, 63-510 Mikstat

BRANŻE: Ogólnobudowlana

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: () zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont pomieszczeń Nadleśnictwa Przedborów					
1		ARCHIWUM			
1 d.1	KNR 19-01 0358-03	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2,0 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2 d.1	KSNR 3 0703-06	Wymiana drzwi stalowych technicznych z osadzeniem. Zamykane na klucz. Wzór do uzgodnienia z Zamawiającym.	m2		
		(0,99 * 1,97) * 3	m2	5,851	
				RAZEM	5,851
3 d.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi stalowych - obróbka osadzenia	m2		
		((0,2 * 2,20) + (0,2 * 2,20) + (1 * 0,2)) * 3	m2	3,240	
				RAZEM	3,240
4 d.1	KNR 2-02 0803-02 z.sz. 5.4. 9910-01 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach Ściany krzywoliniowe.	m2		
		poz.3 * 3	m2	9,720	
				RAZEM	9,720
5 d.1	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne	m2		
		poz.4	m2	9,720	
				RAZEM	9,720
6 d.1	KNKRB 3 0605-05	Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie ścian i sufitów z przetarciem tynków	m2		
		poz.4	m2	9,720	
				RAZEM	9,720
7 d.1	KNR AT-45 0116-04 analogia	Komin wentylacyjny z kanałami "poziomymi" o przekroju przewodów fi 10 - 15 cm - wykucie otworu do kotłowni wraz z wstawieniem rury wentylacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	KNR 2-02 0803-02 z.sz. 5.4. 9910-01 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach.	m2		
		0,5	m2	0,500	
				RAZEM	0,500
9 d.1	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne	m2		
		poz.8	m2	0,500	
				RAZEM	0,500
10 d.1	KNKRB 3 0605-05	Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie ścian i sufitów z przetarciem tynków	m2		
		poz.8	m2	0,500	
				RAZEM	0,500
11 d.1	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
12 d.1	KNR AT-27 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych	m2		
		6 + 3 + 6	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
13 d.1	KNR 2-02 0803-02 z.sz. 5.4. 9910-01 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach Ściany krzywoliniowe.	m2		
		6 + 3 + 6	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
14 d.1	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne	m2		

Remont pomieszczeń Nadleśnictwa Przedborów
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.13	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
15 d.1	KNKRB 3 0605-05	Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie ścian i sufitów z przetarciem tynków	m2		
		poz.13	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
2		SALA NARAD			
16 d.2	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2		
		69,03 + 37,15	m2	106,180	
				RAZEM	106,180
17 d.2	KNR AT-27 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych - miejsca uszkodzone i do remontu	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
18 d.2	KNR 2-02 0803-02 z.sz. 5.4. 9910-01 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach Ściany krzywoliniowe. Likwidacja ubytków.	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
19 d.2	kal.własna	Demontaż instalacji audio video (sufit) z przełożeniem instalacji kablowej pod późniejsze podłączenia, demontaż ekranu sufitowego el. wysuwanego, wymiana gniazd teletechnicznych i elektrycznych. Pozycja kosztorysowa dotyczy całego pomieszczenia.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.2	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne (ściany+sufit)	m2		
		poz.16	m2	106,180	
				RAZEM	106,180
21 d.2	KNKRB 3 0605-05	Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie ścian i sufitów z przetarciem tynków	m2		
		poz.16	m2	106,180	
				RAZEM	106,180
22 d.2	KNR 13-23 0702-09 analogia	Uzupełnienie posadzki z pojedynczych płytek drewnianych	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
23 d.2	KNNR-W 3 0807-04	Mechaniczne cyklizowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m2 wraz z odpylaniem posadzki	m2		
		37,15	m2	37,150	
				RAZEM	37,150
24 d.2	KNR-W 4-01 0819-04 analogia	Szpachlowanie szczelin i ubytków posadzki z deszczulek.	m2		
		37,15	m2	37,150	
				RAZEM	37,150
25 d.2	KNR-W 4-01 0819-07 analogia	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m2		
		37,15	m2	37,150	
				RAZEM	37,150
26 d.2	KNR 19-01 0410-09 analogia	Listwy przyścienne - demontaż	m		
		6,66 + (4,74 - 0,92) + 6,49 + 1 + 1,09	m	19,060	
				RAZEM	19,060
27 d.2	KNKRB 2 1106-06 analogia	Listwy przyścienne drewniane - montaż nowych pasujących do deszczułki podłogowej	m		
		poz.26	m	19,060	

Remont pomieszczeń Nadleśnictwa Przedborów
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	19,060
3		TARAS			
28 d.3	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych wraz z ich utylizacją - po stronie zamawiającego	m2		
		25,38	m2	25,380	
				RAZEM	25,380
29 d.3	KNR K-11 0106-02 z.o.2.4 0001-1 analogia	Czyszczenie powierzchni posadzek betonowych lub drewnianych po rozbiórce paneli podłogowych wraz z odpylaniem	m2		
		25,38	m2	25,380	
				RAZEM	25,380
30 d.3	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych (użytek wewnętrzny z dużym narażeniem na warunki atmosferyczne-wilgoć i naświetlenie słoneczne- Posadzka z paneli podłogowych marki np. Weninger z kolekcji Expert, dekor Dąb Grenada, o grubości 10 mm lub równoważna. Klasa ścieralności AC 6. Panele z przeznaczeniem do stosowania wewnątrz pomieszczeń użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu. Krawędzie z 4-V fugą. Zamek 5G , wraz z wykończeniem i listwami (jeżeli wymagane)- lub równoważne	m2		
		25,38	m2	25,380	
				RAZEM	25,380

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Remont pomieszczeń Nadleśnictwa Przedborów						
1		ARCHIWUM				
1 d.1	KNR 19-01 0358-03	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2,0 m ²	szt.	3,000		
2 d.1	KSNR 3 0703-06	Wymiana drzwi stalowych technicznych z osadzeniem. Zamykane na klucz. Wzór do uzgodnienia z Zamawiającym.	m ²	$(0,99 * 1,97) * 3 = 5,851$		
3 d.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi stalowych - obróbka osadzenia	m ²	$((0,2 * 2,20) + (0,2 * 2,20) + (1 * 0,2)) * 3 = 3,240$		
4 d.1	KNR 2-02 0803-02 z.sz. 5.4. 9910-01 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach Ściany krzywoliniowe.	m ²	$poz.3 * 3 = 9,720$		
5 d.1	KNR AT-27 0103-05	Grunтовanie ręczne	m ²	$poz.4 = 9,720$		
6 d.1	KNKRB 3 0605-05	Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie ścian i sufitów z przetarciem tynków	m ²	$poz.4 = 9,720$		
7 d.1	KNR AT-45 0116-04 analogia	Komin wentylacyjny z kanałami "poziomymi" o przekroju przewodów fi 10 - 15 cm - wykucie otworu do kotłowni wraz z wstawieniem rury wentylacyjnej	szt.	1,000		
8 d.1	KNR 2-02 0803-02 z.sz. 5.4. 9910-01 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach.	m ²	0,500		
9 d.1	KNR AT-27 0103-05	Grunтовanie ręczne	m ²	$poz.8 = 0,500$		
10 d.1	KNKRB 3 0605-05	Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie ścian i sufitów z przetarciem tynków	m ²	$poz.8 = 0,500$		
11 d.1	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²	15,000		
12 d.1	KNR AT-27 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych	m ²	$6 + 3 + 6 = 15,000$		
13 d.1	KNR 2-02 0803-02 z.sz. 5.4. 9910-01 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach Ściany krzywoliniowe.	m ²	$6 + 3 + 6 = 15,000$		
14 d.1	KNR AT-27 0103-05	Grunтовanie ręczne	m ²	$poz.13 = 15,000$		
15 d.1	KNKRB 3 0605-05	Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie ścian i sufitów z przetarciem tynków	m ²	$poz.13 = 15,000$		
Razem dział: ARCHIWUM						
2		SALA NARAD				
16 d.2	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²	$69,03 + 37,15 = 106,180$		
17 d.2	KNR AT-27 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych - miejsca uszkodzone i do remontu	m ²	12,000		
18 d.2	KNR 2-02 0803-02 z.sz. 5.4. 9910-01 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach Ściany krzywoliniowe. Likwidacja ubytków.	m ²	15,000		
19 d.2	kal.własna	Demontaż instalacji audio wideo (sufit) z przełożeniem instalacji kablowej pod późniejsze podłączenia, demontaż ekranu sufitowego el. wysuwanego, wymiana gniazd teletechnicznych i elektrycznych. Pozycja kosztorysowa dotyczy całego pomieszczenia.	kpl.	1,000		
20 d.2	KNR AT-27 0103-05	Grunтовanie ręczne (ściany+sufit)	m ²	$poz.16 = 106,180$		

Remont pomieszczeń Nadleśnictwa Przedborów
Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
21 d.2	KNKRB 3 0605-05	Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie ścian i sufitów z przetarciem tynków	m2	poz.16 = 106,180		
22 d.2	KNR 13-23 0702-09 analogia	Uzupełnienie posadzki z pojedynczych płytek drewnianych	szt.	10,000		
23 d.2	KNNR-W 3 0807-04	Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m2 wraz z odpylaniem posadzki	m2	37,150		
24 d.2	KNR-W 4-01 0819-04 analogia	Szpachlowanie szczelin i ubytków posadzki z deszczulek.	m2	37,150		
25 d.2	KNR-W 4-01 0819-07 analogia	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m2	37,150		
26 d.2	KNR 19-01 0410-09 analogia	Listwy przyściennie - demontaż	m	6,66 + (4,74 - 0,92) + 6,49 + 1 + 1,09 = 19,060		
27 d.2	KNKRB 2 1106-06 analogia	Listwy przyściennie drewniane - montaż nowych pasujących do deszczulki podłogowej	m	poz.26 = 19,060		
Razem dział: SALA NARAD						
3		TARAS				
28 d.3	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych wraz z ich utylizacją - po stronie zamawiającego	m2	25,380		
29 d.3	KNR K-11 0106-02 z.o.2.4 0001-1 analogia	Czyszczenie powierzchni posadzek betonowych lub drewnianych po rozbiórce paneli podłogowych wraz z odpylaniem	m2	25,380		
30 d.3	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych (użytek wewnętrzny z dużym narażeniem na warunki atmosferyczne- wilgoć i nasłotnienie słoneczne- Posadzka z paneli podłogowych marki np. Weninger z kolekcji Expert, dekor Dąb Grenada, o grubości 10 mm lub równoważna. Klasa ścieralności AC 6. Panele z przeznaczeniem do stosowania wewnątrz pomieszczeń użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu. Krawędzie z 4-V fugą. Zamek 5G , wraz z wykończeniem i listwami (jeżeli wymagane)- lub równoważne	m2	25,380		
Razem dział: TARAS						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						