

**REMONT PODJAZDU DROGI**  
**TECHNOLOGICZNEJ PŁYTAMI**  
**AŻUROWYMI**  
**NR INW 220/149 ODDZIAŁ 140a**  
**W LEŚNICTWIE ZIELONA**

**INWESTOR:**  
**PGL LASY PAŃSTWOWE**  
**NADLEŚNICTWO WĘGIERSKA GÓRKA**  
**34-350 WĘGIERSKA GÓRKA UL. ZIELONA 62**

*EKOINWEST Wojciech Kupczak 34-350 Węgierska Górka Cisieć ul. Sarnia 2*

# **ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA**

## **I. CZĘŚĆ OPISOWA**

- A. OPIS TECHNICZNY
- B. PRZEDMIAR ROBÓT
- C. KOSZTORYS INWESTORSKI

# CZEŚĆ OPISOWA

## A. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa zawarta pomiędzy PGL LASY PAŃSTOWE NADLEŚNICTWO WĘGIERSKA GÓRKA a EKOINWEST
2. Niezbędne wywiady i uzgodnienia branżowe w sprawie uzbrojenia terenu.
3. Wizje lokalne w terenie.
4. Wytyczne projektowania
5. Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43 z dnia 14 marca 1999 roku.
6. Rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie , Dz. U. Nr 63 poz. 735.

## **B. OPIS TECHNICZNY**

### **1. Inwestor:**

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:

**PGL LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO WĘGIERSKA GÓRKA  
34-350 WĘGIERSKA GÓRKA UL. ZIELONA 62**

### **2. Cel i zakres opracowania:**

Celem niniejszego opracowania jest dokumentacja remontu podjazdu technologicznego płytami ażurowymi nr inw. 220/149 oddział 140a w leśnictwie Zielona.

### **3. Lokalizacja**

Leśnictwo Żabnica  
Miejscowość Węgierska Górka  
Gmina Węgierska Górka

### **4. Stan projektowany**

#### **4.1 Konstrukcja nawierzchni i projektowany zakres robót**

- Wykonanie odtworzenia rowu lewostronnego w km 0+000 - 0+150 wraz z profilowaniem skap i dna rowu
- Profilowanie i dogęszczenie podłoża - 150x4,5m
- Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego gr 15cm - 150x4,5m
- Warstwa górna podbudowy kruszywo łamane gr 10cm - 150x4,5m
- Ułożenie wa-wy ścieralnej z płyt prefabrykowanych żelbetowych wielootworowych typ Yumbo 100x75x12,5 cm , zbrojonuch podwójnie 150x4,0m
- Kołkowanie płyt do podłoża, kołki drewniane min 2sz/płyte
- Wypełnienie otworów w ażurach kliniec
- Wykonanie ukształtowania poboczy obustronnie z kamienia łamanego gr 15cm