

STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Budowa drogi leśnej nr 3 (przeciwpożarowej nr 1) - etap 3, km 0+000 - 0+856,55

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	Obręb Lachowo, Gmina Kolno
3. Nazwa zamawiającego	Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łomża
4. Adres zamawiającego	18-400 Łomża Nowogrodzka 60
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	15-690 Białystok Szosa Elcka 13 lok. 4
8. Data opracowania	2026-05-29

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Budowa drogi leśnej nr 3 (przeciwpożarowej nr 1) - etap 3, km 0+000 - 0+856,55

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Droga - Etap 3		
1.1.			D.01.01.01.1 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym [CPV:45111200-0:Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne]		
1	BCD D-01.01.01.1 1.01 BCD D-01.01.01.1 1.01	D.01.01. 01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,8566
			0,85655		0,85655
1.2.			D.01.02.01 Karczowanie pni drzew [CPV:45111200-0:Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne]		
2	Kalkulacja własna włas-na	D.01.02. 01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45cm wraz z kosztem wywozu i utylizacji	ha	0,7118
			Powierzchnia ok 7118 m2:		
			7118/10000		0,71180
3	BCD D-04.01.01.1 1.01 BCD D-04.01.01.1 1.01	D.01.02. 01	Profilowanie i wyrównanie terenu po usuniętych karpach w gruntach kat. II-IV.	m2	7118,0000
			DL 3:		
			7118		7118,00000
1.3.			D.02.01.01 Roboty ziemne poprzeczne wykop w gr. kat I-V z wbudowaniem w nasyp [CPV:45111200-0:Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne]		
4	BCD D-01.02.0 D-01.02.	D.01.02. 02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 15 - 20 cm, z transportem na odkład do wbudowania w tereny zielone.	m3	517,4500
			DL 3:		
			579,85		579,85000
			Zjazdy:		
			-(329+87)*0,15		-62,40000
5	BCD D-02.01.0 D-02.01.	D.02.01. 01	Wykopy oraz przekopy w gr. kat I-II z transportem do wbudowania w nasyp	m3	79,0000
			DL 3:		

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			44+35		79,00000
1.4.			D.02.03.01.2 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. do 1 km [CPV:45111200-0:Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne]		
6	BCD D-02.03.01.1 4.01 BCD D-02.03.01.1 4.01	D.02.03. 01	Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z pozyskaniem i transportem urobku z ukopu lub/i dokopu na nasyp samochodami na odległość 6 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m3	1957,8177
			DI 3:		
			1211,93+579,85		1791,78000
			Uzupełnienie dołów po karpach:		
			7118*0,167*0,28		332,83768
			zjazd:		
			-(329+87+140)*0,3		-166,80000
1.5.			D.04.01.01.1 Przygotowanie mechanicznie podłoża wraz z profilowaniem i zagęszczeniem w gr. kat I-VI, [CPV:45111200-0:Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne]		
7	BCD D-04.01.01.1 1.01 BCD D-04.01.01.1 1.01	D.04.01. 01	Przygotowanie mechanicznie podłoża wraz z profilowaniem i zagęszczeniem na całej szerokości jezdni i poboczy w gruntach kat. II-IV.	m2	7292,5900
			DL 3 - nawierzchnia jezdni z poszerzeniami i zjazdami:		
			4024		4024,00000
			DL 3 - pobocze:		
			1319+857*2*(0,09+0,2)*1,5		2064,59000
			DL 3 - zieleń:		
			1760		1760,00000
			Zjazdy - nawierzchnia:		
			-329		-329,00000
			Zjazdy - pobocza:		
			-87		-87,00000
			Zjazdy - zieleń:		
			-140		-140,00000
1.6.			D.04.04.01 Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego, w-wa gr. 20 cm [CPV:45233226-9:Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych]		

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
8	BCD D-04.04.0 D-04.04.	D.04.04. 01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy 20 cm	m2	5415,4900
			DL 3 - podbudowa jezdni z poszerzeniami i zjazdami:		
			4024		4024,00000
			DL 3 - pobocze:		
			$1319+857*2*((0,09+0,2)*1,5-0,1*1,5)$		1807,49000
			Zjazdy - podbudowa:		
			-329		-329,00000
			Zjazdy - pobocze:		
-87		-87,00000			
1.7.			D.05.02.01.4 Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego - jezdni i pobocza [CPV:45233226-9:Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych]		
9	BCD D-05.02.01.2 2.01 BCD D-05.02.01.2 2.01	D.05.02. 01	Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 9 cm	m2	5042,6950
			DL 3 - nawierzchnia:		
			4024		4024,00000
			DL 3 - pobocze:		
			$1319+857*2*0,09*1,5*0,5$		1434,69500
			Zjazdy - nawierzchnia:		
			-329		-329,00000
			Zjazdy - pobocza:		
-87		-87,00000			
1.8.			D.06.01.01.2 Humusowanie z obsianiem skarp [CPV:45233226-9:Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych]		
10	BCD D-06.01.01.2 1.02 BCD D-06.01.01.2 1.02		Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm z dowozem ziemi urodzajnej z odległości do 5 km	m2	5179,0000
			DL 3 - zieleń:		
			1760		1760,00000
			Teren po usuniętych karpach:		
7118*0,5		3559,00000			

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Zjazdy - zieleń:		
			-140		-140,00000
1.9.			D.01.03.04 Zabezpieczenie linii kablowych telekomunikacyjnych [CPV:45233226-9:Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych]		
11	Kalkulacja własna Kalkulacja własna		Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych HDPE o średnicy 160 mm na kable telekomunikacyjne z taśmą ostrzegawczą z odkopaniem i zasypaniem.	m	38,4000
2.			Droga - Etap 3 - zjazdy		
2.1.			D.02.01.01 Roboty ziemne poprzeczne wykop w gr. kat I-V z wbudowaniem w nasyp [CPV:45111200-0:Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne]		
12	BCD D-01.02.0 D-01.02.	D.01.02. 02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 15 - 20 cm, z transportem na odkład do wbudowania w tereny zielone.	m3	62,4000
			Zjazdy:		
			$(329+87)*0,15$		62,40000
2.2.			D.02.03.01.2 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. do 1 km [CPV:45111200-0:Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne]		
13	BCD D-02.03.01.1 4.01 BCD D-02.03.01.1 4.01	D.02.03. 01	Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z pozyskaniem i transportem urobku z ukopu lub/i dokopu na nasyp samochodami na odległość 6 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m3	166,8000
			zjazdy:		
			$(329+87+140)*0,3$		166,80000
2.3.			D.04.01.01.1 Przygotowanie mechanicznie podłoża wraz z profilowaniem i zagęszczeniem w gr. kat I-VI, [CPV:45111200-0:Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne]		
14	BCD D-04.01.01.1 1.01 BCD D-04.01.01.1 1.01	D.04.01. 01	Przygotowanie mechanicznie podłoża wraz z profilowaniem i zagęszczeniem na całej szerokości jezdni i poboczy w gruntach kat. II-IV.	m2	556,0000
			Zjazdy - nawierzchnia:		
			329		329,00000
			Zjazdy - pobocza:		
			87		87,00000
			Zjazdy - zieleń:		

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			140		140,00000
2.4.			D.04.04.01 Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego, w-wa gr. 20 cm [CPV:45233226-9:Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych]		
15	BCD D-04.04.0 D-04.04.	D.04.04. 01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy 20 cm	m2	416,0000
			Zjazdy - podbudowa:		
			329		329,00000
			Zjazdy - pobocze:		
			87		87,00000
2.5.			D.05.02.01.4 Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego - jezdni i pobocza [CPV:45233226-9:Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych]		
16	BCD D-05.02.01.2 2.01 BCD D-05.02.01.2 2.01	D.05.02. 01	Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 9 cm	m2	416,0000
			Zjazdy - nawierzchnia:		
			329		329,00000
			Zjazdy - pobocze:		
			87		87,00000
2.6.			D.06.01.01.2 Humusowanie z obsianiem skarp [CPV:45233226-9:Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych]		
17	BCD D-06.01.01.2 1.02 BCD D-06.01.01.2 1.02		Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm z dowozem ziemi urodzajnej z odległości do 5 km	m2	140,0000
			Zjazdy - zieleni:		
			140		140,00000