

## PRZEDMIAR ROBÓT

BRANŻA DROGOWA

Przebudowa drogi leśnej nr inw. 220/152 w Leśnictwie Młyny

ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 1+800,00

Lp. (poz.)	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
*	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
*	D 01.01.01 45233000-9	<u>ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.</u> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*
1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	1,80
*	D 01.02.04 45111000-8	<u>ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW</u> CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę	*	*
2	D 01.02.04	Rozbiórka ist. podbudowy z kruszywa gr. 20cm (wymiana ist. podbudowy wg zestawienia napraw nawierzchni)	m <sup>2</sup>	30,00
*	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	*	*
*	D 02.01.01 45112000-5	<u>WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH III KATEGORII.</u> CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.	*	*
3	D 02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III z przetrztem urobku w nasyp (korytowanie mijanek i wykop nad przepustem w km 1+733,42) gł. 20cm	m <sup>3</sup>	31,20
4	D 02.01.02	Plantowanie terenu poprzez ścięcie zawiżonych poboczy na szer. 1,0m i zasypanie zagłębień z istn. gruntu z wyrównaniem do wymaganego spadku poprzecznego i podłużnego wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m <sup>2</sup>	3 404,00
*	D 02.03.01 45112000-5	<u>WYKONANIE NASYPÓW.</u> CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.	*	*
5	D 02.03.01	Wykonywanie nasypów mechanicznie z gr. kat. III uzyskanego z wykopu (roboty ziemne poprzeczne) z formowaniem i zagęszczaniem (pobocza gruntowe)	m <sup>3</sup>	31,20
6	D 02.03.01	Wykonywanie nasypów mechanicznie z gruntu z dowozu (roboty ziemne poprzeczne) z formowaniem i zagęszczaniem (pobocza gruntowe)	m <sup>3</sup>	158,80
*	D 03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	*	*
*	D 03.01.03 45221000-2	<u>CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH</u> CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, sztywów i kolei podziemnej	*	*
7	D 03.01.03	Czyszczenie przepustu z namotu - remontowane przepusty rurowe-żelbetowe, rury o średnicy do 60cm wraz z uzupełnieniem ubytków betonem C16/20 (szczeliny między rurami)	m	7,00
*	D 04.00.00	PODBUDOWY	*	*
*	D 04.01.01 45233000-9	<u>KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA.</u> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*
8	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie ist. podbudowy na zjazdach i podłoża pod mijanki	m <sup>2</sup>	729,00
*	D 04.02.01 45233000-9	<u>WARSTWY ODSACZAJĄCE I ODCINAJĄCE</u> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*
9	D 04.02.01	Wykonanie w-wy odcinającej, gr. w-wy po zagęszczeniu 20cm (wykop nad przepustem w km 1+733,42)	m <sup>2</sup>	6,00
*	D 04.03.01 45233000-9	<u>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.</u> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*
10	D 04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne (droga/jezdnie/wtężenia)	m <sup>2</sup>	5 524,00
11	D 04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową wg SST	m <sup>2</sup>	11 048,00
*	D 04.04.02 45233000-9	<u>PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE.</u> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*
12	D 04.04.02	Wyrównanie podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 5cm (zjazdy - doprofilowanie)	m <sup>3</sup>	28,95
13	D 04.04.02.11	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm (wymiana ist. podbudowy wg zestawienia napraw nawierzchni)	m <sup>2</sup>	30,00
*	D 04.08.01 45233000-9	<u>WYRÓWNIANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI.</u> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*
14	D 04.08.01.11	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno - bitumicznymi AC11W (śr. grubość 3cm) - remont cząstkowy krawędzi drogi szer. 1,0m i nakładka szer. 3,0m (wg zestawienia napraw nawierzchni)	Mg	103,05
*	D 05.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*
*	D 05.02.03	<u>NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA</u>	*	*
15	D 05.02.01	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm (F1) gr. 10cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem (pobocza)	m <sup>2</sup>	1 718,00
16	D 05.02.02	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm (F1) gr. 20cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem (mijanki)	m <sup>2</sup>	150,00
*	D 05.03.05 45233000-9	<u>NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.</u> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*
*	D 05.03.05/b 45233000-9	<u>NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERAŁNA.</u> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*
17	D 05.03.05/b	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna , gr. 4 cm (ciąg główny)	m <sup>2</sup>	5 524,00
*	D 05.03.26a 45233000-9	<u>ZABEZPIECZENIE GEOSIATKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PRZED SPEKANIAM I ODBITYMI.</u> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*
18	D 05.03.26a.11	Ułożenie geosiatki szklanej szer. 1,0m o wytrzymałości min. 120/120 dla zabezpieczenia ist. konstrukcji jezdni przed spekaniami odbitymi (wg zestawienia napraw nawierzchni)	m <sup>2</sup>	306,00
*	D 07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	*	*
*	D 07.05.01 45233000-9	<u>BARIERY OCHRONNE STALOWE.</u> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*
19	D 07.05.01.12	Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych przekładkowych N2W2 (zabezpieczenie ist. przepustu w km 1+733,42)	m	32,00
*	GG.00.12.01	GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	*	*
*	GG.00.12.01 45233000-9	CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*
20	GG.01.12.01	Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i wtęzczeniem jej do zasobów geodezyjnych	km	1,80