















PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1 : 500

[illegible]

"DARMAR" Dariusz Jerzykowski		
73-200 Choszczno ul. Sobieskiego 32 tel. 600 416 186		
<i>Potwierdzam zgodność z oryginałem kopię mapy do celów projektowych</i>		
OBIEKT	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek socjalny wraz z przebudową – gospodarka leśna	
ADRES	działka nr ewid. 126/1, obr. 0005 Zdanów, gm. Drawno	
BRANŻA	architektura, sanitarna, elektryczna	Skala 1 : 500
TEMAT	Projekt zagospodarowania terenu	
PROJEKTANT GŁÓWNY ASYSTENT PROJ.	Anna Golinowicz upr.nr 22/ZPOLA/OKK/2013 w specjalności architektonicznej Dariusz Jerzykowski upr. ZAP/01113/OHOK/05	11.2023 r.
PROJEKTANT BR. SANITARNEJ	Cezary Świst upr. nr WKP/0283/PWOS/04 w specjalności instalacje sanitarne	
PROJEKTANT B.R.ELEKTRYCZNEJ	Krzysztof Woślonek upr. nr Gw 19/90 w specj. instalacje elektryczne	



- LEGENDA**

 -  Granica obszaru objętego decyzją
 -  Istniejący dojazd, dojeżdża do istniejącego budynku
 -  Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm
 -  Wejście do budynku
 -  Wejście, wyjazd na posesję
 -  Istniejące miejsce na polewniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych
 -  projektowana zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej PCW Dz 160, L= 12,5 m
 -  ZB projektowana zbiornik bezodpływowy na nieczystości płynne o pojemności całkowitej V=10 m³
 -  projektowana zewnętrzna instalacja wodociągowa PEHD Dz 32 mm, L=93,0m
 -  projektowana wewnętrzna instalacja zasilająca 4x10 mm² z KTX-1P do TM bud. socjalnego, L=119,0 m
 -  1 miejsce parkingowe 2,50m x 5m
 -  obszar oddziaływania zbiornika bezodpływowego R=15,0 m