

KOSZTORYS OFERTOWY

**Budowa składnicy drewna na części działki nr ewid. 363
w obrębie Wierzbowo, na terenie leśnictwa Zambrów**

L. p.	Podst	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	SST D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -	km	0,09		
2	SST D-01.02.01	Karczowanie pni drzew, krzaków i poszycia wraz z wywozem i utylizacją przez Wykonawcę	ha	0,06		
3	SST D- 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek wg tabel usunięcia humusu	m ²	661,62		
4	SST D-01.02.02	Załadunek i wywóz humusu samochodami samowyladowczymi	m ³	132,28		
2	ROBOTY ZIEMNE					
5	SST D- 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odkład (całość gruntu z wykopu przyjąć na odwiezienie na odkład)	m ³	41,58		
6	SST D- 02.03.01	Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z pozyskaniem i transportem urobku na nasyp wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu.	m ³	25,89		
4	PODBUDOWY					
7	SST D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	647,29		
8	SST D-04.02.01a	Warstwa odcinająca z geowłókniny	m ²	647,29		
9	SST D-04.04.01	Warstwa ulepszanego podłoża z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR 0-31,5 mm grubości 15 cm	m ²	647,29		
10	SST D-04.05.01	Warstwa mrozochronna z mieszanki CNR 0-31,5 mm związanej cementem C1,5/2,0 grubości 20 cm wg tabel warstwy mrozochronnej	m ²	619,98		
11	SST D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0-31,5 mm grubości 18 cm	m ²	567,56		
5	NAWIERZCHNIE					
12	SST D-05.01.03	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0-31.5 mm grubości 9 cm - jezdnia i pobocza	m ²	536,34		
6	ROBOTY WYKONCZENIOWE					
13	SST D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm	m ²	121,59		
Wartość netto:						
Podatek VAT 23%						
Wartość brutto:						