

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa zjazdów zwykłych z drogi powiatowej nr 2015 B

L. p.	Podst	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	SST D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,01		
2	SST D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy do 10 cm z wywiezieniem dłuży	szt.	2,00		
3	SST D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm z wywiezieniem dłuży	szt.	1,00		
4	SST D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm z wywiezieniem dłuży	szt.	1,00		
5	SST D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm z wywiezieniem dłuży	szt.	1,00		
6	SST D-01.02.01	Karczowanie pni drzew, krzaków i poszycia wraz z wywozem i utylizacją przez Wykonawcę	ha	0,01		
7	SST D- 01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm z wywozem gruzu z terenu rozbiórki	m	5,50		
2	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO					
8	SST D-06.02.01a	Wykonanie nowoprojektowanych przepustów pod zjazdami z rur PEHD SN8 o średnicy 40cm, wraz ze zdjęciem humusu, robotami ziemnymi, podsypką o gr. 20cm po zagęszczeniu z kruszywa 0/31,5mm, warstwą odcinającą 10 cm; zasypką wokół przepustu. 2 przepusty o długości 16.26 m każdy.	m	32,52		
3	PODBUDOWY					
9	SST D-04.04.01	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR 0-31,5 mm grubości 15 cm	m ²	124,47		
10	SST D-04.05.01	Warstwa mrozochronna z mieszanki CNR 0-31,5 mm związanej cementem C1,5/2,0 grubości 20 cm	m ²	143,68		
11	SST D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0-31,5 mm grubości 16 cm	m ²	139,05		
4	ELEMENTY ULIC					
12	SST D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm na ławie betonowej z oporem	m	52		
13	SST D-08.01.01	Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej z oporem	m	60,6		
5	NAWIERZCHNIE					
14	SST D-05.01.03	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0-31.5 mm grubości 9 cm - pobocza	m ²	29,16		
15	SST D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, układane na zaprawie cementowo - piaskowej o gr	m ²	148,76		
6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
16	SST D-06.01.01	Umocnienie skarp na wlotach i wylotach przepustów z kamienia narzutowego (polnego) ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	21,2		
Wartość netto:						
Podatek VAT 23%						
Wartość brutto:						