

Maków, 08-07-2025 r.

Zn. spr.: SA.270.19.2025

-Wszyscy uczestnicy postępowania-

Dotyczy: postępowania pn. „Budowa drogi pożarowej nr 5 o numerze DSD 06180009, w leśnictwie Łasieczniki”, tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.)

Pytania od Wykonawcy

Nadleśnictwo Skierniewice informuje, że w dniu 07.06.2025 r. wpłynęły poniższe zapytania do przetargu.

1. Prosimy o udostępnienie kosztorysu w wersji edytowalnej excel.

Zamawiający nie posiada kosztorysu w wersji edytowalnej excel.

2. Prosimy o udostępnienie budżetu.

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający ma obowiązek udostępnić kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, najpóźniej przed otwarciem ofert. Informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

3. Czy Zamawiający dopuszcza rozplantowanie nadwyżki urobku na terenie budowy bądź miejscu wskazanym przez Zamawiającego?

Tak, za skarpą rowu wzdłuż drogi, zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną D-01.02.02.

- 4. Czy Zamawiający potwierdza, że posiada wszelkie aktualne wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do realizacji zamówienia, a jakiegokolwiek braki w tym zakresie nie obciążą Wykonawcy?**

Tak. W żadnym zakresie nie obciąża wykonawcy.

- 5. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian projektowych w dokumentacji polegających na wprowadzeniu technologii nie gorszych niż w niej zawartych?**

Zgodnie z SWZ punkt 4.6 „Dopuszczenie rozwiązań równoważnych opisywanym w przypadku opisanego przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp”.

- 6. Prosimy o wskazanie hierarchii ważności dokumentacji.**

Hierarchia ważności dokumentów przedstawia się w następującej kolejności: umowa, dokumentacja budowlano-techniczna, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, SWZ, oferta Wykonawcy.

- 7. Czy Zamawiający wymaga nadzoru przyrodniczego?**

Zamawiający nie wymaga nadzoru przyrodniczego.

- 8. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa z recyklingu?**

Zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną (05.02.01) Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kruszywa z recyklingu.

- 9. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa wapiennego?**

Zgodnie z dokumentacją zamówienia (punkt 4.8 SWZ):

Postanowienia ogólne dot. przedmiotu zamówienia:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza margli, kredy i wapienia — dostarczone kruszywo musi posiadać wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty, świadectwa jakości odpowiadające normom: PN-EN 12620,

PN-EN 13043:2004 lub równoważne. Do każdej zleconej dostawy kruszywa wymaga się dostarczenia ww. dokumentów.

- 2) Kruszywo powinno być czyste, bez domieszek materiałów niepożądanych typu: odpady metalowe, plastikowe, drewniane, gliny. W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa wspomnianych zanieczyszczeń Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy.
- 3) Kruszywo przewidziane do wbudowania powinno odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn zm.), tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub normach równoważnych lub aprobatą techniczną o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy lub norm równoważnych oraz zgodne z właściwymi przepisami.
- 4) Zamawiający zastrzega, aby Wykonawca dołączył deklaracje zgodności wyrobu z normami lub metrykę CE o dopuszczeniu kruszywa do wykorzystania w budownictwie drogowym, świadectwa jakości i atesty.

10. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przekruszu z żwiru?

Zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną (05.02.01) Zamawiający nie dopuszcza zastosowania przekruszu ze żwiru.

11. Prosimy o udostępnienie tabeli robót ziemnych.

Zamawiający nie posiada tabeli robót ziemnych. Roboty ziemne zostały policzone na podstawie niwelety, która zakłada wyniesienie drogi o daną wysokość nad terenem. Przyjęto przekrój na podstawie którego zostały policzone szacunkowo roboty ziemne. Rozliczenie odbywać się będzie zgodnie z kosztorysem powykonawczym na podstawie wykonanych obmiarów.

12. Czy Zamawiający będzie wymagał zamiatowania górnej warstwy nawierzchni?

Zamawiający nie wymaga zamięłowania górnej warstwy nawierzchni. Wykonanie górnej warstwy o grubości 10 cm z kruszywa łamanego 0/31 ma spełniać warunki zawarte w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (D 05.02.01) pkt 5.2.8. dotyczące zagęszczenia i nośności zgodnie z dokumentacją.

13. Prosimy o wskazanie grubości zamięłowania oraz rodzaju kruszywa.

Zamawiający nie wymaga zamięłowania. Kruszywo zgodnie z kosztorysem i Szczegółową Specyfikacją Techniczną.

14. Prosimy o udostępnienie rysunków przekrojów poprzecznych dla całego odcinka drogi.

Zamawiający nie posiada przekrojów poprzecznych dla całego odcinka drogi.

15. Zgodnie z udostępnionymi przekrojami normalnymi zaprojektowany został nasyp z kruszywa naturalnego grubości 10 cm, który należy wycenić w pozycji kosztorysowej nr 15 d.1.2. Prosimy o wytłumaczenie jaki nasyp należy skalkulować w pozycji kosztorysowej nr 14 d.1.2?

Pozycja 14 d.1.2 w kosztorysie ofertowym stanowi nasyp z gruntu niewysadzinowego, który może pochodzić z wykopów (grunty rodzime pod humusem zgodnie z opinią geologiczną są to grunty niewysadzinowe). Nasyp ten stanowi różnicę pomiędzy spodem warstwy odcinającej grubości 10 cm, a terenem odhumusowanym.

16. Czy Zamawiający dopuszcza pozostawienie karpin poza krawędzią drogi?

Zamawiający dopuszcza pozostawienie karpin poza krawędzią drogi. Nadmiar należy wywieźć poza teren budowy, we wskazane miejsce.

17. Czy Zamawiający przewiduje wywóz karpin w miejsce uprzednio wskazane?

Jeżeli powstanie nadmiar karpin, wówczas Zamawiający wskaże miejsce do ich składowania poza terenem budowy.

18. Czy Zamawiający przewiduje wskazanie placów składowych na materiał? Prosimy o wskazanie lokalizacji placów składowych.

Zamawiający wskaże place składowe w terminie przekazania placu budowy, na terenie dojazdu do inwestycji.

Z poważaniem,
mgr inż. Jarosław
Liński
Nadleśniczy
Nadleśnictwa
Skierniewice
/podpisano
elektronicznie/