

RZUT III PIĘTRA – skala 1:100

WYKAZ POMIESZCZEŃ III PIĘTRA

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki istniejąca	Rodzaj posadzki projektowana	Sufit podwieszany		Powierzchnia [m²]
4/01	Gabinet	panele podłogowe	bez zmian	–	II ETAP	23,87
4/02	Pokój biurowy	panele podłogowe	bez zmian	–	II ETAP	23,28
4/03	Pokój biurowy	panele podłogowe	bez zmian	–	II ETAP	14,84
4/04	Pokój biurowy	panele podłogowe	bez zmian	–	II ETAP	15,09
4/05	Pokój biurowy	panele podłogowe	bez zmian	–	II ETAP	15,08
4/06	Pokój biurowy	panele podłogowe	bez zmian	–	II ETAP	15,22
4/07	Pokój biurowy	panele podłogowe	bez zmian	–	II ETAP	19,17
4/08	Pokój biurowy	panele podłogowe	bez zmian	–	II ETAP	17,76
4/09	Pokój biurowy	panele podłogowe	bez zmian	–	II ETAP	14,99
4/10	Pokój biurowy	panele podłogowe	bez zmian	–	II ETAP	15,20
4/11	Pokój biurowy	panele podłogowe	bez zmian	–	II ETAP	14,89
4/12	Pokój biurowy	panele podłogowe	bez zmian	–	II ETAP	14,17
4/13	Pokój biurowy	panele podłogowe	bez zmian	–	II ETAP	14,34
4/14	Pokój biurowy	panele podłogowe	bez zmian	–	II ETAP	23,39
4/15	Pokój biurowy	panele podłogowe	bez zmian	–	II ETAP	15,05
4/16	Pokój biurowy	panele podłogowe	bez zmian	–	II ETAP	14,90
4/17	Pokój biurowy	panele podłogowe	bez zmian	–	II ETAP	15,20
4/18	Pokój biurowy	panele podłogowe	bez zmian	–	II ETAP	14,96
4/19	Pokój biurowy	panele podłogowe	bez zmian	–	II ETAP	22,13
4/20	Pokój biurowy	panele podłogowe	bez zmian	–	II ETAP	23,74
4/21	Archiwum	panele podłogowe	bez zmian	–	II ETAP	4,58
4/22	Pokój biurowy	panele podłogowe	bez zmian	–	II ETAP	18,32
4/23	Pokój biurowy	panele podłogowe	bez zmian	–	II ETAP	17,35
4/24	Pokój biurowy	panele podłogowe	bez zmian	–	II ETAP	14,70
4/25	Pomieszczenie socjalne	płytki podł. gresowe	płytki podł. gresowe	projektowany	I ETAP	7,37
4/26	Wc dla niepełnosprawnych	płytki podł. gresowe	płytki podł. gresowe	projektowany	I ETAP	5,00
4/27	Wc damski	płytki podł. gresowe	płytki podł. gresowe	do wymiany	I ETAP	4,20
4/28	Wc męski	płytki podł. gresowe	płytki podł. gresowe	do wymiany	I ETAP	4,80
4/29	Pomieszczenie porządkowe	płytki podł. gresowe	płytki podł. gresowe	do wymiany	I ETAP	1,66
4/30	Korytarz	płytki podł. gresowe	płytki podł. gresowe	do wymiany	I ETAP	106,54
4/31	Pokój biurowy	panele podłogowe	bez zmian	–	II ETAP	13,63
4/32	Pokój biurowy	panele podłogowe	bez zmian	–	II ETAP	14,16
4/33	Pokój biurowy	panele podłogowe	bez zmian	–	II ETAP	15,13
4/34	Pokój biurowy	panele podłogowe	bez zmian	–	II ETAP	14,89
4/35	Pomieszczenie socjalne	płytki podł. gresowe	płytki podł. gresowe	projektowany	II ETAP	6,80
4/36	Wc dla niepełnosprawnych	płytki podł. gresowe	płytki podł. gresowe	projektowany	II ETAP	4,60
4/37	Wc damski	płytki podł. gresowe	płytki podł. gresowe	do wymiany	II ETAP	4,24
4/38	Wc męski	płytki podł. gresowe	płytki podł. gresowe	do wymiany	II ETAP	4,80
4/39	Wc damski	płytki podł. gresowe	płytki podł. gresowe	do wymiany	II ETAP	4,33
4/40	Korytarz	płytki podł. gresowe	płytki podł. gresowe	do wymiany	II ETAP	83,32
4/41	Pomieszczenie porządkowe	płytki podł. gresowe	płytki podł. gresowe	–	II ETAP	1,66
4/42	Pokój biurowy	płytki podł. gresowe	bez zmian	–	II ETAP	13,48
4/43	Pokój biurowy	płytki podł. gresowe	bez zmian	–	II ETAP	14,63
4/44	Pokój biurowy	panele podłogowe	bez zmian	–	II ETAP	14,93
4/45	Pokój biurowy	panele podłogowe	bez zmian	–	II ETAP	14,76
4/46	Pokój biurowy	panele podłogowe	bez zmian	–	II ETAP	20,56
4/47	Archiwum	płytki podł. gresowe	bez zmian	–	II ETAP	5,63

WYKAZ POMIESZCZEŃ III PIĘTRA

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki istniejąca	Rodzaj posadzki projektowana	Sufit podwieszany		Powierzchnia [m²]
4/48	Serwerownia	płytki podł. gresowe	wykł.antystat.prądoprzew.	–	II ETAP	23,78
4/49	Korytarz	płytki podł. gresowe	płytki podł. gresowe	projektowany	II ETAP	12,68
4/50	Pokój biurowy	panele podłogowe	bez zmian	–	II ETAP	9,50
4/51	Pokój biurowy	panele podłogowe	bez zmian	–	II ETAP	14,12
4/52	Pokój biurowy	panele podłogowe	bez zmian	–	II ETAP	14,26
4/53	Pokój biurowy	panele podłogowe	bez zmian	–	II ETAP	13,75
4/54	Pokój biurowy	panele podłogowe	bez zmian	–	II ETAP	14,09
4/55	Pokój biurowy	panele podłogowe	bez zmian	–	II ETAP	13,95
4/56	Pokój biurowy	panele podłogowe	bez zmian	–	II ETAP	16,56
4/57	Pokój biurowy	panele podłogowe	bez zmian	–	II ETAP	14,62
4/58	Korytarz	płytki podł. gresowe	płytki podł. gresowe	do wymiany	II ETAP	31,10
4/59	Pokój biurowy	panele podłogowe	bez zmian	–	II ETAP	13,93
4/60	Pokój biurowy	panele podłogowe	bez zmian	–	II ETAP	14,90
4/61	Pokój biurowy	panele podłogowe	bez zmian	–	II ETAP	13,93
4/62	Pokój biurowy	panele podłogowe	bez zmian	–	II ETAP	14,14
4/63	Pokój biurowy	panele podłogowe	bez zmian	–	II ETAP	14,20
4/64	Pokój biurowy	panele podłogowe	bez zmian	–	II ETAP	13,63
K1	Biegi	kamień naturalny	bez zmian	–	II ETAP	23,73
	Spocznik międzypiętrowy	kamień naturalny	bez zmian			
	Spocznik na stropie	płytki podł. gresowe	płytki podł. gresowe			
K2	Biegi	kamień naturalny	bez zmian	–	II ETAP	19,92
	Spocznik międzypiętrowy	kamień naturalny	bez zmian			
	Spocznik na stropie	kamień naturalny	płytki podł. gresowe			
K5	Klatka schodowa	płytki podł. gresowe	bez zmian	–	II ETAP	16,93
D1	Istniejący dźwig osobowy	–	–	–	II ETAP	–
D2	Projektowany dźwig osobowy	–	–	–	II ETAP	–
	Razem					1107,06

OZNACZENIA

- –części budynku opracowane w poprzednich etapach
- –ściana istn.
- –projektowana ściana z bloczków wapienno–piaskowych
- –projektowana ściana z płyt g–k
- –istn. ściana do rozbiórki
- –proj. nadproże

GLOBAL Albert Dragan
ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, ☎ +48 516-126-333
instalatorzy@lten.pl, www.globalprojekty.pl

PRZEBUDOWA NADBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY PRZY UL. OKOPOWEJ 2A W LUBLINIE

INWESTOR	PROKURATURA REGIONALNA W LUBLINIE, UL. OKOPOWA 2A, 20-950 LUBLIN			
RYSUNEK	RZUT III PIĘTRA	SKALA 1:100	NR RYS. 5.	
FUNKCJA	SPECJALNOŚĆ, IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż.arch.Marek Podolak	425/Lb/2001	IV 2024	

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 24/94 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994R.) Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI