

Kielce, 22 października 2025



UNP: 2601-25-061063

Sprawa: Dostawę i montaż klimatyzacji do  
pomieszczeń nr 2,3,7,8,9,10,11,105 i 207  
w budynku Izby Administracji Skarbowej  
w Kielcach przy ul. Witosa 78B

Znak  
sprawy: 2601-ILN.261.62.2025

Kontakt: Norbert Żurański - Starszy Specjalista  
tel. 41 364-26-49  
e-mail: [norbert.zuranski@mf.gov.pl](mailto:norbert.zuranski@mf.gov.pl)

### **BIP / Wykonawcy**

W odpowiedzi na zadane pytania dot. „Dostawy i montażu klimatyzacji do pomieszczeń nr 2,3,7,8,9,10,11,105 i 207 w budynku Izby Administracji Skarbowej w Kielcach przy ul. Witosa 78B” Izba Administracji Skarbowej w Kielcach przesyła następujące odpowiedzi na zadane pytania:

#### **Pytanie nr 1**

Z czego wykonany jest grunt, na którym należy zamontować jednostki zewnętrzne?

Odpowiedz:

W załączeniu Zamawiający udostępnia zdjęcia z miejsc posadowienia klimatyzacji

#### **Pytanie nr 2**

Jaki jest dach płaski czy skośny, z czego jest wykonany, ile budynek ma kondygnacji, jak należy prowadzić instalację w pionie na dach?

Odpowiedz:

Dach w miejscu montażu klimatyzacji jest płaski, (stropodach) pokryty papą. Budynek posiada 3 kondygnacje naziemne. Zamawiający preferuje prowadzenie instalacji freonowej w kanale wentylacyjnym.

#### **Pytanie nr 3**

Czy dopuszcza się zaoferowania sterowania ściennego bezprzewodowego ( pilot bezprzewodowy zamontowany na ścianie za pomocą uchwytu) zamiast sterowania naściennego przewodowego?

Odpowiedz:

Zamawiający wymaga aby sterownik klimatyzacji było przewodowy i zamontowany na ścianie.

#### **Pytanie nr 4**

Gdzie znajduje się tablica elektryczna oraz w jakiej znajduje się odległości od pomieszczeń?

Odpowiedz:

Tablica elektryczna z której będzie zasilane klimatyzatory znajduje się na każdym piętrze

**Pytanie nr 5**

Gdzie należy odprowadzić skropliny?

Odpowiedz:

Skropliny należy odprowadzić na zewnątrz budynku za pomocą rurek PCV

**Pytanie nr 6**

Skropliny można odprowadzić grawitacyjnie czy trzeba zamontować pompki skroplin?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza oprowadzenie skroplin grawitacyjnie pod warunkiem wykonania tak instalacji aby bezproblemowo odprowadzała nagromadzone skropliny z jednostek. W przypadku braku możliwości technicznego odprowadzenia skroplin z jednostek wewnętrznych należy przewidzieć zastosowanie pompki do skroplin.

**Pytanie nr 7**

Proszę podać orientacyjną długość instalacji chłodniczej dla każdego z klimatyzatorów

Odpowiedz:

Zamawiający nie jest w stanie określić długości instalacji chłodniczej dlatego zaleca wykonanie wizji lokalnej

**Pytanie nr 8**

Proszę podać orientacyjną długość instalacji odprowadzenia skroplin dla każdego z klimatyzatorów

Odpowiedz

Zamawiający nie jest w stanie określić długości instalacji do odprowadzania skropli dlatego zaleca wykonanie wizji lokalnej

**Pytanie nr 9**

Proszę podać orientacyjną długość instalacji elektrycznej dla każdego z klimatyzatorów (relacji tablica elektryczna - jednostka zewnętrzna).

Odpowiedz

Zamawiający nie jest w stanie określić długości instalacji elektrycznej dlatego zaleca wykonanie wizji lokalnej

**Pytanie nr 10**

Proszę o udostępnienie rzutów pomieszczeń z zaznaczeniem pomieszczeń i lokalizacji jednostek zewnętrznych

Odpowiedz

W załączeniu Zamawiający przekazuje rzuty budynku.

Z wyrazami szacunku  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ  
w Kielcach  
*Artur Jarosiński*  
/podpisano kwalifikowanym podpisem  
elektronicznym/