

Przedmiar robót

Obiekt lub rodzaj robót: **Budowa miejsca postoju pojazdów - leśnictwo Kamionka oddział 306-d**

Kod CPV: **45000000-7 Roboty budowlane**

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45213312-3 Roboty budowlane w zakresie budynków parkingowych

45211320-8 Roboty budowlane w zakresie altan

Inwestor: **Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Lutowo
Lutówko 89-407, Lutówko 18**

Data opracowania:
2023-06-28

Autor opracowania:
mgr inż. Krzysztof Kabaciński

mgr inż. Krzysztof Kabaciński
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
nr ewid. ZAP/0006/PBKb/20
nr ewid. ZAP/0026/WBKb/18

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przedmiar robót		
1	Element	Element		
1.1	KNR 201/206/2	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1' km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III - wykop pod altane	m3	49,31
1.2	KNR 231/402/4 analogia	Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem	m3	2,09
1.3	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 30x8' cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	69,75
1.4	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	197,25
1.5	KNR 231/104/7	Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10' cm	m2	197,25
1.6	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8' cm	m2	197,25
1.7	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości	m2	197,25
1.8	KNR 201/310/2	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5' m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5' m, kategoria gruntu III - fundamenty	m3	0,63
1.9	KNR 202/1101/1 (4)	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły	m3	0,33
1.10	KNR 202/290/1 (1)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe	t	0,075
1.11	KNR 202/204/1 (2) analogia	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5' m3, beton podawany pompą	m3	1,16
1.12	Kalkulacja indywidualna	Ogrodzenia drewniane - zaimpregnowane	szt	16
1.13	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż stojaka na rowery - zaimpregnowane	szt	1
1.14	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż ławostołu - zaimpregnowane	kpl	2
1.15	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie altany - zaimpregnowana wraz z konstrukcją, balustradą, gontem i obróbką blacharską oraz deskowaniem	szt	1
1.16	Kalkulacja indywidualna	Dostawa oraz montaż tablic w gotowych fundamentach - tablice zaimpregnowane	szt	3
1.17	KNR 201/121/2 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - obsługa geodezyjna	kpl	1

mgr inż. Krzysztof Kabaciński

Upewnienie budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

nr ewid. ZAP/0006/PBKb/20

nr ewid. ZAP/0026/WBKb/18