

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń higieniczno sanitarnych na poziomie 1 piętra w budynku Komendy Powiatowej PSP w Limanowej

Obiekt lub rodzaj robót: **Remontowe**

Lokalizacja: **ul. Matki Boskiej Bolesnej 43, 34-600 Limanowa**

Kod CPV: **45111300-1 Roboty rozbiórkowe**
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Inwestor: **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Dioptra sp. z o.o., Świdnik 177, 34-606 Łukowica**

Data opracowania:
2025-11-03

Autor opracowania:
Tomasz Pietrzak

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont pomieszczeń higieniczno sanitarnych na poziomie 1 piętra w budynku Komendy Powiatowej PSP w Limanowej		
1	Element	Roboty przygotowawcze		
1.1	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1`km	m3	13,53
1.2	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1`km	m3	13,53
1.3	Kalkulacja własna	Utylizacja materiałów z demontażu	kpl.	1,00
1.4	KNNR 4/233/3 analogia	Ustęp z płuczką, typu "kompakt". Analogia: zestaw podtynkowy typu geberit	kpl	2,00
1.5	KNRW 215/207/1	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi`50`mm	m	26,00
1.6	KNNR 4/116/1 (1)	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20`mm	szt	18,00
1.7	Kalkulacja własna	Odwodnienia liniowe prysznicowe	kpl.	3,00
1.8	KNNR 8/417/3	Wymiana grzejnika stalowego dwupłyowego GP-2, 660`mm	kpl	3,00
1.9	KNNR 5/204/1 (1)	Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, wtynkowy YDYt, na podłożu betonowym, 2x1,0`mm2	m	95,00
1.10	KNNR 5/306/4 (1)	Łącznik pt 10A, 250V schodowy nf 503	szt	4,00
1.11	KNNRS 5/405/1 (1)	Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi, w budynkach administracyjnych, na wyłącznik lub przełącznik świecznikowy, na betonie, wyłącznik 1-biegunowy	szt	4,00
2	Element	Roboty wykończeniowe		
2.1	NRRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	180,80
2.2	KNR 401/714/2 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii I, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5`m2	m2	142,00
2.3	Kalkulacja indywidualna	Izolacja wewnętrzna przeciwwilgociowa	m2	69,20
2.4	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	142,00
2.5	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	38,80
2.6	KNR 12/829/6	Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda zwykła	m2	142,00
2.7	NRRNKB 202/2808/6 (1)	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10`m2, warstwa kleju grubości 5`mm, płytki 40x40, zaprawa "Atlas"	m2	38,80
2.8	KNR 403/603/4 (1)	Wymiana opraw ściennych lub sufitowych, na podłożu z betonu, 1-żarówkowych	szt	8,00
2.9	KNRW 215/137/2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn`15`mm	szt	4,00
2.10	KNRW 215/230/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	kpl	4,00
2.11	KNKRB 4/118/5	Pisuary pojed. z płuczka samoczynna	kpl	2,00
2.12	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż lustra	kpl.	4,00
2.13	Kalkulacja własna	Kabiny szklane prysznicowe	kpl.	3,00
2.14	KNRW 202/1026/1 (1)	Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe zewnętrzne, ościeżnice zwykłe	m2	13,23
2.15	KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe	m2	13,23
2.16	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	38,80
2.17	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	58,59