



WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

I-XIII.7840.1.12.2025

Tarnobrzeg, dnia 23.12.2025 r.

DECYZJA NR 13/2025

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 i 3, art. 34 ust. 1 oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 38 pkt 2 lit. q ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. - o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1222), art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 23.10.2025 r., uzupełnionego w dniu 12.11.2025 r.,

**zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu
oraz projekt architektoniczno-budowlany
i udzielam pozwolenia na budowę**

dla

**OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.,
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa,**

obejmujące zamierzenie budowlane pn.: „Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4MPa relacji Rozwadów – Strachocina wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”. Odcinek II: Głuchów – Strachocina. W ramach zadania: „Budowa gazociągu Rembelszczyzna-Wronów-Rozwadów-Strachocina wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego”

zlokalizowane na działkach o numerach ewidencyjnych:

**województwo: podkarpackie, powiat: łańcucki, jednostka ewidencyjna: 181004_2
Łańcut, obręb ewid.: 0001 Albigowa:**

2005/4, 2164/1, 2268, 2269, 2270, 2271, 2311, 2350/1, 2358, 2377, 2378, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2417, 2435, 2459, 2460/2, 2483, 2485, 2505/1, 2507, 2536, 2537, 2544, 2545,

2568, 2570, 2614, 2615, 2618, 2619, 2620, 2621, 2652, 2653, 2666, 2675, 2698/1, 2710, 2727, 2728, 2752/1, 2752/2, 2772/2, 2773, 2792, 2805, 2825/3, 2854/1, 2864/2, 2880, 2881, 2896, 2897, 3003, 3019, 3020, 3039, 3045, 3046, 3055/1, 3077/1, 3077/2, 3114, 3133, 3134, 3155, 3163, 3180, 3182, 3183, 3204/3, 3221, 3222, 3242/4, 3243/11, 3243/13, 3243/14, 3243/2, 3243/3, 3243/4, 3243/5, 3244, 3245, 3258/1, 3340/1 (3340), 3340/2 (3340), 3341/1 (3341), 3341/2 (3341), 3342/3 (3342/1), 3342/4 (3342/1), 3342/2, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347/2, 3348, 3353/4, 3353/9, 3356, 3357/1, 3358, 3359, 3360, 3386, 3387/1, 3388, 3424, 3426, 3428, 3430, 3434, 3435, 3436, 3443, 3445/1, 3446, 3453, 3464/3, 3491, 3666, 3668, 3682, 3683, 3684, 3697, 3722, 3723, 3742, 3743, 3748, 3758, 3759, 3760/2, 3761, 3762, 3784, 3799, 3800, 3813, 3830/1, 3834/2, 3835, 3862/1, 3862/2, 3863, 3866, 3888, 3908, 3909, 3928/1, 3929, 3939, 3942/1, 3943/1, 3953/1, 3953/2,

województwo: podkarpackie, powiat: łańcucki, jednostka ewidencyjna: 181004_2

Łańcut, obręb ewid.: 0003 Głuchów:

1195/2, 1196, 1217, 1300, 1308/2, 1309, 1351, 1352, 1353, 1436/1, 1436/2, 1437/1, 1438, 1440/2, 1440/3, 1440/4, 1441, 1442, 1443, 1466/2, 1466/6, 1466/7, 1466/9 (1466/8), 1466/10 (1466/8), 1469, 1471, 1472, 1479/1, 1480/1, 976,

województwo: podkarpackie, powiat: łańcucki, jednostka ewidencyjna: 181004_2

Łańcut, obręb ewid.: 0004 Handzlówka:

1109, 1116, 1126, 1150, 1151, 1177, 1178/1, 1191, 1193, 1218, 1221, 1222, 1264/1, 1266, 1419, 1574, 1593, 1594, 1595, 1596/1, 1596/2, 1597, 1598, 1599, 1600, 1603, 1604, 1605, 1610/4, 1611, 1628, 1629, 1630, 1631, 1640/1, 1640/4, 1642, 1643, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1655, 1656, 1657, 1658, 1666/2, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1678, 1682, 1891, 2333/4, 2333/6, 2333/7, 2333/8, 2333/9, 2335,

województwo: podkarpackie, powiat: łańcucki, jednostka ewidencyjna: 181004_2

Łańcut, obręb ewid.: 0008 Sonina:

1708/1, 1708/2, 1709, 1808/2, 1816, 1818, 1841/2, 1841/3, 1846/3, 1851, 1862, 1863, 1865/2, 1872, 1873, 1902/2, 1907, 1925, 1934/5, 1954/1, 1955/1, 1959/2, 1963, 1964, 1965, 1992/2, 1996/2, 2028, 2029, 2037/2, 2038/2, 2042, 2043/1, 2044/2, 2045, 2077, 2078/2, 2083/1, 2084, 2108/1, 2114/1, 2137, 2138, 2142/2, 2143/1, 2144, 2169/3, 2169/4, 2172/2, 2185/4, 2191, 2192, 2197/4, 2220, 2221, 2226, 2247, 2248, 2249/4, 2250/1, 2253, 2290, 2296/1, 2296/2, 2297/3, 2297/4, 2346/1, 2349/2, 2350/2, 2350/4, 2417/1, 2492, 2501/2, 2501/6, 2502/2, 2515/2, 2533, 2536, 2540, 2541, 2543/2, 2545/2, 2554/2, 2556/1, 2556/2, 2575/1, 2575/2, 2576/1, 2576/2, 2622/1, 2622/2, 2630, 2631/1, 2631/2, 2634/1, 2634/9,

województwo: podkarpackie, powiat: łańcucki, jednostka ewidencyjna: 181004_2

Łańcut, obręb ewid.: 0009 Wysoka:

1083/1, 1396, 1397/2, 1398, 1399/2, 1417, 1459, 1460, 1472, 1485, 1486, 1505, 1517, 1530/2, 1531, 1554, 1555, 1582, 1583, 1584/3, 1596/1, 1596/2, 1607, 1608, 1636, 1641, 1646, 1655/3, 1657/2, 1658, 1661, 1662, 1663, 1664/1, 1664/2, 1668, 1671, 1673, 1678/1, 1678/2, 1680/3, 1680/4, 1680/5, 1680/6, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685/1, 1685/2, 1686, 1687, 1688, 1689, 1707, 1714, 1715, 1716, 1728/1, 1728/2, 1732, 1737, 1748, 1749/1, 1750/1, 1761, 1779/1, 1779/2, 1800/1, 1801, 1802, 1803/1, 1803/2, 1810, 1815/4, 1821/1, 1821/2, 1833, 1834, 1841, 1856, 1868/2, 1882, 1893/2, 1909, 1910, 1924/2, 1940, 1961, 1962, 1963, 1964, 1976/2, 1994, 1995, 1999/2, 2017, 2018, 2025/2, 2039, 2042/1, 2042/2, 2053/2, 2072, 2073, 2109/1, 2109/2, 2122, 2130, 2149/1, 2149/2, 2154/2, 2168, 2169, 2186, 2187/2, 2194, 2205, 2206, 2207, 2234, 2235, 2246/2, 2271, 2272, 2300, 2301, 2302, 2303, 2314/2, 2345, 2346, 2347, 2362/2, 2385, 2386, 2415, 2417, 2418, 2440, 2441/2, 2442/1, 2479, 2480, 2528, 2549, 2578, 2604/3, 2609/6, 2631/2, 2631/3, 2664, 2665, 2691/1, 2692/1, 2693/1, 2694/1, 2695/1, 2696/1, 2698/1, 2699/4, 2703/2, 2704/2, 2705/2, 2732/1, 2734/1, 2734/2, 2735/1, 2736/1, 2737/1, 2756/1, 2759/1, 2765/2, 2768/4, 2790, 2791, 2813, 2814/1, 2814/2, 2947, 2948, 2949/1, 2949/2, 2950, 2951, 2952, 2992, 2993, 2994, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3102, 3146, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3155,

województwo: podkarpackie, powiat: łańcucki, jednostka ewidencyjna: 181005_2

Markowa, obręb ewid.: 0001 Husów:

1624/2, 24/2, 25, 26, 27/2, 4264, 4265, 4266, 4267/1, 4291, 4292, 4296/2, 4297/1, 4297/2, 4298/1, 4298/2, 4303, 4304, 4313/1, 4313/2, 4314, 4315, 4318, 4319, 4320, 4321, 4323, 4324/5, 4324/6, 4326, 4327/1, 4327/2, 4328/1, 4328/2, 4329, 4330, 4409, 4410, 4411, 4412, 4413, 4416, 4417, 4418, 4419, 4421, 4423, 4426, 4427, 4430, 4431/1, 4431/2, 4434, 4436/1, 4436/2, 4442/3, 4443/1, 4453/2, 4456, 4459, 4462/1, 4467, 4470, 4474, 4475, 4476, 4481/1, 4481/3, 4489, 4494, 4495, 4501, 4509/1, 4509/2, 4510, 4511, 4520, 4521, 4522, 4526, 4527, 4531, 4535, 4536, 4541, 4550, 4551, 4555, 4556, 4557, 4562, 4563, 4564/1, 4576, 4577, 4578, 4583, 4584, 4586, 4587, 4595, 4597, 4599, 4600, 4601, 4603, 4622, 4624, 4625, 4626, 4628, 4629, 4631, 4632, 4633, 4664, 4665, 4666, 4759, 4833/1, 4834/1, 4836, 4837/1, 4847, 4848, 4849/1, 4851/1, 4853/1, 4864, 4865, 4866, 4867, 4879, 4880, 4889, 4890, 4891, 4899, 4905, 4907/2, 4909, 4910, 4938, 4945, 4946, 5025/7, 5026/8, 5026/9, 5027/1, 5043, 5046, 5047, 5048, 5049, 5050/1, 5055,

województwo: podkarpackie, powiat: łańcucki, jednostka ewidencyjna: 181005_2

Markowa, obręb ewid.: 0002 Markowa:

2749/4, 29,

województwo: podkarpackie, powiat: łańcucki, jednostka ewidencyjna: 181005_2

Markowa, obręb ewid.: 0003 Tarnawka:

1210, 1212, 1213, 1227, 1229, 1230, 1233, 1234,

województwo: podkarpackie, powiat: przeworski, jednostka ewidencyjna: 181404_5

Jawornik Polski – obszar wiejski, obręb ewid.: 0002 Hadle Szklarskie:

261, 278/1, 281, 283/2, 3456, 3460, 3464, 3465, 3469,

województwo: podkarpackie, powiat: rzeszowski, jednostka ewidencyjna: 181602_5

Błażowa – obszar wiejski, obręb ewid.: 0004 Futoma:

1593/8 (1593/4), 1593/9 (1593/4), 1925, 2185/3 (2185/1), 2185/4 (2185/1), 2185/2, 2186, 2264, 2265/2, 2268, 2269, 2394, 2395, 2396/1, 2396/3, 2396/4, 2400, 2407, 2408, 2409, 3141, 3182, 3190, 3191, 3192, 3193/1, 3193/2, 3194, 3214, 3233/1, 3367, 3899, 3900, 3901/1, 3901/2, 3901/3, 3902, 4003, 4009, 4011, 4012, 4013, 4014/2, 4015, 4016, 4121, 4123, 4124, 4125, 4126, 4127, 4128, 4135, 4137, 4138, 4139, 4140, 4141, 4203/1, 4231, 4238, 4239, 4243, 4244, 4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4257, 4258, 4259, 4260/1, 4260/2, 4260/3, 4261, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4267, 4287, 4288, 4289/1, 4289/2, 4290, 4292/1, 4294, 4295/1, 4295/2, 4301, 4306/1, 4306/2, 4307, 4308, 4309, 4310, 4311, 4312, 4315, 4319, 4320, 4321,

województwo: podkarpackie, powiat: rzeszowski, jednostka ewidencyjna: 181607_2

Hyżne, obręb ewid.: 0002 Dylągówka:

379, 383/1, 383/2, 387, 388, 402, 403, 406, 411, 412, 427, 428, 429, 430, 431, 436, 437, 438, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 577, 579, 580, 581, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 711, 712/1, 712/2, 713, 714, 715, 716/1, 716/2, 717, 718, 798, 800, 801, 802/1, 874, 880/3, 880/4, 881/1, 882, 885, 886, 887, 888/1, 888/2, 889/6, 890, 891, 892, 893, 894/3, 984/3, 985, 986, 987, 1022/1, 1022/2, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1033, 1034, 1035/1, 1035/2, 1036, 1037, 1038, 1039/1, 1039/2, 1040, 1041, 1043, 1044, 1045, 1145/2, 1146, 1147/1, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1446, 1448, 1449, 1450, 1451, 1652, 1660, 1661, 1662, 1663, 1666, 1667, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1983, 1984, 1985, 2391, 2395, 2396/1, 2396/2, 2402/2, 2442/1, 2453/2, 2454, 2455, 2457/1, 2458, 2462/2, 2463/2, 2464/1, 2467, 2469, 2470/1, 2477/9, 2485, 2552/5, 2552/7 (2552/6), 2552/8 (2552/6), 2591,

województwo: podkarpackie, powiat: rzeszowski, jednostka ewidencyjna: 181607_2

Hyżne, obręb ewid.: 0003 Grzegorzówka:

737/4, 750/1, 752/1, 753, 754/10, 755, 756/1, 758, 769, 824,

województwo: podkarpackie, powiat: rzeszowski, jednostka ewidencyjna: 181607_2

Hyżne, obręb ewid.: 0005 Szklary:

1167, 1168, 1169/2, 1170/2, 1171/1, 1171/3, 1173/3, 1176/1, 1176/2, 1181, 1188/1, 1188/3, 1188/4, 1189, 1190, 1191/3, 1200/1, 1201/2, 1205, 1207, 121, 122, 123, 125, 126, 127/1, 127/2, 1278/2, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 159/1, 159/2, 159/3, 159/4, 160/1, 160/2, 161/1, 161/2, 163, 1946, 1947, 1948, 1955, 1958/1, 1958/2, 1959, 1960, 1968, 1969, 1970, 1972, 1973, 2120/6, 2134, 2135,

województwo: podkarpackie, powiat: rzeszowski, jednostka ewidencyjna: 181607_2

Hyżne, obręb ewid.: 0006 Wólka Hyżneńska:

738/1, 738/2, 739/1, 739/2, 740/2, 741, 749/2, 751/2, 752/2, 753, 755/2, 756/1, 756/2, 757/1, 757/2, 798, 800/1, 800/2, 801, 804, 805, 806/1, 806/2, 807/1, 807/2, 810, 811, 812/1, 812/2, 813/4, 820, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834/1, 836/1, 836/2, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844/3, 844/4, 847, 848, 853, 860/2, 860/4, 863/3,

województwo: podkarpackie, powiat: rzeszowski, jednostka ewidencyjna: 181605_2

Dynów, obręb ewid.: 0004 Harta:

1090, 1091, 1165, 1166, 1176, 1399, 1400, 1401, 1424, 1427, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1472, 1475, 1476, 1477, 1489, 1498, 1499, 1501, 1502, 1566, 1584/3, 1586, 1587, 1592, 1593, 1598, 1599, 1600, 1601, 1603, 1604, 1606, 1607, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1631, 1632, 1635/1, 1635/2, 1636, 1638, 1641, 1647/2, 1649, 1650, 1651, 1706, 1712, 1713/1, 1713/2, 1715, 1814, 1815, 1819, 1821, 1822, 1823/1, 1823/2, 1824, 2680, 2681, 3285, 3422, 3423, 3424, 3598, 3599, 3604, 3605, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3650, 3672, 3673, 3678/1, 3678/2, 3679, 3693, 3697, 3698, 3699, 3700, 3702, 3715, 3722, 3726, 3730, 3735, 3736, 3744, 3772, 3776, 3777, 3780, 3781/1, 3781/3, 3783/3, 3783/4, 3785, 3789/1, 3790, 3791, 3817, 3818/2, 3819, 3822, 3824, 3842, 3843, 3844, 3845, 3846, 3848/2, 3849, 3852, 3854, 3855, 3856, 3857/1, 3864, 3865, 3866, 3867, 3868, 3869, 3870, 3927, 3928, 5095, 5096, 5097, 5098, 5100, 5101,

województwo: podkarpackie, powiat: rzeszowski, jednostka ewidencyjna: 181605_2

Dynów, obręb ewid.: 0006 Łubno:

3/1 (3), 3/2 (3), 3/3 (3), 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 27, 35, 37, 30, 290, 292/2, 293, 307/10, 307/9, 308, 309/1, 309/2, 310, 311/1, 311/2, 312, 3289, 362/1, 362/6, 362/7, 363/1, 363/2, 363/3, 363/4, 363/5, 364/1, 365, 366, 367/1, 367/2, 368, 369/1, 370, 372/3, 373, 376, 382/1, 389, 390/1,

495, 747, 1, 10, 12/1, 12/2, 13, 14, 15, 1698, 1699, 17/1, 17/2, 1700, 1701/1, 1701/2, 1713, 1714/1, 1714/2, 1715, 1716, 1774/1, 1774/2, 1775, 1776, 1777/2, 1777/3, 1778, 1779, 1780, 1781, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877/1, 1877/2, 1878, 1880, 1881, 1882/1, 1883, 1885/2, 19, 1916, 1917/1, 1917/2, 1917/3, 1917/6, 1917/7, 1928, 1930/1, 1930/2, 1930/3, 1931, 1941/1, 1941/2, 1942, 1943, 1944, 1945, 1952/1, 1952/2, 1953, 1954, 1956/1, 1957, 1962, 1965/1, 1969, 1970, 2/1 (2), 2/2 (2), 20, 2001, 2003, 2017/48, 2017/50, 2017/51, 2017/52, 2017/60, 21, 22/1,

województwo: podkarpackie, powiat: rzeszowski, jednostka ewidencyjna: 181605_2

Dynów, obręb ewid.: 0008 Ulanica:

33, 34, 35, 50, 65, 1080/2, 121, 122, 140,

województwo: podkarpackie, powiat: brzozowski, jednostka ewidencyjna: 180201_5

Brzozów – Gmina, obręb ewid.: 0004 Przysietnica:

8880, 8882, 8883, 8885,

województwo: podkarpackie, powiat: brzozowski, jednostka ewidencyjna: 180206_2

Nozdrzec, obręb ewid.: 0001 Hłudno:

1457, 1458, 1459, 1461, 1463, 1465, 1466, 1467, 1468, 1472, 1473, 1474, 1475, 1477/1, 1477/2, 1478, 1479, 1481, 1482, 1483,

województwo: podkarpackie, powiat: brzozowski, jednostka ewidencyjna: 180206_2

Nozdrzec, obręb ewid.: 0003 Izdebki:

1175, 1183/1, 1183/2, 1184, 1410, 1445, 1446, 1447, 1450/1, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1707, 1751, 1752, 1753/1, 1753/2, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1792, 1794, 1795, 1796, 2018, 2019, 2020, 2021, 2052, 2270, 2271, 2272/1, 2272/2, 2274, 2276, 2321, 2322, 2841/1, 2841/2, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2851/1, 2852, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2863, 2876, 2877, 2880, 2881, 2882, 2883, 2953, 2979, 2985, 2986, 2987/1, 2987/2, 2991, 2992, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3011, 3012/2, 3018/1, 3018/2, 3019, 3020, 3021, 3022, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3040, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3053, 3054, 3055, 3056, 3058, 3105, 3205, 3247, 3248, 3258, 3259/1, 3259/2, 3260, 3261, 3262, 3266, 3267, 3268, 3276, 3277, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3296, 3297/1, 3297/2, 3300/1, 3300/2, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3317/1, 3317/2, 3319, 3321, 3331, 3332, 3338, 3417, 3418, 3419, 3421, 3518, 3519, 3520, 3521, 3523/1, 3524, 3725, 3726, 3727, 3728, 3733, 3734, 3735, 3736, 3740, 3741, 3742, 3743, 3894, 3896, 3897, 3898, 3899, 3900, 3901, 4227, 4228, 4229, 4230, 4231, 4233, 4234, 4235,

4331, 4355, 4356, 4357, 4578, 4579, 4580, 4672, 4673, 4674, 4675, 4833/2, 4865, 4866, 4867, 4869, 4870, 5007, 5008, 5009, 5181, 5182, 5215, 5254, 5269, 5270, 5271, 5272, 5480, 5573, 5870, 5874, 5875, 5876, 5877, 5878, 5879, 5880/3, 5881, 5882, 5883, 6053/1, 6054, 6055/1, 6055/2, 6058, 6059, 6065, 6066, 6067, 6068, 6069, 6070, 6071, 6072/1, 6073/1, 6356, 6376, 6377, 6378, 6385/1, 6423, 6424, 6425, 6426, 6427/1, 6435/3, 6435/4, 6435/5, 6436/1, 6436/10, 6436/11, 6436/14, 6436/15, 6436/18, 6436/19, 6436/2, 6436/22, 6436/28, 6436/29, 6436/3, 6436/4, 6436/6, 6436/7, 6440, 6442/1, 6442/2, 6460, 6470, 6474, 6475/2, 6499, 6500, 6501, 6502, 6503, 6504/1, 6505, 6506, 6507, 6508/4, 6508/5, 6508/6, 6513, 6531, 6532, 6533, 6534/1, 6534/2, 6535, 6542/2, 6553/1, 6553/2, 6553/3, 6554, 6556/1, 6913, 6914, 6915, 6916, 6917, 6918, 6919/1, 6920, 70, 7444, 7445, 7448, 7449/1, 7449/8, 7449/9, 7451/1, 7451/2, 7455/1, 7457/1, 7457/2,

województwo: podkarpackie, powiat: brzozowski, jednostka ewidencyjna: 180206_2
Nozdrzec, obręb ewid.: 0007 Wesola:

5169, 5170, 5171, 5172, 5173, 5174, 5175, 5188/2, 5189, 5204, 5205/2, 5206, 5207, 5208, 5214/2, 5215, 5217, 5219, 5220, 5222, 5223, 5224, 5225, 5273, 5275, 5276, 5277, 5278, 5289, 5313, 5314, 5315, 5316, 5317, 5318/1, 5318/2, 5319, 5320, 5321, 5322, 5327, 5328, 5329, 5330, 5332, 5333, 5334, 5337, 5338, 10879, 10978, 10979, 10981, 10982, 10983/1, 10984, 10985, 10986/1, 10986/5, 10986/6, 10986/7, 10987, 10988, 11014, 11026, 11027, 11028, 11029, 11031, 11032, 11033, 11036, 11037, 11040, 11041, 11042, 11043, 11044, 11045, 11058/8, 11058/9, 11066, 5339/1, 5339/2, 5342/2, 5343, 5344, 5371, 5372, 5377/2, 5378/2, 5379, 5380, 5381, 5382, 5383, 5384/2, 5385, 5386, 5387, 5390, 5472/2, 5476/2, 5649/9,

województwo: podkarpackie, powiat: brzozowski, jednostka ewidencyjna: 180203_2
Dydnia, obręb ewid.: 0001 Dydnia:

181, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193/1, 302, 303, 304, 305, 426, 427, 428, 429, 1098, 1099, 1100, 1163, 1181, 1182, 1183, 1184, 1312, 1313, 1362, 1363, 1364, 1365, 1475/4, 1476, 1477, 1478, 1546, 1547, 1548, 1549, 1557/3, 1560, 1561, 1562, 1590, 2696, 2699, 306, 3674, 3675,

województwo: podkarpackie, powiat: brzozowski, jednostka ewidencyjna: 180203_2
Dydnia, obręb ewid.: 0003 Grabówka:

2/2, 5/4, 29, 30, 46, 47, 60, 61, 249, 250, 281/1, 281/2, 314, 342, 343, 379/2, 380, 381, 382, 383, 433, 435, 439, 642/1, 644, 645/2, 645/4, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652/1, 652/2, 652/3, 653, 654, 655, 1040, 1041, 1070/4, 1070/5, 1074/2, 1075, 1077, 1078, 1080, 1082/2,

1082/3, 1082/4, 1086/10, 1086/3, 1086/4, 1086/5, 1086/6, 1086/9, 1087, 1088, 1089, 1090/2, 1090/5, 1090/6, 1090/7, 1090/8, 1098/1, 1099/3, 1364/1, 1364/10, 1364/11, 1364/18, 1364/21, 1364/22, 1364/23, 1364/3, 1364/5, 1364/6, 1364/7, 1366/2, 1366/3, 1366/4, 1371, 1372, 1379/1, 1379/2, 1379/3,

województwo: podkarpackie, powiat: brzozowski, jednostka ewidencyjna: 180203_2
Dydnia, obręb ewid.: 0009 Jabłonka:

1/1, 1/2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 9/1, 9/2, 10, 13, 146, 176, 177, 178, 179/1, 180, 181, 182, 183, 184, 193, 194, 195, 200, 202, 203/6, 203/7, 203/8, 204/1, 205, 206, 210, 211, 212, 213/2, 215, 216, 217, 220, 221, 226, 232, 243/1 (243), 243/2 (243), 245/2, 245/5, 247/1 (247), 247/2 (247), 249/1 (249), 249/2 (249), 250/1 (250), 250/2 (250), 252, 253, 254, 256, 257, 261, 262, 263, 264, 265, 266/1, 266/3, 267/1 (267), 267/2 (267), 267/3 (267), 268/1 (268), 268/2 (268), 269, 275, 276, 277/2, 282, 290, 293/1, 294/2, 300, 301/1, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 309, 310/4, 310/5, 443, 776/3, 802/2, 802/3, 816, 824, 828, 831, 832, 833, 834, 836, 837, 838, 839, 880, 887/1, 888, 1196/2, 1196/4, 1203, 1204, 1205, 1208/1, 1208/2, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1220, 1221, 1242, 1244, 1249, 1256, 1257, 1264, 1269,

województwo: podkarpackie, powiat: brzozowski, jednostka ewidencyjna: 180203_2
Dydnia, obręb ewid.: 0012 Niebocko:

328, 329, 330, 331, 332, 333, 335/1, 335/3, 335/4, 336/1, 337, 339, 341, 342, 343, 352, 353, 354/1, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 366, 367, 368/1, 368/2, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 386, 390/1, 391, 393/1, 394, 398, 399, 412, 413, 414, 415, 416/1, 425, 426, 429, 501, 513, 515, 521, 529, 530, 531, 532, 533, 538/1, 538/2, 539/1, 539/2, 540/1, 540/2, 540/3, 541, 542/1, 542/2, 543/15, 543/16, 543/17, 560, 562, 563, 564, 567/2, 572/1, 573, 574/1, 575, 576/1, 586, 587, 592, 603/2, 604, 616, 618, 619, 620, 622, 624/1, 624/2, 625, 627, 628, 634, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 651, 652, 653, 654, 788/10, 788/6, 788/8, 788/9, 817/2, 1961,

województwo: podkarpackie, powiat: sanocki, jednostka ewidencyjna: 181705_2 Sanok
– Gmina, obręb ewid.: 0008 Jurowce:

1/42,

województwo: podkarpackie, powiat: sanocki, jednostka ewidencyjna: 181705_2 Sanok
– Gmina, obręb ewid.: 0010 Lalin:

151, 152, 153, 155, 156, 157, 158/1, 158/2, 160/1, 165, 166, 167, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 194, 195/2, 196/2, 209/3, 209/5, 210/2, 211/2, 213, 217/34, 217/35, 217/38, 220/3, 342/2, 343/3, 343/4, 343/5, 343/8, 344, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352,

353/1, 353/2, 354/1, 356/2, 357/2, 358/2, 359, 360/2, 364, 365, 366/4, 366/5, 366/6, 366/7, 367,

województwo: podkarpackie, powiat: sanocki, jednostka ewidencyjna: 181705_2 Sanok – Gmina, obręb ewid.: 0017 Pakoszówka:

469, 941/11, 955, 956, 965, 966, 967, 968/1, 982/1, 982/2, 983, 984, 985, 999, 1002, 1007/11, 1008, 1043, 1048, 1049, 1050, 1052, 1053, 1195/13, 1196/25, 1196/27, 1196/28, 1196/29, 1197, 1199, 1205, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1214, 1215, 1221, 1222, 1227, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1235, 1237, 1238, 1239, 1240, 1243, 1245, 1247, 1251/1, 1251/3, 1252, 1253, 1257, 1258, 1260, 1261, 1262, 1263, 1274, 1290, 1295/8, 1321, 1322, 1323, 1325, 1326, 1327, 1330, 1331/1, 1331/2, 1332, 1333/1, 1375/4, 1375/5, 1383, 1388, 1389, 1391,

województwo: podkarpackie, powiat: sanocki, jednostka ewidencyjna: 181705_2 Sanok – Gmina, obręb ewid.: 0025 Strachocina:

45, 78, 251, 263, 265, 266, 267, 276, 277, 281, 282, 283, 285, 286, 288, 292, 294, 295, 296, 297, 298/2, 298/3, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 313, 314, 316, 317, 318/3 (318/1), 318/4 (318/1), 318/2, 319/1, 320/1, 321/1, 321/2, 322, 324/1, 324/5 (324/3), 324/6 (324/3), 324/4, 326/3 (326/1), 326/4 (326/1), 326/2, 327/1, 327/2, 328/2, 574, 575/2, 584/2, 585, 587, 589, 594, 595/1, 595/2, 596/1 (596), 596/2 (596), 602, 610, 611, 837, 843, 845, 846, 847, 851, 852, 853, 859, 860, 867, 868, 869, 870, 871, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 897, 905, 1185,

wg projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego opracowanego przez Pana mgr inż. Tomasza Śliza, posiadającego uprawnienia budowlane numer MAP/0334/PBS/16, do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, będącego członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewid. MAP/IS/0031/18, sprawdzonego przez Panią mgr inż. Honoratę Trełę-Srokę, posiadającą uprawnienia budowlane numer ewid. MAP/0611/PBS/16, do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, będącą członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewid. MAP/IS/0109/17, z zespołem,

z zachowaniem następujących warunków:

A. Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:

a) roboty związane z przedmiotową inwestycją należy prowadzić:

- zgodnie z warunkami pozwolenia, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną,
- prowadzenie robót nie może uniemożliwiać dojazdu do sąsiednich działek lub pozbawiać możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz ze środków łączności,
- zgodnie z przepisami BHP, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy w pobliżu czynnych dróg oraz przy wykonywaniu robót gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 32) oraz wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401),
- zgodnie z warunkami określonymi w uzyskanych uzgodnieniach, pozwoleniach i opiniach, w tym m.in. zawartymi w:
 - decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 15.09.2025 r., nr 1/13/25, znak: I-VII.747.1.13.2025, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,
 - decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 25.09.2025 r., nr 1/14/25, znak: I-VII.747.1.14.2025, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,
 - protokole z narady koordynacyjnej Starosty Łańcuckiego, z dnia 27.03.2025 r., znak: GN-Z.6630.2.32.2025,
 - protokole z narady koordynacyjnej Starosty Przeworskiego, z dnia 31.03.2025 r., znak: GG.6630.32.2025,
 - protokole z narady koordynacyjnej Starosty Rzeszowskiego, z dnia 26.03.2025 r., znak: G.6630.133.2025,
 - protokole z narady koordynacyjnej Starosty Brzozowskiego, z dnia 27.03.2025 r., znak: GNO.6630.13.2025,
 - protokole z narady koordynacyjnej Starosty Sanockiego, z dnia 31.03.2025 r., znak:

GK-I.6630.39.2025,

- decyzji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 29.11.2024 r., znak: K-AZP.5161.108.2024.AOK wraz z postanowieniem sprostującym omyłkę z dnia 12.03.2025 r., znak: K-AZP.5161.108.2024.AOK,
- decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z dnia 18.07.2025 r. znak: R.RPP.4261.38.2025.PB wraz z decyzją zmieniającą z dnia 08.08.2025 r. znak: R.RPP.4261.38.2025.PB,
- decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z dnia 05.08.2025 r. znak: R.RUZ.4210.43.2025.JS wraz z postanowieniem sprostującym omyłkę z dnia 22.09.2025 r. znak: R.RUZ.4210.43.2025.JS,
- decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z dnia 06.08.2025 r. znak: R.RUZ.4210.46.2025.JS,
- decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z dnia 10.09.2025 r. znak: R.RUZ.4210.54.2025.JS,
- decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z dnia 08.10.2025 r. znak: R.RUZ.4210.63.2025.RD,
- decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 23.06.2025 r., znak: WOOŚ.420.1.1.2024.PW.75 o środowiskowych uwarunkowaniach (kilometraż wskazany w niniejszym punkcie odnosi się do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zaś w elementach projektu budowlanego przedstawiono wzajemne powiązanie kilometrąży określonych w decyzji środowiskowej i projekcie), w szczególności:

1. Prace budowlane będą prowadzone pod ścisłym nadzorem przyrodniczym, w skład którego wejdą specjaliści z zakresu ornitologii, herpetologii, chiropterologii, entomologii, teriologii, ichtiologii i botaniki. Nadzór będzie obejmować kontrolę wdrażania zaproponowanych działań minimalizujących oddziaływanie przedsięwzięcia i ich skuteczności, aktualizację stanu i zasięgu występowania chronionych gatunków i siedlisk, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów ochrony obszaru sieci Natura 2000, celem wykazania możliwości realizacji prac, wstrzymania prac w uzasadnionych przypadkach, ewentualne wskazanie dodatkowych działań minimalizujących, niezbędnych do wdrożenia.

Zakres zadań członków nadzoru przyrodniczego obejmować będzie w szczególności:

- przeprowadzenie szkolenia dla pracowników prowadzących prace,

- kontrolę zasiedlenia przez bociana czarnego i orlika krzykliwego gniazd, zlokalizowanych w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia, a w przypadku potwierdzenia lęgów wstrzymania prac również w ich pobliżu,
- nadzorowanie prac przygotowawczych, w szczególności wycinki drzew i krzewów (pod kątem ich zasiedlenia przez chronione gatunki), zdjęcia wierzchniej warstwy glebowej (humusu) wraz z roślinnością, itp.,
- nadzorowanie wykonywania zabezpieczeń drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, a narażonych na uszkodzenia podczas prac budowlanych,
- nadzorowanie wykonywania ogrodzeń zabezpieczających zinwentaryzowane stanowiska chronionych gatunków i płaty siedlisk przyrodniczych (w tym strefy ochronnej wokół gniazd bociana czarnego i orlika krzykliwego), zlokalizowanych w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia,
- kontrolowanie powstających w obrębie placu budowy rozlewisk, kolein, kałuż, celem sprawdzenia przed ich zasypaniem, czy nie są one zasiedlone przez płazy, w którymkolwiek stadium rozwoju (prace te mogą być również prowadzone przez przeszkolonych pracowników),
- nadzorowanie wykonywania tymczasowych grodzień herpetologicznych, kontrolowanie ich stanu technicznego; zbieranie każdego dnia, dwa razy dziennie, rano i wieczorem, gromadzących się wzdłuż nich zwierząt, wybieranie także tych z ewentualnych pułapek łownych oraz przenoszenie ich w odpowiednie siedliska (prace związane ze zbieraniem i przenoszeniem płazów mogą być również prowadzone przez przeszkolonych pracowników),
- wydostawanie (odławianie) i przenoszenie zwierząt (w którymkolwiek stadium rozwoju) z obrębu placu budowy, poza zasięg oddziaływania robót budowlanych, w odpowiadające danemu gatunkowi siedlisko (prace te mogą być również prowadzone przez przeszkolonych pracowników),
- sprawdzanie podczas budowy, codziennie rano przed rozpoczęciem robót, a następnie bezpośrednio przed zasypaniem wykopów, pod kątem ewentualnego występowania w nich uwięzionych zwierząt (prace te mogą być również prowadzone przez przeszkolonych pracowników),
- nadzorowanie sposobu zagospodarowania humusu na placu budowy w celu uniknięcia zasypywania lokalnych obniżen terenu, terenów podmokłych, siedlisk przyrodniczych i innych cennych przyrodniczo miejsc,

- nadzorowanie sposobu zagospodarowania humusu zanieczyszczonego szczątkami, kłęczami roślin inwazyjnych,
- kontrolę realizacji schronień zastępczych dla ptaków i nietoperzy,
- nadzorowanie wykonywania nasadzeń drzew na terenie siedlisk leśnych, po zakończeniu prac budowlanych,
- kontrolowanie ponownego wprowadzenia roślin i elementów siedlisk chronionych na obszar inwestycji, po zakończeniu prac budowlanych,
- uzyskanie decyzji zezwalających na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt.

Czas trwania nadzoru przyrodniczego i jego skład osobowy należy dostosowywać do lokalnych uwarunkowań przyrodniczych, terminu i rodzaju prowadzonych prac budowlanych. Nadzór ten ma trwać od momentu rozpoczęcia prac, w których niezbędne jest zapewnienie nadzoru, do ich zakończenia. Z każdego dnia kontroli należy wykonać notatkę zawierającą: datę, czas trwania wizyty, kilometrą, stwierdzone zagrożenia, wprowadzone działania oraz dokumentację fotograficzną.

2. Zaplecza budowy i bazy materiałowo-sprzętowe będą lokalizowane poza granicami specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nad Husowem PLH180025, poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią, poza obszarami osuwiskowymi oraz terenami zagrożonymi ruchami masowymi, w miejscach wcześniej sprawdzonych i zaakceptowanych przez nadzór przyrodniczy oraz nie będą lokalizowane (w miarę możliwości) w odległości mniejszej niż:

- 50 m od granic obszarów sieci Natura 2000, tj.: specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nad Husowem PLH180025 oraz specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Dydni PLH180034,
- 10 m od stwierdzonych stanowisk roślin i zwierząt chronionych, znajdujących się poza ww. obszarami sieci Natura 2000,
- 50 m od stwierdzonych chronionych siedlisk przyrodniczych, znajdujących się poza ww. obszarami sieci Natura 2000,
- 50 m od granic stref ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych,
- 50 m od cieków wodnych – Dopływ z Kol. Albigowa, Tarnawka, Ryjak, Mlecza, Łęg, Szklarka, Harta, ciek „bez nazwy” w gminie Dynów, Łubienka, Baryczka, Magierka, Magiera, Stara Rzeka (Świnka), Niebocki potok, Stobnica, Różowy, Dolański,

- 100 m od terenów zabagnionych lub zawodnionych oraz od zbiorników wodnych (naturalnych i sztucznych),
- 50 m od terenów leśnych.

Ponadto, zaplecza budowy i bazy materiałowo-sprzętowe nie będą lokalizowane w pobliżu obiektów użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, szpitale itp.).

3. Dopuszcza się lokalizację w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią parku maszynowego niezbędnego do wykonania przekroczenia bezwykopowego cieków Harta.

4. Realizacja przedsięwzięcia prowadzona będzie etapowo, z podziałem na odcinki, których długość będzie zależała od występujących obiektów gazowych, ukształtowania terenu, przekroczeń bezwykopowych lub zagospodarowania terenu.

5. Prace realizacyjne (przygotowawcze, budowlane i montażowe) w rejonie zabudowy chronionej pod względem akustycznym będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej (tj. pomiędzy godzinami 06.00 – 22.00). Ograniczenie to nie dotyczy prac, których realizacja z przyczyn technologicznych nie może zostać przerwana, np. na odcinkach wykonywanych metodami bezwykopowymi, odwadniania wykopów.

6. Na etapie realizacji zadania przy zabudowie chronionej akustycznie, jeśli inne działania organizacyjne nie przyniosą poprawy, zastosowane zostaną przenośne, tymczasowe ekrany akustyczne (np. o wysokości ok. 2 m, długości ok. 1,2 m), o izolacyjności akustycznej 25 dB lub uciążliwe akustycznie prace zaplanowane zostaną w czasie nieobecności mieszkańców. Ww. ekrany zostaną zlokalizowane w km ok. 63+335 – 63+355, strona prawa gazociągu (Niebocko 202), km ok. 67+885 – 67+905, strona prawa gazociągu (w miejscowości Grabówka) i km ok. 71+230 – 71+240, strona lewa gazociągu (Lalin 29) oraz dodatkowo w miejscach, gdzie stwierdzona zostanie taka konieczność w trakcie prowadzenia prac.

7. Teren zaplecza budowy, placów składowych oraz teren pasa montażowego aktualnie realizowanego odcinka gazociągu wyposażony będzie w sorbenty.

8. Tankowanie sprzętu budowlanego (np. koparki, spycharki) odbywać się będzie na terenie baz materiałowo-sprzętowych lub zapleczy budowy, wyznaczonych poza obrębem pasa montażowego. Tankowanie samochodów ciężarowych lub dostawczych odbywać się będzie na stacjach paliw.

9. Teren w punktach tankowania oraz w miejscach lokalizacji kontenerów na

odpady niebezpieczne, zostanie utwardzony i uszczelniony, np. poprzez zastosowanie płyt betonowych, folii geoizolacyjnej przykrytej warstwą piasku.

10. Ewentualne awarie wykorzystywanego podczas prowadzonych prac sprzętu będą natychmiast likwidowane, a zanieczyszczony w wyniku awarii grunt usuwany i przekazywany do unieszkodliwienia jako odpad.

11. Wymiany płynów eksploatacyjnych w wykorzystywanych na placu budowy maszynach będą odbywały się jedynie w punktach serwisowych, poza terenem prowadzenia prac.

12. Zaplecza techniczne inwestycji będą zaopatrywane w wodę do celów socjalno-bytowych (sanitarnych) z sieci wodociągowej (w przypadku wynajęcia budynku podłączonego do sieci wodociągowej) lub wody zakupionej i dostarczonej na teren zaplecza w zbiornikach. Na teren prac budowlanych woda pitna dostarczana będzie w opakowaniach jednostkowych (butelki).

13. W obrębie każdego z odcinków roboczych, na terenie pasa montażowego, zostaną wyznaczone miejsca lokalizacji przenośnych urządzeń sanitarnych (np. kabiny typu Toi-Toi, sanitariaty kontenerowe), ze szczelnymi zbiornikami na ścieki, które będą systematycznie opróżniane przez specjalistyczne firmy. Zawartość toalet będzie wywożona do oczyszczalni ścieków. W przypadku głównego zaplecza budowy (tzw. biuro budowy) możliwe będzie jego tymczasowe podłączenie (w zależności od lokalnej infrastruktury) do sieci kanalizacji sanitarnej.

14. Teren planowanych prac zamknie się w wyznaczonym pasie montażowym wynoszącym ok. 58 m dla obszarów nieleśnych i ok. 38 m w obszarach leśnych, z dopuszczeniem lokalnego zwiększenia jego szerokości.

Ponadto, z uwagi na konieczność minimalizacji ingerencji w środowisko przyrodnicze (w tym płaty chronionych siedlisk, gatunki fauny/ flory) pas montażowy będzie zawężany zgodnie z poniższymi tabelami (szczegółowa lokalizacja zawężeń pasa montażowego zgodnie z Załącznikiem nr 2 do decyzji środowiskowej pn.: „*Mapa określająca lokalizację przedsięwzięcia*”):

Lp	Kod i nazwa siedliska, w tym obszarów cennych przyrodniczo	Przybliżony kilometraż gazociągu: Położenie siedliska – strona gazociągu: P/L powierzchnia płatu siedliska (ha)	Dopuszczalna szerokość pasa montażowego (m) / strona zawężenia: P/L	Dopuszczalna maksymalna powierzchnia ingerencji w płat siedliska (ha, %), po zawężeniu pasa montażowego
1	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio- Carpinetum, Tilio- Carpinetum</i>)	10+445 – 10+885 P + L 5,34 ha	15 – 8 m / L	ok. 0,095 ha, tj. 1,8 %
2	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio- Carpinetum, Tilio- Carpinetum</i>)	14+640 – 15+055 P + L 6,31 ha	35 m / P+L 11 m / L	ok. 0,52 ha, tj. 8 %
3	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio- Carpinetum, Tilio- Carpinetum</i>)	14+645 – 14+830 P + L 2,6 ha	15 m / P	ok. 0,04 ha, tj. 1,5 %
4	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio- Carpinetum, Tilio- Carpinetum</i>)	15+055 – 15+360 L 2,6 ha	11 m / L	Po zawężeniu pasa do 11 m – brak ingerencji w siedlisko
5	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio- Carpinetum, Tilio- Carpinetum</i>)	15+060 – 15+760 P+L 15,46 ha	35 m / P + L	ok. 2,3 ha, tj. 14,76 %
6	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio- Carpinetum, Tilio- Carpinetum</i>)	15+480 – 16+230 L 3,55 ha	11 m / L	Po zawężeniu pasa do 11 m – brak ingerencji w siedlisko
7	9130 Żyzne buczyny	15+650 – 16+480 L 12,04 ha	11 m / L	Po zawężeniu pasa do 11 m – brak ingerencji w siedlisko
8	9130 Żyzne buczyny	15+675 – 16+175 P + L 8,27 ha	35 m / P + L	ok. 1,34 ha, tj. 16 %
9	9130 Żyzne buczyny	16+050 – 16+435 P + L 5,06 ha	35 m / P + L 32 m / P + L	ok. 1,1 ha, tj. 21,6 %
10	9130 Żyzne buczyny	16+165 – 16+720 P + L 10,87 ha	31 m / P + L	ok. 0,7 ha, tj. 6 %
11	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio- Carpinetum, Tilio- Carpinetum</i>)	16+510 – 16+900 P + L 4,2 ha	32 m / P + L	ok. 0,39 ha, tj. 9 %

Lp	Kod i nazwa siedliska, w tym obszarów cennych przyrodniczo	Przybliżony kilometraż gazociągu: Położenie siedliska – strona gazociągu: P/L powierzchnia płatu siedliska (ha)	Dopuszczalna szerokość pasa montażowego (m) / strona zawężenia: P/L	Dopuszczalna maksymalna powierzchnia ingerencji w płat siedliska (ha, %), po zawężeniu pasa montażowego
12	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio- Carpinetum, Tilio- Carpinetum</i>)	16+665 – 17+115 P + L 3,11 ha	7 m / L	ok. 0,84 ha, tj. 27 %
			30 m / P + L	
13	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio- Carpinetum, Tilio- Carpinetum</i>)	16+720 – 17+100 P 4,73 ha	23 m / P	ok. 0,31 ha, tj. 7 %
14	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio- Carpinetum, Tilio- Carpinetum</i>)	17+075 – 17+610 L 9,52 ha	11 m / L	ok. 0,02 ha, tj. 0,2 %
15	9130 Żyzne buczyny	17+080 – 17+715 P + L 12,89 ha	35 m / P + L	ok. 1,56 ha, tj. 12 %
16	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio- Carpinetum, Tilio- Carpinetum</i>)	17+975 – 18+160 P + L 3,55 ha	32 m / P+L oraz drogi dojazdowej 13 m / P	ok. 0,22 ha, tj. 6,2 %
17	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio- Carpinetum, Tilio- Carpinetum</i>)	18+050 – 18+300 P + L 1,26 ha	43 m / P + L	ok. 0,23 ha, tj. 18 %
18	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio- Carpinetum, Tilio- Carpinetum</i>)	18+085 – 18+240 P + L 1,59 ha	32 m / P + L	ok. 0,35 ha, tj. 22 %
19	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio- Carpinetum, Tilio- Carpinetum</i>)	18+235 – 18+335 P 0,12 ha	32 m / P	ok. 0,02 ha, tj. 18 %
20	<i>Calthion palustris</i>	18+305 – 18+345 L 0,72 ha	27 m / L	ok. 0,07 ha, tj. 10 %
21	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio- Carpinetum, Tilio- Carpinetum</i>)	18+405 – 18+690 P 3,73 ha	27 m / P	ok. 0,02 ha, tj. 0,6 %
22	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-</i>	18+685 – 18+950 P + L 3,21 ha	37 m / P + L	ok. 0,86 ha, tj. 27 %

Lp	Kod i nazwa siedliska, w tym obszarów cennych przyrodniczo	Przybliżony kilometraż gazociągu: Położenie siedliska – strona gazociągu: P/L powierzchnia płatu siedliska (ha)	Dopuszczalna szerokość pasa montażowego (m) / strona zawężenia: P/L	Dopuszczalna maksymalna powierzchnia ingerencji w płat siedliska (ha, %), po zawężeniu pasa montażowego
	<i>Carpinetum, Tilio- Carpinetum)</i>			
23	9130 Żyzne buczyny	19+260 – 19+745 P + L 23,75 ha	32 m / P + L	ok. 1,9 ha, tj. 8 %
24	9130 Żyzne buczyny	19+365 – 20+495 P + L 25,95 ha	41 m / P + L	ok. 1,14 ha, tj. 4,4 %
25	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio- Carpinetum, Tilio- Carpinetum)</i>	19+450 – 20+225 L 2,41 ha	24 m / L	ok. 0,02 ha, tj. 0,7 %
26	9130 Żyzne buczyny	20+560 – 20+950 P + L 10,7 ha	38 m / P + L	ok. 1,5 ha, tj. 14 %
27	9130 Żyzne buczyny	20+915 – 21+595 P + L 19,56 ha	38 m / P + L	ok. 0,3 ha, tj. 1,5 %
28	9130 Żyzne buczyny	20+935 – 21+860 P + L 14,93 ha	32 m / P + L	ok. 0,63 ha, tj. 4,2 %
29	9130 Żyzne buczyny	22+545 – 23+025 L 6,21 ha	16 m / L	Po zawężeniu pasa do 16 m – brak ingerencji w siedlisko
30 ¹⁾	6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	0+225 – 0+275 P 0,13 ha	30 m / P	Po zawężeniu pasa do 30 m – brak ingerencji w siedlisko
31 ¹⁾	6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	0+400 – 0+537 P + L 0,59 ha	19 m / L	ok. 0,32 ha, tj. 54 %
32	9130 Żyzne buczyny	27+300 – 27+655 P + L 4,85 ha	15 m / L	ok. 0,14 ha, tj. 3 %
33	9130 Żyzne buczyny	29+350 – 29+730 P + L 3,39 ha	32 m / P + L	ok. 1,15 ha, tj. 34 %
34	9130 Żyzne buczyny	29+395 – 29+840 L 7,8 ha	20 m / L	ok. 0,02 ha, tj. 0,3 %
35	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio- Carpinetum, Tilio- Carpinetum)</i>	30+090 – 30+405 L 12,74 ha	34 m / L	ok. 0,19 ha, tj. 1 %

Lp	Kod i nazwa siedliska, w tym obszarów cennych przyrodniczo	Przybliżony kilometraż gazociągu: Położenie siedliska – strona gazociągu: P/L powierzchnia płatu siedliska (ha)	Dopuszczalna szerokość pasa montażowego (m) / strona zawężenia: P/L	Dopuszczalna maksymalna powierzchnia ingerencji w płat siedliska (ha, %), po zawężeniu pasa montażowego
36	9130 Żyzne buczyny	30+500 – 30+810 P 0,8 ha	14 m / P	ok. 0,003 ha, tj. 0,4 %
37	9130 Żyzne buczyny	35+265 – 35+715 L 7,79 ha	26 m / L	ok. 0,08 ha, tj. 1 %
38	6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	35+735 – 35+900 P + L 0,67 ha	32 m / P	ok. 0,22 ha, tj. 32 %
39	6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	45+720 – 45+760 P + L 0,25 ha	19 m / L	ok. 0,12 ha, tj. 46,6 %
40	6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	48+660 – 49+270 P + L 16,1 ha	38 m / P + L	ok. 2 ha, tj. 12 %
41	6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	49+640 – 49+780 P + L 0,9 ha	40 m / P + L	ok. 0,37 ha, tj. 12 %
42	6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	50+815 – 50+880 L 0,17 ha	25 m / L	ok. 0,04 ha, tj. 23 %
43	<i>Calthion palustris</i>	51+275 - 51+405 P + L 0,41 ha	40 m / P	ok. 0,34 ha, tj. 83 %
44	6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	51+995 – 52+050 P + L 1,46 ha	19 m / L	ok. 0,21 ha, tj. 15 %
45	6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	52+095 – 52+235 P + L 0,96 ha	42 m / P + L	ok. 0,26 ha, tj. 27 %
46	6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	52+260 – 52+435 P 0,86 ha	20 m / P	ok. 0,03 ha, tj. 4 %
47	6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	53+035 – 53+120 L 0,63 ha	20 m / L	Po zawężeniu pasa do 20 m – brak ingerencji w siedlisko
48	6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	53+060 – 53+110 P + L 0,42 ha	21 m / P	ok. 0,08 ha, tj. 21 %

Lp	Kod i nazwa siedliska, w tym obszarów cennych przyrodniczo	Przybliżony kilometraż gazociągu: Położenie siedliska – strona gazociągu: P/L powierzchnia płatu siedliska (ha)	Dopuszczalna szerokość pasa montażowego (m) / strona zawężenia: P/L	Dopuszczalna maksymalna powierzchnia ingerencji w płat siedliska (ha, %), po zawężeniu pasa montażowego
49	6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	53+205 – 53+405 P + L 2,26 ha	21 m / P	ok. 0,44 ha, tj. 19,5 %
50	6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	53+255 – 53+380 L 0,87 ha	18 m / L	ok. 0,01 ha, tj. 1 %
51	6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	53+515 – 53+655 L 0,93 ha	21 m / L	Po zawężeniu pasa do 21 m – brak ingerencji w siedlisko
52	6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	53+685 – 54+285 P + L 8,57 ha	40 m / P + L	ok. 1,26 ha, tj. 15 %
53	6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	53+715 – 54+215 P + L 2,85 ha	48 m / P + L	ok. 0,58 ha, tj. 20 %
54	6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	54+040 – 54+225 P + L 1,84 ha	54 m / P + L	ok. 0,3 ha, tj. 17 %
55	6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	54+275 – 54+430 P + L 1,14 ha	22 m / P	ok. 0,5 ha, tj. 44 %
56	6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	54+885 – 54+965 L 0,93 ha	34 m / L	ok. 0,05 ha, tj. 6 %
57	6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	54+940 – 55+505 P + L 7,39 ha	40 m / P + L	ok. 1,25 ha, tj. 17 %
57 ²)	6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	0+000 – 0+695 P + L 7,39 ha	40 m / P + L	ok. 0,37 ha, tj. 5 %
58	9130 Żyzne buczyny	57+580 – 58+335 P + L 9,45 ha	11 m / L	ok. 0,17 ha, tj. 2 %
59	6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	61+610 – 61+840 P 3,57 ha	22 m / P	Po zawężeniu pasa do 22 m – brak ingerencji w siedlisko

Lp	Kod i nazwa siedliska, w tym obszarów cennych przyrodniczo	Przybliżony kilometraż gazociągu: Położenie siedliska – strona gazociągu: P/L powierzchnia płatu siedliska (ha)	Dopuszczalna szerokość pasa montażowego (m) / strona zawężenia: P/L	Dopuszczalna maksymalna powierzchnia ingerencji w płat siedliska (ha, %), po zawężeniu pasa montażowego
60	6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	64+670 – 64+785 L 0,59 ha	36 m / L	ok. 0,03 ha, tj. 5 %
61	9130 Żyzne buczyny	67+320 – 68+230 P + L 46,03 ha	21 m / L	ok. 0,92 ha, tj. 2 %
62	6430 Ziołorośla górskie (<i>Adenostylion alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)	69+625 – 69+920 P + L 0,7 ha	34 m / L	ok. 0,2 ha, tj. 29 %
63	9130 Żyzne buczyny	69+695 – 70+400 P + L 14,73 ha	32 m / P + L	ok. 1,03 ha, tj. 7 %
64	6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	76+445 – 76+515 L 0,38 ha	9 m / L	ok. 0,01 ha, tj. 2 %
65	9130 Żyzne buczyny	77+075 – 77+760 P + L 12,67 ha	35 m / P	ok. 0,64 ha, tj. 5 %
66	6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	78+390 – 78+460 P + L 0,33 ha	21 m / P	ok. 0,17 ha, tj. 53 %
67	6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	78+820 – 78+885 P + L 0,72 ha	34 m / P	ok. 0,3 ha, tj. 42 %

¹⁾ odcinek równoważny wariantu preferowanego nr 2

²⁾ odcinek równoważny wariantu preferowanego nr 5

Lp	Nazwa gatunku	Przybliżony kilometraż gazociągu: Położenie płatu – strona gazociągu: P/L powierzchnia płatu (ha)	Dopuszczalna szerokość pasa montażowego (m) / strona zawężenia	Dopuszczalna maksymalna powierzchnia ingerencji w płat gatunku (ha, %), po zawężeniu pasa montażowego
1	Czosnek niedźwiedzi	18+257 P 0,11 ha	33 m / P	ok. 0,098 ha, tj. 89 %
2	Podkolan biały	34+405 – 34+470 P + L 0,17 ha	23 m / P	ok. 0,09 ha, tj. 50 %

Lp	Nazwa gatunku	Przybliżony kilometraż gazociągu: Położenie płu – strona gazociągu: P/L powierzchnia płu (ha)	Dopuszczalna szerokość pasa montażowego (m) / strona zawężenia	Dopuszczalna maksymalna powierzchnia ingerencji w płu gatunku (ha, %), po zawężeniu pasa montażowego
3	Podkolan biały	34+495 – 34+560 L 0,21 ha	13 m / L	ok. 0,003 ha, tj. 1 %
4	Podkolan biały	47+710 – 47+760 P + L 0,14 ha	23 m / P	ok. 0,05 ha, tj. 33 %
5	Podkolan biały	47+755 – 47+835 P 0,21 ha	23 m / P	ok. 0,1 ha, tj. 46 %
6	Czosnek niedźwiedzi	61+205 – 61+295 P 0,48 ha	45 m / P 21 m / P	ok. 0,14 ha, tj. 30 %
7	Płonnik pospolity	16+215 – 16+340 P + L 0,86 ha	26 m / P	ok. 0,41 ha, tj. 47 %
8	Płonnik pospolity	16+410 – 16+545 P 0,84 ha	26 m / P	ok. 0,24 ha, tj. 28%
9	Płonnik pospolity	16+575 – 16+680 P 0,42 ha	26 m / P	ok. 0,08 ha, tj. 9,5 %
10	Płonnik pospolity	35+470 – 35+485 L 0,042 ha	32 m / L	ok. 0,035 ha, tj. 83 %

15. Jako drogi tymczasowe do terenu realizacji przedsięwzięcia, w jak największym stopniu wykorzystywane będą istniejące drogi, a planowane do zorganizowania tymczasowe drogi dojazdowe do pasa montażowego będą zlokalizowane poza obszarami przyrodniczo cennymi (miejscami występowania chronionych siedlisk oraz gatunków fauny i flory). Po zakończeniu prac na danym odcinku gazociągu drogi tymczasowe zostaną rozebrane, a grunty przywrócone do stanu sprzed rozpoczęcia prac.

16. Na całym odcinku przebiegającym w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nad Husowem PLH180022, tj. w km gazociągu ok. 14+695 – 19+710 oraz ok. 20+070 – 21+970, wszelkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia będą wykonywane poza sezonem lęgowym ptaków, przypadającym na okres od 01 marca do 15 października.

Dopuszcza się wykonywanie prac na tym terenie w terminie od 01 września do 15 października, jednak po wcześniejszym dopuszczeniu przez ornitologa z nadzoru przyrodniczego, na podstawie kontroli m.in. siedlisk bociana czarnego. Obserwacje te powinny się odbyć nie wcześniej niż 5 dni przed rozpoczęciem prac.

17. Na odcinku gazociągu przebiegającym w obrębie stref ochrony gniazd orlika krzykliwego, wszelkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia będą wykonywane poza sezonem lęgowym ptaków, przypadającym na okres od 01 marca do 15 października.

Dopuszcza się wykonywanie prac na tym terenie w terminie od 01 września do 15 października, jednak po wcześniejszym dopuszczeniu przez ornitologa z nadzoru przyrodniczego, na podstawie kontroli m.in. siedlisk orlika krzykliwego. Obserwacje te powinny się odbyć nie wcześniej niż 5 dni przed rozpoczęciem prac.

18. Przed rozpoczęciem prac i planowanym zajęciem kolejnych odcinków pod planowane prace, członkowie nadzoru przyrodniczego dokonają przeglądu terenu planowanej budowy, pod kątem obecności chronionych gatunków. W przypadku kolizji z chronionymi gatunkami roślin i grzybów (w przypadku występowania pojedynczych okazów) będą one przenoszone w siedliska zastępcze, bądź ewentualne niszczone (osobniki/ stanowiska), po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia na odstąpienie od zakazów w stosunku do gatunków roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową.

W siedliska zastępcze będą przenoszone osobniki z gatunków np. dzwonek szerokolistny, podkolan biały, centuria pospolita, cebulica dwulistna, ciemiężycza.

19. Zinwentaryzowane chronione siedliska oraz stanowiska roślin objętych ochroną gatunkową i roślin żywicielskich chronionych gatunków motyli krasopani hera i czerwńczyka nieparka, tj. sadźca konopiastego oraz szczawiu polnego i szczawiu kędzierzawego, zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac i narażone na przypadkowe zniszczenie (w odległości do ok. 10 m od pasa montażowego), zostaną odgrodzone i czytelnie oznakowane na granicy pasa montażowego, na czas prowadzenia prac, aby nie doszło do nieumyślnego ich zniszczenia.

20. Bezpośrednio przed rozpoczęciem prac w dolinach rzek i w rejonie cieków, członkowie nadzoru przyrodniczego dokonają dodatkowego przeglądu brzegów objętych pracami, pod kątem obecności chronionych gatunków. W przypadku kolizji

z chronionymi gatunkami będą one przenoszenie w odpowiadające im siedliska zastępcze. Prace w danej lokalizacji rozpoczną się bezpośrednio po wykonaniu tej kontroli.

21. Rozpoczęcie prac ziemnych na danym odcinku gazociągu (zdjęcie wierzchniej warstwy gleby (humusu)), w tym usunięcie roślinności, zostanie przeprowadzone poza okresem wzmożonej aktywności fauny, w tym poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 01 marca do 15 października.

W przypadku konieczności wykonywania tych prac w ww. okresie lęgowym, możliwe jest ich wykonanie po przeprowadzeniu kontroli przez specjalistów nadzoru przyrodniczego pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt w okresie 1 – 3 dni przed planowanym terminem zdjęcia humusu (z wyjątkiem prac prowadzonych w sąsiedztwie stref ochrony gniazd bociana czarnego i orlika krzykliwego). W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków, zdejmowanie humusu należy wstrzymać do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzęta (np. do zakończenia lęgów, wyprowadzenia młodych) lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.

22. Zdjęcie wierzchniej warstwy gleby (humusu) na terenie planowanych ZZU i rozbudowy Węzła Gazowego Strachocina, będą prowadzone od środka ku brzegom terenu, zajętego do realizacji przedmiotowych prac, aby umożliwić zwierzętom bezpieczne opuszczenie terenu prowadzonych prac ziemnych.

23. Urobek z wykopów budowlanych magazynowany będzie w obrębie pasa montażowego. Masy ziemne będą magazynowane w odległości co najmniej 10 m od koryt rzek/ cieków. Jeżeli z uwagi na ukształtowanie terenu, zaistnieje ryzyko spłynięcia mas ziemnych do cieków podczas deszczy, przyzmy usypanej w danym miejscu ziemi, zostaną zabezpieczone od strony cieku (np. geotkaniną).

24. Zdjęty w czasie prowadzenia prac ziemnych humus będzie gromadzony osobno i na czas prowadzenia prac zostanie zabezpieczony przed zanieczyszczeniami, zmieszaniem z rodzimym gruntem oraz nadmiernym przesuszeniem i utlenieniem, a następnie wykorzystany do odtworzenia powierzchni terenu prowadzonych prac.

25. Zdejmowanie humusu w miejscach występowania siedlisk: 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (*Arrhenatherion elatioris*), *Calthion palustris* i 6430 Ziołorośla górskie (*Adenostylion alliariae*) i ziołorośla nadrzeczne

(Convolvuletalia sepium) oraz w miejscach występowania roślin żywicielskich motyli krasopani hera i czerwonończyka nieparka, tj. sadzca konopiastego oraz szczawiu polnego i szczawiu kędzierzawego, prowadzone będzie po zakończeniu sezonu wegetacyjnego lub materiał roślinny zostanie zabezpieczony do wykorzystania po zakończeniu robót.

Przybliżona lokalizacja ww. miejsc znajduje się w poniższej tabeli:

Lp.	Rodzaj siedliska / gatunek	Przybliżony kilometr
1	<i>Calthion palustris</i>	ok. 18+305 – 18+330
2	Sadziec konopiasty	ok. 18+080
3	6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	ok. 23+930 – 24+030
4	6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	ok. 35+735 – 35+830
5	6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	ok. 41+630 – 41+745
6	6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	ok. 45+725 – 45+760
7	6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	ok. 46+670 – 46+735
8	6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	ok. 48+720 – 49+200
9	6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	ok. 49+640 – 49+765
10	6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	ok. 50+815 – 50+880
11	<i>Calthion palustris</i>	ok. 51+275 – 51+405
12	6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	ok. 51+970 – 52+050
13	6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	ok. 52+135 – 52+225
14	6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	ok. 52+280 – 52+325
15	6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	ok. 53+070 – 53+100
16	6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	ok. 53+205 – 53+350
17	6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	ok. 53+275 – 53+325
18	6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	ok. 53+720 – 53+910
19	6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	ok. 53+840 – 54+155
20	6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	ok. 54+135 – 54+220
21	6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	ok. 54+280 – 54+430
22	6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	ok. 54+890 – 54+965
23	6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	ok. 55+195 – 55+505
23 ¹⁾	6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	ok. 0+070 – 0+260

Lp.	Rodzaj siedliska / gatunek	Przybliżony kilometraż
24	Szczaw	ok. 61+240
25	6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	ok. 64+735 – 64+765
26	6430 Ziołorośla górskie (<i>Adenostylion alliariae</i>) i ziołorośla nadrzeczne (<i>Convolvuletalia sepium</i>)	ok. 69+725 – 69+790
27	6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	ok. 76+445 – 76+465
28	6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	ok. 78+390 – 78+455
29	6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	ok. 78+820 – 78+885
30 ²⁾	6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (<i>Arrhenatherion elatioris</i>)	ok. 0+400 – 0+520

¹⁾ Odcinek równoważny wariantu preferowanego 5

²⁾ Odcinek równoważny wariantu preferowanego 2

26. W przypadku stwierdzenia w obrębie pasa montażowego miejsc, które porastają rośliny inwazyjne, miejsca te zostaną w widoczny sposób oznaczone, a następnie podczas realizacji zamierzenia, podjęte zostaną działania, które ograniczą rozprzestrzenianie się roślin inwazyjnych, zwłaszcza na obszary cennych siedlisk przyrodniczych, w tym m.in.:

- wycięte drzewa i krzewy należące do gatunków inwazyjnych lub obcego pochodzenia, zostaną usunięte z terenu budowy, łącznie z ich systemem korzeniowym,
- z terenu wykonywanych robót selektywnie zostanie zdjęty płat humusu wraz z roślinami inwazyjnymi i usunięty z obszaru robót, celem przekazania do kompostowni lub unieszkodliwienia w inny skuteczny sposób (niedopuszczalne jest mieszanie tego humusu z humusem porośniętym roślinnością rodzimą),
- osoby wykonujące prace związane z eliminacją roślin inwazyjnych zostaną przeszkolone w tym zakresie i nadzorowane.

Powyższe działania (zwłaszcza w kwestii dotyczącej zdjęcia humusu) prowadzone będą zwłaszcza w miejscach wskazanych w poniższej tabeli:

Lp.	przybliżony kilometraż	Lp.	przybliżony kilometraż
1	ok. km 4+450 – 4+505	24	ok. km 46+715
2	ok. km 16+954	25	ok. km 46+868
3	ok. km 18+265 – 18+335	25 ²⁾	ok. km 0+067
4	ok. km 19+765 – 20+040	26	ok. km 47+615 – 47+685
5	ok. km 19+935 – 20+040	27	ok. km 48+195 – 48+365
6	ok. km 22+410 – 22+495	28	ok. km 48+435 – 48+530
7	ok. km 23+140 – 23+310	29	ok. km 48+660 – 48+920
8	ok. km 23+315 – 23+380	30	ok. km 50+750 – 50+795

Lp.	przybliżony kilometraż	Lp.	przybliżony kilometraż
9	ok. km 23+496	31	ok. km 50+828
10	ok. km 23+543	32	ok. km 51+043
11	ok. km 24+440 – 24+470	33	ok. km 59+305 – 59+395
12	ok. km 25+030 – 25+140	34	ok. km 59+375 – 59+445
12 ¹⁾	ok. km 0+082 – 0+263	35	ok. km 69+574
13	ok. km 30+117	36	ok. km 71+295 – 71+460
14	ok. km 30+605 – 30+640	37	ok. km 71+435 – 72+220
15	ok. km 35+810	38	ok. km 72+715 – 73+260
16	ok. km 36+030 – 36+135	39	ok. km 73+715 – 74+560
17	ok. km 41+645	40	ok. km 74+465 – 74+585
18	ok. km 41+815 – 41+940	41	ok. km 76+895 – 77+010
19	ok. km 41+978	42	ok. km 76+980 – 77+125
20	ok. km 44+853	43	ok. km 78+320 – 78+430
21	ok. km 44+845 – 44+940	44	ok. km 78+540 – 78+650
22	ok. km 45+720 – 45+760	45	ok. km 78+810 – 78+940
23	ok. km 46+710	46	ok. km 78+925 – 79+000

¹⁾ odcinek równoważny wariantu preferowanego 2

²⁾ odcinek równoważny wariantu preferowanego 4

27. Wycinka drzew i krzewów zostanie ograniczona do minimum, tj. wynikać będzie wyłącznie z potrzeb realizacji przedsięwzięcia, nie wykroczy poza wyznaczony teren robót (pas montażowy, tymczasowe/ stałe drogi dojazdowe, przebudowa infrastruktury) i zostanie przeprowadzona poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym na okres od 01 marca do 15 października.

W przypadku zaistnienia konieczności wycinki drzew/ krzewów w ww. okresie lęgowym, możliwe jest wykonanie prac jedynie w przypadku potwierdzenia przez członków nadzoru przyrodniczego (ornitologa) (obserwacje te powinny się odbyć w okresie 1 – 3 dni przed terminem planowanej wycinki), iż dane drzewo/ krzew nie jest wykorzystywane przez ptaki, jako miejsce gniazdowania, jak również, że jego wycinka nie będzie stanowiła zagrożenia dla innych gniazdujących w sąsiedztwie ptaków (z wyjątkiem wycinki w sąsiedztwie stref ochrony gniazd bociana czarnego i orlika krzykliwego).

W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków, wycinkę należy wstrzymać do momentu wyprowadzenia lęgów przez te gatunki, lub do momentu uzyskania stosowanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków ptaków.

Niezależnie od powyższego, usunięcie drzew i krzewów z pasa montażowego w lokalizacji stanowiska puszczyka uralskiego (ok. km 56+708), dopuszczalna jest

tylko poza głównym sezonem lęgowym ptaków, tj. po 31 sierpnia, pod ścisłym nadzorem ornitologicznym.

Ponadto, wycinka drzew prowadzona będzie pod ścisłym nadzorem chiropterologa. Działanie to prowadzone będzie na całej długości pasa montażowego.

28. Wycinka drzew, w szczególności starych, dziuplastych, zostanie poprzedzona kontrolą specjalistów nadzoru przyrodniczego pod kątem występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów (w tym porostów). Po przeprowadzeniu wycinki, ścięte pnie drzew dziuplastych zostaną ponownie poddane szczegółowym oględzinom i pozostawione w miejscu ich ścięcia na 24 godziny, z uwagi na potencjalne kryjówki nietoperzy (działanie to umożliwi wylot nietoperzy w przypadku ich ewentualnej obecności). W razie stwierdzenia występowania na przewidzianych do wycinki drzewach chronionych gatunków, wycinka zostanie wstrzymana do momentu opuszczenia drzew przez zwierzęta lub do momentu uzyskania stosowanych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.

29. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu (w zakresie pasa montażowego), należy wykonywać w sposób jak najmniej im szkodzący, tj. w szczególności:

- a) grupy drzew/ krzewów wygrodzić płotem o wysokości min. 1,5 m, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie pni;
- b) pnie drzew zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy, poprzez ich owinięcie, np. matami wiklinowymi lub słomianymi, a następnie ich oszalowanie deskami do wysokości 1,5 – 2 m (w zależności od wysokości drzewa);
- c) wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew/ krzewów przeprowadzać ręcznie lub niewielkimi koparkami;
- d) przycinanie korzeni należy prowadzić ostrymi narzędziami tnącymi, niedopuszczalne jest rwanie i miażdżenie systemów korzeniowych, nie należy uszkadzać korzeni szkieletowych, odpowiedzialnych za statykę drzewa;
- e) w przypadku uszkodzenia korzeni, gałęzi lub pni należy podjąć działania ochronne: uszkodzone korzenie przyciąć pod kątem prostym, dokonując cięcia

tam, gdzie zaczyna się żywy korzeń; pielęgnować należy wyłącznie rany świeże; w przypadku ran stycznych pielęgnacja sprowadza się wyłącznie do wyrównania brzegu rany ostrym narzędziem (należy przy tym uważać, aby nadmiernie nie poszerzać i nie pogłębiać rany), w przypadku ran poprzecznych – gałąź należy przyciąć „na obrączkę”; ran nie należy powlekać impregnatami i preparatami różnego rodzaju; dopuszczalnym nietoksycznym środkiem, którym można zabezpieczyć odkrytą miazgę przed wyschnięciem, jest preparat pełniący funkcję tzw. sztucznej kory (pokrywa się nim wyłącznie brzeg rany stycznej/poprzecznej); glebę w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni zastąpić w bardziej zasobną w składniki odżywcze;

- f) pozostawianie odsłoniętych korzeni nie powinno trwać dłużej niż 2 godziny, wyjątek stanowi pozostawianie korzeni w słońcu trwające nie dłużej niż 1 godzinę i na powietrzu w dni wilgotne nie dłużej niż 8 godzin, do zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem należy użyć np. wilgotnego torfu, mat lub tkanin jutowych, które należy regularnie zwilżać wodą, podobnie w okresie zimowym należy zabezpieczyć odsłonięte korzenie przed przemarzaniem za pomocą np. mat, koców lub warstwy torfu oszalowanego deskami;
- g) nie lokalizować baz materiałowo-sprzętowych (magazyny, składy, bazy transportowe), urobku z wykopów i odpadów powstających podczas prowadzenia prac budowlanych w zasięgu rzutu pionowego koron drzew i co najmniej 2 m na zewnątrz od tego zasięgu, szczególnie należy unikać magazynowania w pobliżu drzew/ krzewów cementu, wapna i gruzu;
- h) nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m ponad pierwotny poziom terenu i krzewów powyżej wysokości 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu;
- i) w przypadku konieczności obniżenia poziomu gruntu, pozostawić teren wokół drzew i krzewów w zasięgu wyznaczonym przez obrys korony na wzmocnionych konstrukcyjnie wzniesieniach.

30. W związku z planowaną wycinką drzew i usunięciem potencjalnych siedlisk ptaków, w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nad Husowem PLH180025, na każdy hektar wylesionego terenu, zamontowane zostaną trzy budki lęgowe dla ptaków (w tym jedna budka typ A1 oraz dwie budki typ B), najlepiej

z trocinobetonu. Na pozostałych terenach leśnych, wykonane zostaną trzy budki lęgowe typu B dla ptaków, na każdy hektar wylesionego terenu.

Wszystkie budki zostaną zamontowane w sąsiedztwie wylesionego obszaru, w odległości do 100 m od jego granic, w miejscach wskazanych przez ekspertów z nadzoru przyrodniczego i w konsultacji z właściwym miejscowo nadleśniczym.

31. W związku z planowaną wycinką drzew i usunięciem potencjalnych siedlisk nietoperzy, w granicach obszaru specjalnej ochrony siedlisk Nad Husowem PLH180025, na każdy 1 hektar wylesionego terenu zamontowanych zostanie do dwóch schronów dla nietoperzy „walcowych” (okrągłe w przekroju) z trocinobetonu. Na pozostałych terenach leśnych zamontowany zostanie jeden schron dla nietoperzy na każdy hektar wylesionego terenu. Wszystkie schrony zostaną wykonane z trwałego materiału, najlepiej z trocinobetonu. Schrony zostaną zamontowane przed przeprowadzeniem wycinki roślinności, w pobliżu terenu planowanego przedsięwzięcia, w miejscach wskazanych przez ekspertów z nadzoru przyrodniczego i w konsultacji z właściwym miejscowo nadleśniczym.

32. Mając na uwadze realizację przedsięwzięcia w pobliżu cieków i zastoisk wodnych, stanowiących siedliska płazów, w przypadku zaistnienia możliwości ich wkraczania na plac robót oraz drogi dojazdowe (zwłaszcza okres migracji płazów), na czas realizacji przedsięwzięcia zastosowane zostaną tymczasowe ogrodzenia ochronne (np. płotki herpetologiczne), które zapobiegną wkraczaniu drobnej fauny, zwłaszcza płazów na obszar prac.

Ogrodzenia tymczasowe wykonywane będą według poniżej wskazanych zasad:

- materiał użyty do wykonania ogrodzenia uniemożliwi przedostanie się płazów, zarówno w postaci dorosłej, jak i młodocianej; zaleca się użycie siatki plastikowej, z zastrzeżeniem, iż oczka siatki nie będą przekraczać wymiaru 0,5x0,5 cm lub płotków wygradzeniowych z tworzywa (np. agrowłókniny),
- wygradzenie będzie mieć wysokość min. 50 cm nad gruntem, min. 10 cm materiału należy wkopać w grunt,
- wygradzenia zapewnią ochronę przed przekraczaniem górnej krawędzi elementu, poprzez zastosowanie daszka/ przewieszki, o szerokości 10 cm nachylonego do pionowej powierzchni, pod kątem od 45° do 90°, skierowanego na zewnątrz terenu prac,
- zakończenia wygradzeń wyposażone będą w u-kształtne, tzw. „zawracacze”,

o długości ramion min. 50 cm,

- szczelność wygradzeń będzie systematycznie kontrolowana.

Dokładna lokalizacja i sposób wykonania ogrodzeń ochronnych zostaną wskazane przez nadzór przyrodniczy, ze szczególnym uwzględnieniem odcinków:

Lp.	Przybliżony kilometraż gazociągu	Strona	Długość odcinka [m]
1	ok. km 14+595 – 14+800	P + L	ok. 205 m
2	ok. km 14+965 – 15+165	P + L	ok. 200 m
3	ok. km 15+165 – 15+235	L	ok. 70 m
4	ok. km 16+070 – 16+270	P + L	ok. 200 m
5	ok. km 16+340 – 16+440	P	ok. 100 m
6	ok. km 16+495 – 16+695	P + L	ok. 200 m
7	ok. km 17+510 – 17+720	P + L	ok. 210 m
8	ok. km 17+720 – 17+760	P	ok. 40 m
9	ok. km 18+030 – 18+070	P	ok. 40 m
10	ok. km 18+070 – 18+325	P + L	ok. 255 m
11	ok. km 18+710 – 18+810	P	ok. 100 m
12	ok. km 19+080 – 19+280	P + L	ok. 280 m
13	ok. km 23+190 – 23+290	P	ok. 100
14	ok. km 27+600 – 27+700	L	ok. 100 m
15	ok. km 29+145 – 29+505	P + L	ok. 360 m
16	ok. km 29+505 – 29+695	L	ok. 330 m
17	ok. km 30+305 – 30+505	P + L	ok. 200 m
18	ok. km 35+045 – 35+145	L	ok. 100 m
19	ok. km 35+255 – 35+455	P + L	ok. 200 m
20	ok. km 35+605 – 35+845	L	ok. 240 m
21	ok. km 35+845 – 36+080	P + L	ok. 235 m
22	ok. km 40+955 – 41+565	P + L	ok. 610 m
23	ok. km 42+000 – 42+140	L	ok. 140 m
24	ok. km 42+465 – 42+565	L	ok. 100 m
25	ok. km 44+865 – 45+065	P + L	ok. 200 m
26	ok. km 45+195 – 45+295	L	ok. 100 m
27	ok. km 45+900 – 46+000	P	ok. 100 m
28	ok. km 46+615 – 46+815	P + L	ok. 200 m
29	ok. km 50+895 – 51+095	P + L	ok. 200 m
30	ok. km 56+395 – 56+495	P	ok. 100 m
31	ok. km 56+495 – 56+725	P + L	ok. 200 m
32	ok. km 59+865 – 59+965	P	ok. 100 m
33	ok. km 60+930 – 61+130	P + L	ok. 200 m
34	ok. km 67+460 – 67+560	L	ok. 100 m
35	ok. km 73+560 – 73+660	L	ok. 100 m
36	ok. km 78+565 – 78+665	L	ok. 100 m
37	ok. km 78+900 – 79+000	P + L	ok. 200 m

33. Wykopy budowlane pod gazociąg nie będą pozostawiane jako otwarte, na czas dłuższy niż okres niezbędny do ułożenia gazociągu i przeprowadzenia prób.

34. Znajdujące się na terenie budowy wykopy i inne potencjalne pułapki ekologiczne, do których mogą wpadać płazy (i inne zwierzęta), w przypadku konieczności czasowego pozostawienia ich jako otwarte, zostaną zabezpieczone w taki sposób, aby uniemożliwić im dostanie się do nich, lub też zastosowane zostaną rozwiązania umożliwiające samodzielne wydostanie się z nich (np.

pochylnie, pozostawianie wypłaszczenia jednej ze ścian – nie większe niż 1:2). Codziennie rano przed rozpoczęciem robót, a następnie bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i innych zagłębień terenowych powstałych w trakcie prac budowlanych, sprawdzane będzie, czy nie zostały w nich uwięzione zwierzęta. Znajdujące się w „pułapkach” płazy i inne zwierzęta będą niezwłocznie uwalniane i przenoszone w odpowiednie danemu gatunkowi siedliska, poza strefę prowadzonych prac.

35. Podczas realizacji przedsięwzięcia, w przypadku konieczności stosować oświetlenia terenu (np. w przypadku konieczności prowadzenia prac po zmierzchu lub w sposób ciągły), wykorzystywane będzie oświetlenie sodowe lub LED, dające tzw. „ciepłe” widmo świetlne. Oświetlenie sodowe lub LED stosowane będzie również na terenie zaplecza budowy lub składów materiałowych.

36. Wykonawca prac nie będzie dopuszczał do tworzenia się w zasięgu prowadzonych prac budowlanych zastoisk z wodą, celem uniknięcia ich zasiedlenia przez płazy i złożenia skrzeku. W razie stwierdzenia zastoisk, po wykluczeniu ich zasiedlenia przez płazy lub gady przez członków nadzoru przyrodniczego, zostaną one jak najszybciej usunięte. W przypadku stwierdzenia jaj, larw i osobników dorosłych płazów lub gadów w zastoiskach wody na placu budowy – zostaną one odłowione i przeniesione w bezpieczne miejsce poza terenem realizacji przedsięwzięcia.

37. W przypadku usuwania drzew i krzewów, których karpiny mogą być miejscem zimowej hibernacji płazów, karpiny te z terenu realizacji robot będą usuwane w terminie po 01 marca lub pod nadzorem herpetologa.

38. Drogi montażowe, przy prowadzeniu prac na terenach podmokłych, nienośnych lub słabonośnych wykonane będą np. w formie materaca z kruszywa skalnego w otulinie z geowłókniny zagęszczanego mechanicznie walcem statycznym, a po przeprowadzaniu prac budowlano-montażowych związanych z ułożeniem gazociągu, zostaną zlikwidowane.

39. Odwodnienia wykopów, w razie konieczności ich wykonania, prowadzone będą odcinkami.

40. Prowadzone będzie ograniczenie czasowe niezbędnych odwodnień wykopów tak, aby nie spowodowały zmian stosunków wodnych (tj. trwałego obniżenia zwierciadła wód gruntowych) w rejonie projektowanej inwestycji, które mogłyby

znacząco zmienić warunki siedliskowe otaczających terenów.

41. Dobór metody odwodnienia wykopów przewiduje się w zależności od rodzaju gruntu, jego przepuszczalności i zagłębienia dna wykopu w stosunku do ustabilizowanego poziomu wody gruntowej. W gruntach przepuszczalnych lub półprzepuszczalnych, o dużym napływie wody gruntowej, odwodnienie zostanie wykonane z użyciem zestawów igłofiltrów, studni depresyjnych lub drenaży poziomych.

42. W przypadku prowadzenia odwodnienia powierzchniowego wykopów (pompowanie wody wprost z wykopu), w celu zmniejszenia ilości zawiesiny w wodzie, stosowane będą mobilne odстойniki (osadniki), a wszystkie osadzone w obrębie osadnika cząstki stałe zostaną po zakończeniu rozplantowane po powierzchni terenu.

43. Wody z odwodnienia wykopów będą okresowo lub stale odprowadzane do najbliższego cieków lub rowu, bądź do ziemi poprzez deszczowanie na terenach leśnych i rolnych lub do istniejących sieci kanalizacji deszczowej.

44. W przypadku odwadniania wykopów w sąsiedztwie terenów podmokłych cennych przyrodniczo, nastąpi powtórne odprowadzenie wody do ziemi poza pasem montażowym gazociągu, w sposób zabezpieczający teren przed czasowym przesuszeniem (np. przez rozdeszczowanie).

45. W przypadku czasowego obniżenia poziomu wód w przydomowych studniach w efekcie realizacji przedsięwzięcia, mieszkańcom nieruchomości zlokalizowanych w sąsiedztwie pasa budowlano-montażowego, zaopatrujących się w wodę z własnych ujęć, woda w okresie tym będzie dowożona beczkowozami.

46. Ciągi drenarskie w obszarach zmeliorowanych, przerwane w związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia zostaną odbudowane pod nadzorem właściciela sieci drenarskich.

47. Przekroczenia cieków: Dopływ z Kolonii Albigowa (w km cieków ok. 2+131), Ryjak (w km cieków ok. 4+110), Mleczka (w km cieków ok. 45+000), Szklarka (w km cieków ok. 9+845), Harta (w km cieków ok. 5+963), dwóch cieków „bez nazwy” w gminie Dynów (w km jednego cieków ok. 0+157 oraz w km drugiego cieków ok. 0+305), Łubienka (w km cieków ok. 9+938), Baryczka (w km cieków ok. 12+352), Magierka (w km cieków ok. 17+156), Stara Rzeka (w km cieków ok. 12+543), Niebocki Potok (w km cieków ok. 8+320), Stobnica (w km cieków ok. 46+055), Różowy (w km

cieku ok. 6+305), wykonane zostaną przy wykorzystaniu metod bezwykopowych, natomiast przekroczenia cieków Tarnawka (w km cieku ok. 10+070), Łęg (w km cieku ok. 10+360), Magiera (w km cieku ok. 0+432) oraz Dolański (w km cieku ok. 2+464), wykonane zostaną metodą wykopu otwartego.

48. Przekroczenia cieków będą wykonywane (w miarę możliwości) w okresie minimalnych przepływów wody w tych ciekach.

49. Przekroczenie metodą wykopu otwartego cieków Tarnawka, Łęg, Magiera oraz Dolański będzie realizowane w następujący sposób:

- przygotowanie liry gazociągu, tj. odcinka gazociągu, który będzie ułożony w wykopie, izolacja miejsca połączeń spawanych rury, przy czym wszystkie te operacje będą prowadzone poza terenem cieku oraz przed rozpoczęciem prac ziemnych,
- rozpoczęcie odwadniania terenu, następnie zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi z terenu, który przewidziany jest pod wykop i odłożenie go w ten sposób, aby nie mieszał się z martwicą pochodzącą z głównego wykopu, niezwłocznie po wykonaniu wykopu ułożenie liry i po sprawdzeniu prawidłowości jej posadowienia zamontowanie obciążników zabezpieczających gazociąg przed wypieraniem, następnie zasypanie wykopu warstwami po ok. 20 – 30 cm, z jednoczesnym zagęszczaniem i rozplantowanie lub wywiezienie nadwyżki gruntu, po zamknięciu wykopów zakończenie odwadniania, uformowanie i zagęszczenie skarp w miejscach przekopów, a finalnie doprowadzenie do stanu sprzed rozpoczęcia prac, ze szczególnym uwzględnieniem naprawy ubezpieczeń dennych i brzegowych (jeżeli występują).

50. Przekroczenie cieków metodą wykopu otwartego realizowane będzie przy niezahamowanym przepływie wody. Powyżej przekroczenia wykonana zostanie przegroda (grodza), a przepływ w cieku zostanie zachowany poprzez tymczasowe, lokalne zarurowanie cieków i wprowadzenie wody do rurociągu ułożonego w korycie cieku lub poza nim – „by pass”.

Po zakończeniu prac, koryto cieku zostanie przywrócone do stanu sprzed rozpoczęcia budowy, tj. dno i skarpy zostaną odbudowane (zgodnie z wymaganiami określonymi przez zarządcę cieku w pozwoleniu wodnoprawnym). Brzegi cieku zostaną umocnione na szerokości wykopu otwartego – długość umocnienia odcinka brzegu cieku (mierzona z obu stron osi gazociągu) nie będzie mniejsza niż 3 m.

51. W przypadku zastosowania przepompowywania wody zgromadzonej za grodzą zamykającą przepływ powyżej miejsca przekroczenia metodą wykopu otwartego, rurociąg ssawny zostanie wyposażony w zabezpieczenia przed zassaniem ryb, np. w specjalne kosze lub sita.

52. Dopuszcza się realizację tymczasowych przejazdów na ciekach Dopływ z Kolonii Albigowa (w km cieku od ok. 2+095 do ok. 2+165), Tarnawka (w km cieku od ok. 10+020 do ok. 10+105), Mleczka (w km cieku od ok. 44+970 do ok. 45+040), Łęg (w km cieku od ok. 10+315 do ok. 10+415), Szklarka (w km cieku od ok. 9+805 do ok. 9+895), ciek „bez nazwy” w km gazociągu ok. 32+425 (w km cieku od ok. 0+280 do ok. 0+470), Łubienka (w km cieku od ok. 9+838 do ok. 9+975), Magierka (w km cieku od ok. 17+126 do ok. 17+206), Magiera (w km cieku od ok. 0+392 do ok. 0+468), Stara Rzeka (w km cieku od ok. 12+513 do ok. 12+598), Niebocki Potok (w km cieku od ok. 8+285 do ok. 8+410), Różowy (w km cieku od ok. 6+280 do ok. 6+345), Dolański w km cieku od ok. 2+449 do ok. 2+514), w zakresie przewidywanego pasa montażowego, poprzez wykonanie brodu lub zarurowanie cieku (urządzenia tymczasowe na czas wykonywania prac budowlanych). W przypadku wykonania brodu, w korycie cieku poniżej brodu, na czas użytkowania brodu, ułożone zostaną bale słomy lub siana w kostkach, które umożliwią ograniczenie emisji zawiesiny oraz zatrzymanie i zebranie ewentualnych wycieków paliw i płynów eksploatacyjnych.

53. Po likwidacji przejazdów tymczasowych koryta cieków zostaną umocnione na całej szerokości przejazdu, przy czym zabezpieczenie koryta zostanie wykonane na długości nie większej niż 30 m.

54. Do odbudowy dna i brzegów cieków (po przekroczeniu metodą wykopu otwartego oraz po likwidacji przejazdów tymczasowych) stosowane będą materiały naturalne np. ziemia, piasek, kamienie, drewno, maty trawiaste, darń, pędy wikliny (np. do utworzenia narzutu kamiennego, kieszki faszynowej, materaca faszynowego, płotka faszynowego, itp.). W razie konieczności, celem zachowania stabilności dna i skarp cieku jako uzupełnienie stosowane będą inne materiały, np. geowłóknina, geokrata, geosiatka, itp. (zgodnie z wymaganiami określonymi przez zarządcę cieku w pozwoleniu wodnoprawnym).

55. Prace związane z przekroczeniem cieków metodą bezwykopową prowadzone będą poza ustabilizowaną linią brzegową, bez zatrzymywania i zakłóceń naturalnego

przepływu wody.

W przypadku zastosowania technologii bezwykopowej, nie będą wykonywane umocnienia dna i skarp cieków. Odległość lokalizowania komór przewiertowych, maszyn, urządzeń, a także materiałów używanych do wykonywania prac wyniesie min. 5 m od brzegu koryta tych cieków.

56. Płuczka w ramach operacji pojedynczego przewiertu będzie poddawana odzyskowi. Po odseparowaniu urobek i zwierzyny będą magazynowane okresowo w szczelnych pojemnikach w miejscu placu maszynowego dla wykonywanego przewiertu.

57. Na etapie realizacji przedsięwzięcia woda do celów technologicznych (płuczka wiertnicza) pobierana będzie z cieków powierzchniowych oraz (w razie potrzeby) z wodociągów.

58. Pobór wody z cieków, tj. z rzek m.in. Sawa, Ryjak, Mlecza, Harta, Baryczka, Magierka, Stara Rzeka, Niebocki Potok, Stobnica, w celu sporządzenia płuczki wiertniczej będzie odbywał się przy wysokim i średnim stanie wód w danym cieku, z wydajnością pozwalającą na zachowanie przepływu nienaruszalnego. Woda pobierana będzie etapami, osobno dla każdego przewiertu.

59. W przypadku braku możliwości poboru wody z cieków, pobór wody do celów sporządzenia płuczki wiertniczej realizowany będzie z lokalnych wodociągów lub woda będzie dowożona beczkowozami na plac budowy do zbiorników buforowych.

60. Stosowana podczas przekraczania przeszkód terenowych metodą bezwykopową płuczka wiertnicza będzie substancją biodegradowalną i nietoksyczną. Po zakończeniu wiercenia odpady wiertnicze będą przekazywane do podmiotów posiadających odpowiednie zezwolenia na transport i utylizację odpadów, a transport będzie odbywał się dedykowanymi środkami transportu, np. cysternami asenizacyjnymi.

61. Próby hydrauliczne szczelności i wytrzymałości rurociągu zostaną poprzedzone czyszczeniem i kalibrowaniem gazociągu. Proces czyszczenia, kalibracji, a następnie prób ciśnieniowych będzie przebiegał dla tych samych odcinków gazociągu, z wykorzystaniem przygotowanych stanowisk pracy. Czyszczenie gazociągu będzie przebiegać następująco: czyszczenie wstępne (przedmuchiwanie sprężonym powietrzem z równoczesnym przepuszczeniem piankowych tłoków czyszczących, które ma na celu usunięcie z przewodów zanieczyszczeń pozostałych z prac

montażowych, jak drobinki żelaza, pyły, piasek) oraz czyszczenie zasadnicze (wtłoczenie do rurociągu wody ok. 10 % objętości badanego odcinka przed tłok).

62. Woda na potrzeby czyszczenia gazociągu oraz prób hydraulicznych (szczelności i wytrzymałości) gazociągu pobierana będzie przy wysokim i średnim stanie wód z cieków: Sawa, Ryjak, Mleczka, Harta, Baryczka, Magierka, Niebocki Potok, Stobnica, Stara Rzeką.

63. W przypadku braku możliwości poboru wody z cieków, pobór wody do prób ciśnieniowych realizowany będzie z lokalnych wodociągów (woda zostanie dowieziona beczkowozami na miejsce próby) lub pobliskich stawów i zbiorników wodnych, bądź nastąpi przepompowanie wody z innego odcinka rurociągu po wykonanej próbie szczelności.

64. Zrzut wody po próbach hydraulicznych następować będzie – w przypadku poboru wody z rzek/ cieków, do tych samych cieków, w przypadku poboru z wodociągów, do oczyszczalni ścieków lub stacji uzdatniania wody.

65. Woda po przeprowadzonym czyszczeniu gazociągu i próbach hydraulicznych, przed zrzutem do cieku, będzie badana w zakresie wskaźnika pH oraz zawartości zawiesiny ogólnej. Przed zrzutem do cieku będzie oczyszczana w mobilnym osadniku. Będą to urządzenia mobilne wchodzące w skład zespołu/ zestawu do napełniania i opróżniania gazociągu po próbie. Po wstępnym oczyszczeniu zawartość osadników będzie wywożona na składowisko odpadów.

66. W celu ustalenia wielkości przepływu wody w rzece, z której pobierana będzie woda na cele technologiczne, prowadzony będzie pomiar głębokości zwierciadła wody (przy użyciu łaty wodowskazowej). Pomiar objętości pobieranej wody wykonywany będzie za pomocą przepływomierza.

67. Pobór wody z danego cieku nie będzie powodować ingerencji w dno i skarpy. W punktach pobierania wody nie będą wykonywane umocnienia koryta cieku.

68. Maksymalny strumień pobieranej jednorazowo wody z rzek nie będzie przekraczać $0,05 - 0,1 \text{ m}^3/\text{s}$ ($180 - 360 \text{ m}^3/\text{h}$), a dla małych cieków $0,015 - 0,05 \text{ m}^3/\text{s}$ (ok. $50 - 180 \text{ m}^3/\text{h}$). Rurociągi ssawne będą wyposażone w zabezpieczenia przed zassaniem ryb, np. specjalne kosze lub sita.

69. Odprowadzeniu wody do odbiornika prowadzone będzie w ilości nie większej niż $0,1 \text{ m}^3/\text{s}$ oraz dostosowanej do lokalnych warunków w cieku, tak aby wahania lustra wody oraz zmiany fizyko-chemiczne były jak najmniejsze. Zrzut prowadzony

będzie metodą natryskową (rozdeszczowanie) lub z wykorzystaniem płyty podkładowej (rozwiązania pozwalają na uniknięcie naruszenia osadów dennych w ciekach).

70. Ewentualne tymczasowe zabezpieczenie skarpy cieku przed naruszeniem i rozmyciem przy odprowadzaniu wody zostanie wykonane punktowo, tj. w miejscu lokalizacji rurociągu wylotowego wody, poprzez ułożenie na skarpie cieku płyty podkładowej (z tworzywa sztucznego, betonowej, stalowej lub z materiału drewnopochodnego), pod rurociąg wylotowy wody. Ułożenie płyty podkładowej (bez ingerencji w strukturę skarpy), będzie krótkotrwałe, na czas odprowadzania wody. Po zakończeniu odprowadzenia wody do danego cieku, płyty zostaną zdemontowane.

71. Przy przejściach osi gazociągu przez formy takie jak: wysokie skarpy, osuwiska oraz tereny zagrożone ruchami masowymi, w tym w szczególności w km ok. 19+315 – 19+355 oraz 51+145– 51+240 gazociągu, tj. w miejscach stwierdzonych osuwisk, prace budowlane prowadzone będą pod nadzorem geologa.

72. W miejscach występowania stwierdzonych form osuwiskowych (w km ok. 19+315 – 19+355 oraz 51+145– 51+240 gazociągu), celem scharakteryzowania jakości górotworu oraz monitorowania ewentualnego przemieszczenia mas ziemnych przed, jak i w trakcie prac budowlanych, wykonane zostaną otwory rdzeniowe wraz z montażem kolumny rur inklinometrycznych. Oprócz montażu inklinometrów, na osuwisku w km ok. 51+145– 51+240 wykonane zostaną dodatkowo dwa piezometry.

73. Prace budowlane na obszarach osuwiskowych, terenach zagrożonych ruchami masowymi oraz odcinkach ze stromymi skarpami będą prowadzone w okresach bezdeszczowych. Wykopy należy wykonywać w kierunku prostopadłym do linii spadku terenu oraz możliwie krótkimi odcinkami z jednoczesnym zasypywaniem i odpowiednim zagęszczeniem.

74. W trakcie prac budowlanych w obrębie oraz sąsiedztwie wykazanych stanowisk archeologicznych, prowadzony będzie nadzór archeologiczny. Prowadzona będzie weryfikacja wykazanych stanowisk archeologicznych, a w przypadku natrafienia na takie obiekty, prace na odcinku, gdzie stwierdzono występowanie obiektów archeologicznych zostaną wstrzymane na czasu prowadzenia badań archeologicznych, które pozwolą zachować dziedzictwo kulturowe dla społeczeństwa.

75. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia usunięte zostaną wszelkie pozostałe

po budowie zanieczyszczenia i niewykorzystane materiały, w tym zawleczone przez wiatr na tereny sąsiednie, a na naruszonych obszarach przeprowadzić rekultywację, całego pasa roboczego, której celem będzie doprowadzenie terenu do stanu możliwie najbliższemu stanowi sprzed budowy, wykorzystując zebrane wcześniej masy ziemne i humus.

76. W ramach rekultywacji terenu realizacji przedsięwzięcia, na trasie przedmiotowego gazociągu, pod nadzorem przyrodniczym, przeprowadzone zostaną działania polegające na:

- odtworzeniu cennych przyrodniczo siedlisk łąkowych, tj. 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (*Arrhenatherion elatioris*), *Calthion palustris* i 6430 Ziołorośla górskie (*Adenostylion alliariae*) i ziołorośla nadrzeczne (*Convolvuletalia sepium*), poprzez obsianie gatunkami roślin właściwymi dla danego rodzaju siedliska;
- odtworzeniu chronionych siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Nad Husowem PLH180025, tj. (poza 6 m strefą bezdrzewną zlokalizowaną wzdłuż osi gazociągu), poprzez obsadzenie rodzimymi gatunkami, właściwymi dla typu siedliska, uwzględniając poniższe lokalizacje:

Lp.	Siedlisko	Zalecane gatunki	Przybliżony kilometraż	Strona gazociągu
1	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> , <i>Tilio-Carpinetum</i>)	dąb szypułkowy, grab, lipa drobnolistna, klon jawor, leszczyna, jarząb pospolity	ok. km 14+695 – 14+880	L+P
2			ok. km 14+700 – 14+830	P
3			ok. km 15+060 – 15+690	L+P
4	9130 Żyzne buczyny	buk, jodła pospolita, sosna zwyczajna, modrzew europejski, świerk pospolity, dąb szypułkowy, grab pospolity, klon jawor	ok. km 15+685 – 16+070	L+P
5			ok. km 16+060 – 16+400	L+P
6			ok. km 16+380 – 16+615	L+P
7	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> , <i>Tilio-Carpinetum</i>)	dąb szypułkowy, grab, lipa drobnolistna, klon jawor, leszczyna, jarząb pospolity	ok. km 16+590 – 16+730	L+P
8			ok. km 16+720 – 17+110	L+P
9			ok. km 16+725 – 16+905	P
10	9130 Żyzne buczyny	buk, jodła pospolita, sosna zwyczajna, modrzew europejski, świerk pospolity, dąb szypułkowy, grab pospolity, klon jawor	ok. km 17+110 - 17+625	L+P

Lp.	Siedlisko	Zalecane gatunki	Przybliżony kilometraż	Strona gazociągu
11	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> , <i>Tilio-Carpinetum</i>)	dąb szypułkowy, grab, lipa drobnolistna, klon jawor, leszczyna, jarzab pospolity	ok. km 17+315 – 17+385	L
12			ok. km 18+045 – 18+135	L+P
13			ok. km 18+130 – 18+235	L+P
14			ok. km 18+230 – 18+290	L+P
15			ok. km 18+265 – 18+340	P
16			ok. km 18+400 – 18+420	P
17			ok. km 18+685 – 18+950	L+P
18			ok. 18+405 – 18+690	P
19			ok. 18+685 – 18+950	L+P
20	9130 Żyzne buczyny	buk, jodła pospolita, sosna zwyczajna, modrzew europejski, świerk pospolity, dąb szypułkowy, grab pospolity, klon jawor	ok. km 19+320 – 19+745	L+P
21			ok. km 20+055 – 20+490	L+P
22	9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i> , <i>Tilio-Carpinetum</i>)	dąb szypułkowy, grab, lipa drobnolistna, klon jawor, leszczyna, jarzab pospolity	ok. km 20+170 – 20+210	L
23	9130 Żyzne buczyny	buk, jodła pospolita, sosna zwyczajna, modrzew europejski, świerk pospolity, dąb szypułkowy, grab pospolity, klon jawor	ok. km 20+565 – 20+945	L+P
24			ok. km 20+945 – 21+245	L+P
25			ok. km 21+240 – 21+580	L+P

77. Wykonane w ramach rekultywacji terenu realizacji przedsięwzięcia nasadzenia podlegały będą kontroli ich udatności, przez okres do 3 lat od ich wykonania, a w przypadku stwierdzenia ubytków nasadzenia będą ponawiane.

78. Powstający na terenie rozbudowanego Węzła Gazowego Strachocina kondensat z okresowego tłokowania gazociągu oraz z pracy filtrseparatorów będzie magazynowany w podziemnym, szczelnym, stalowym zbiorniku, połączonym z instalacją kontroli i pomiaru poszczególnych elementów i urządzeń obiektu węzła gazowego.

79. Odbiór kondensatu powstającego podczas funkcjonowania Węzła Gazowego Strachocina będzie prowadzony na terenie utwardzonym – podczas odbioru pod złączki węża ssawnego podkładane będą tace przeciwrozlewcze.

80. Rozbudowany Węzeł Gazowy Strachocina, podczas jego dalszej eksploatacji, będzie wyposażony w sorbenty.

81. W przypadku planowanych przeglądów/ remontów/ konserwacji instalacji, kontrolowany upust gazu na zespołach zaworów-upustowych (ZZU) i węzłach gazowych, podczas ich eksploatacji, realizowany będzie wyłącznie w porze dziennej (tj. pomiędzy godzinami 06.00 – 22.00).
82. Gazociąg zostanie wykonany z materiałów zapewniających maksymalną niezawodność eksploatacji, z zastosowaniem czynnej (ochrona katodowa) i biernej (izolacja rur) ochrony antykorozyjnej oraz monitoringiem sieci, pozwalającym na szybkie wykrywanie oraz reagowanie w przypadku stanów awaryjnych.
83. Wszystkie obiekty naziemne niezbędne do obsługi gazociągu będą się znajdować poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.
84. W przypadku przejścia gazociągu pod ciekami zostanie on ułożony na głębokości min. 1 m pod stabilnym dnem danego cieku.
85. W miejscach występowania wysokiego poziomu wód gruntowych (tam gdzie będzie to niezbędne), w miejscach przekraczania cieków metodą rozkopu oraz na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, gazociąg będzie dociążany (np. dociążenie gazociągu betonowymi obciążnikami siodłowymi, pierścieniowymi lub innego typu rozwiązaniami technicznymi zapobiegającymi wypieraniu gazociągu przez wody gruntowe).
86. Wody opadowe lub roztopowe z dachów kontenerów znajdujących się w obrębie ZZU Husów, ZZU Dylągówka, ZZU Łubno i ZZU Jabłonka, będą odprowadzane na tereny przyległe w granicach danego obiektu. Wody opadowe lub roztopowe z dróg i terenów utwardzonych w obrębie ww. ZZU, za pomocą spadków porzeczných i podłużnych będą odprowadzane na tereny przyległe.
87. Odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z nawierzchni utwardzonych Węzła Gazowego Strachocina zostanie zrealizowane przy wykorzystaniu istniejącej kanalizacji deszczowej, która w razie potrzeby zostanie rozbudowana o nowe elementy. Wody opadowe lub roztopowe z dachów kontenerów będą odprowadzone na przyległy, przepuszczalny teren.
88. W przypadku konieczności oświetlenia terenu rozbudowanych węzłów gazowych i ZZU, zostanie ono ograniczone do niezbędnego minimum i wykonane w sposób minimalizujący zanieczyszczenie światłem i wabienie fauny, np. poprzez wykorzystanie lamp LED, stosowanie oświetlenia mniej intensywnego, o cieplej barwie, skierowanie światła na elementy, które ma oświetlać oraz ograniczenie jego

rozpraszania.

89. Zaplanowany i przeprowadzony zostanie monitoring porealizacyjny w 1, 3 i 5 roku (min. po dwie obserwacje w wyznaczonych terminach) od zakończenia prac związanych z budową gazociągu na danym odcinku, służący ocenie wykorzystania terenu będącego w zasięgu możliwego oddziaływania inwestycji przez ptaki objęte ochroną strefową, tj. bociana czarnego oraz orlika krzykliwego ze szczególnym uwzględnieniem oceny wykorzystania gniazd, objętych ochroną strefową przez te gatunki ptaków.

Metodyka ww. monitoringu powinna być opracowana na podstawie metod stosowanych w nauce i z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań przyrodniczych.

Po każdym okresie monitoringu, do 31 stycznia następnego roku, należy przekazać do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie raport z prowadzonego monitoringu porealizacyjnego, zawierający informacje nt. przyjętej metodyki prowadzonych kontroli terenowych wraz ze stosownym ich uzasadnieniem oraz uzyskanych wynikach. Do ww. raportu należy dołączyć stosowną dokumentację fotograficzną. Należy przedstawić analizy ukazujące skutki przyrodnicze w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji wraz ze wskazaniem potrzeby wprowadzenia ewentualnych dodatkowych działań ochronnych wraz z opisem sposobu i terminu ich wykonania.

W przypadku opuszczenia gniazd objętych ochroną strefową przez ww. gatunki ptaków, Inwestor na własny koszt, po zasięgnięciu opinii ornitologa, przygotuje zastępcze siedliska lęgowe dla ww. gatunków. Po ewentualnym zrealizowaniu siedlisk zastępczych, należy przedstawić wyniki monitoringu potwierdzające ich zasiedlenie.

b) w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystywanie i przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji.

B. Czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych:

- użytkować do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie gazociągu.

C. Termin rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania:

- dokonać rozbiórki obiektów kolidujących z planowaną inwestycją oraz obiektów tymczasowych do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie gazociągu.

D. Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:

- a) zobowiązuje się Inwestora do ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 13 lit. a w związku z § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. - w *sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego* (Dz.U. z 2001 r. Nr 138 poz. 1554),
- b) funkcję kierownika budowy należy powierzyć osobom posiadającym uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Przy prowadzeniu robót, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada kierownik budowy, Inwestor jest zobowiązany zapewnić kierownika robót w danej specjalności,

E. Kierownik budowy:

- a) odpowiada za prowadzenie dziennika budowy,
 - b) przed rozpoczęciem budowy jest obowiązany zabezpieczyć teren budowy lub rozbiórki
- wynikające z art. 36 ust. 1 pkt 1, 2, 3a, 3b i 4, w związku z art. 18 ust. 1 pkt 2 i art. 19 ust. 1 oraz art. 42 ust. 4, art. 45 i art. 45a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – *Prawo budowlane* oraz art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – *Prawo ochrony środowiska* (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu niniejsza **decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.**

Integralną część niniejszej decyzji stanowią:

- **Załącznik Nr 1** - Projekt zagospodarowania terenu, tom 1/3
- **Załącznik Nr 2** - Projekt zagospodarowania terenu, tom 2/3
- **Załącznik Nr 3** - Projekt zagospodarowania terenu, tom 3/3
- **Załącznik Nr 4** - Projekt architektoniczno-budowlany, tom 1/4
- **Załącznik Nr 5** - Projekt architektoniczno-budowlany, tom 2/4

- **Załącznik Nr 6** - Projekt architektoniczno-budowlany, tom 3/4
- **Załącznik Nr 7** - Projekt architektoniczno-budowlany, tom 4/4.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem otrzymanym dnia 23.10.2025 r., uzupełnionym w dniu 12.11.2025 r., OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działając poprzez pełnomocnika – Pana Tomasz Śliza, wystąpił o wydanie pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: **„Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4MPa relacji Rozwadów – Strachocina wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”**. Odcinek II: Głuchów – Strachocina. W ramach zadania: **„Budowa gazociągu Rembelszczyzna-Wronów-Rozwadów-Strachocina wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego”**.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia przewidziano budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa relacji Rozwadów – Strachocina, odcinek II: Głuchów – Strachocina wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, w tym m.in. rozbudowę projektowanego Węzła Gazowego Głuchów (obiekt wg odrębnego zadania), rozbudowę istniejącego Węzła Gazowego Strachocina, budowę zespołów zaporowo-upustowych na trasie projektowanego gazociągu, linii światłowodowej, zasilania energetycznego do zespołów zaporowo-upustowych, dróg wewnętrznych zapewniających dojazd do obiektów, budowę instalacji ochrony katodowej.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa podkarpackiego, na terenie następujących powiatów i gmin: powiat łańcucki – gminy: Łańcut, Markowa, powiat przeworski – gmina: Jawornik Polski, powiat rzeszowski – gminy: Błażowa, Hyżne, Dynów, powiat brzozowski – gminy: Brzozów, Nozdrzec, Dydnia, powiat sanocki – gmina: Sanok.

Długość projektowanego gazociągu DN1000 na terenie województwa podkarpackiego wynosi ok. 79,14 km. Długość gazociągu na terenie poszczególnych powiatów wynosić będzie:

- powiat łańcucki – przybliżona długość odcinka ok. 19,72 km,
- powiat przeworski – przybliżona długość odcinka ok. 1,66 km,
- powiat rzeszowski – przybliżona długość odcinka ok. 23,54 km,

- powiat brzozowski – przybliżona długość odcinka ok. 25,57 km,
- powiat sanocki – przybliżona długość odcinka ok. 8,65 km.

Na trasie gazociągu wybudowane zostaną nowe obiekty gazowe, tj. zespoły zaporowo-upustowe (ZZU):

- ZZU Husów (gmina Łańcut, pow. łańcucki),
- ZZU Dylągówka (gmina Hyżne, pow. rzeszowski),
- ZZU Łubno (gmina Dynów, pow. rzeszowski),
- ZZU Jabłonka (gmina Dydnia, pow. brzozowski).

Dodatkowo w związku z kolizją budowanego gazociągu wysokiego ciśnienia w zakresie inwestycji przewidywana jest:

- Przebudowa linii kablowej średniego napięcia na terenie gminy Sanok.
- Rozbiórka fragmentu sieci wodociągowej DN100 zlokalizowana w Gminie Nozdrzec.
- Przebudowa kanalizacji sanitarnej DN63 oraz DN200 na terenie gminy Sanok.
- Przebudowa istniejącego rowu oraz budowa zarurowania na terenie gminy Nozdrzec.
- Przebudowa istniejącego rowu przez budowę umocnienia oraz budowa zarurowania rowu na terenie gminy Hyżne.
- Rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego na terenie gminy Sanok.
- Rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego na terenie gminy Dydnia.

Parametry techniczne projektowanego gazociągu DN1000 MOP 8,4MPa:

- średnica nominalna: DN 1000
- średnica zewnętrzna: Dz1016 mm
- długość: ok. 79,14 km
- maksymalne ciśnienie robocze (MOP): 8,4 MPa
- strefa kontrolowana gazociągu: 12,0 m (po 6,0 m od osi).

Powyższe zamierzenie, zgodnie z art. 38 pkt 2 lit. q ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. - o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1222), należy do inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu, realizowanych przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. W myśl art. 39 ust. 1 ww. ustawy do inwestycji towarzyszących stosuje się przepisy rozdziałów 2, 3 i 6 oraz art. 43 ww. ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r., z uwzględnieniem ust. 1a i 1b.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. - o inwestycjach w zakresie

terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, pozwolenie na budowę inwestycji w zakresie terminalu wydaje wojewoda na zasadach i w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – *Prawo budowlane*, z uwzględnieniem przepisów ww. ustawy.

Do wniosku o pozwolenie na budowę inwestor załączył komplet dokumentów wymaganych na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane*, tj.:

- trzy egzemplarze projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów,
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 15.09.2025 r., nr 1/13/25, znak I-VII.747.1.13.2025, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,
- decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 25.09.2025 r., nr 1/14/25, znak I-VII.747.1.14.2025, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,
- załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Wnioskodawca dołączył również decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 23.06.2025 r., znak WOOŚ.420.1.1.2024.PW.75, o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jak wynika z ww. decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, sposób realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, przy zachowaniu metod prowadzenia prac oraz rozwiązań technologicznych określonych w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko oraz charakterystyce przedsięwzięcia pozwoli na dotrzymanie obowiązujących standardów jakości środowiska, w tym zdrowia ludzi na obszarze w zasięgu oddziaływania przedmiotowego zamierzenia. Biorąc pod uwagę zakres, rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia, skalę generowanych oddziaływań na środowisko przyrodnicze oraz zaproponowane środki ograniczające ewentualne negatywne oddziaływania z nim związane, należy stwierdzić, że

planowane zamierzenie nie będzie się wiązać ze znaczącym oddziaływaniem na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000, jego integralność oraz spójność.

Przeprowadzona analiza możliwego wpływu planowanego przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego, w tym na gatunki chronione, powierzchniowe formy ochrony przyrody, korytarze ekologiczne, krajobraz, wskazuje, iż przedmiotowa inwestycja, z uwagi na swój charakter oraz zaproponowane w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko środki minimalizujące i przedstawione powyżej warunki jej realizacji, nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na przedmioty ochrony wymienionych w decyzji środowiskowej obszarów Natura 2000, ich integralność oraz spójność sieci Natura 2000.

Po stwierdzeniu naruszeń w zakresie określonym w art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, Wojewoda Podkarpacki działając na podstawie art. 35 ust. 3 ww. ustawy postanowieniem z dnia 19 listopada 2025 r. nałożył na Inwestora obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, z którego Inwestor wywiązał się ostatecznie 01 grudnia 2025 r.

Analiza przedłożonych (skorygowanych) dokumentów wykazała, że są one kompletne i odpowiadają obowiązującym przepisom prawa.

Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany są zgodne z ustaleniami decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 15.09.2025 r., nr 1/13/25, znak: I-VII.747.1.13.2025 oraz z dnia 25.09.2025 r., nr 1/14/25, znak: I-VII.747.1.14.2025, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz wymaganiami ochrony środowiska określonymi w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 23.06.2025 r., znak WOOS.420.1.1.2024.PW.75 o środowiskowych uwarunkowaniach.

Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany zostały opracowane i sprawdzone przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane i należące do właściwej izby samorządu zawodowego. Stosownie do art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy *Prawo budowlane* dołączono oświadczenia o sporządzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dołączona została również informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b

ustawy *Prawo budowlane*.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640) dla projektowanych gazociągów o ciśnieniu roboczym (MOP) powyżej 1,6 MPa oraz średnicy powyżej DN 500, wyznacza się strefę kontrolowaną szerokości 12,0 m (po 6,0 m od osi gazociągu). W strefie kontrolowanej nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów, podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania oraz nie mogą rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 3,0 m od gazociągu o średnicy większej niż DN 300, licząc od osi gazociągu do pni drzew. Wszelkie prace w strefach kontrolowanych mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z właściwym operatorem sieci gazowej.

W powyższej sprawie dotrzymane zostały ustalone przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. - o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu wymogi proceduralne. Zgodnie z art. 8 ust. 1, w związku z art. 15 ust. 4 ww. ustawy, zawiadomienie z dnia 02.12.2025 r., o wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie, wysłano wnioskodawcy, na adres pełnomocnika Inwestora wskazany we wniosku oraz właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem, na adres określony w katastrze nieruchomości.

O wszczęciu postępowania zawiadomiono również właściwe miejscowo organy w sprawach, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 i 3 ww. ustawy, tj. Wójta Gminy Łańcut, Wójta Gminy Markowa, Starostę Łańcuckiego, Burmistrza Miasta i Gminy Jawornik Polski, Starostę Przeworskiego, Burmistrza Błażowej, Wójta Gminy Hyżne, Wójta Gminy Dynów, Starostę Rzeszowskiego, Burmistrza Brzozowa, Wójta Gminy Nozdrzec, Wójta Gminy Dydnia, Starostę Brzozowskiego, Wójta Gminy Sanok oraz Starostę Sanockiego. W dniu 02.12.2025 r. obwieszczenie powiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego zostało opublikowane w gazecie o zasięgu ogólnopolskim – Dziennik Gazeta Prawna, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu wojewódzkiego. Ponadto zostało ono wywieszone na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy właściwej ze względu na lokalizację inwestycji, tj. w Urzędzie Gminy Łańcut, Urzędzie Gminy w Markowej, Urzędzie Miasta i Gminy

w Jaworniku Polskim, Urzędzie Miejskim w Błażowej, Urzędzie Gminy Hyżne, Urzędzie Gminy Dynów, Urzędzie Miejskim w Brzozowie, Urzędzie Gminy Nozdrzec, Urzędzie Gminy w Dydni oraz Urzędzie Gminy Sanok.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego uwagi i zastrzeżenia złożyli: Państwo Maria i Andrzej Kielbasa, Pani Małgorzata Szpytma oraz Pan Andrzej Kosar.

Organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę nie posiada kompetencji do wyznaczania i korygowania trasy inwestycji, czy też zmiany proponowanych rozwiązań. To inwestor dokonuje wyboru najbardziej korzystnych rozwiązań lokalizacyjnych inwestycji, mając na uwadze spowodowanie jak najmniejszych uciążliwości dla właścicieli nieruchomości. W związku z powyższym pisma Pani Małgorzaty Szpytma i Pana Andrzeja Kosara organ przekazał do pełnomocnika Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z prośbą o ustosunkowanie się do zawartych w nich kwestii. Udzielone odpowiedzi zostały przesłane składającym zastrzeżenia.

W odpowiedzi na pismo Państwa Marii i Andrzeja Kielbasa, wyrażające stanowczy sprzeciw wobec udostępnienia do publicznego wglądu (na stronie internetowej oraz w prasie) numeru księgi wieczystej dla ich działki, uprzejmie wyjaśniam: zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. - *o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu* wojewoda zawiadamia o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu (także w sprawie pozwolenia na budowę – art. 15 ust. 4) pozostałe strony, w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim. W myśl art. 8 ust. 1c ustawy, w obwieszczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zamieszcza się również oznaczenia nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu według katastru nieruchomości oraz numery ksiąg wieczystych, które zgodnie z danymi zawartymi w ich dziale pierwszym są prowadzone dla tych nieruchomości.

Biorąc pod uwagę, że wnioskodawca spełnił wszystkie warunki określone w art. 32 ust. 4 ustawy *Prawo budowlane*, a sprawdzenie przedłożonych dokumentów wykazało zgodność przedstawionych rozwiązań z przepisami prawa, uwzględniając w całości wniosek Inwestora orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

ul. Krucza 38/42, 00-929 Warszawa, za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o jej wydaniu w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane.

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

ADNOTACJA DOTYCZĄCA OPŁATY SKARBOWEJ

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości: 6 745,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych),

a) z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictw – 34,00 zł (słownie: trzydzieści cztery złotych) - w dniu 22.10.2025 r.,

b) z tytułu wydania pozwolenia na budowę – 6 711,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset jedenaście złotych) zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1154) - w dniu 18.12.2025 r.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Elżbieta Bartman-Cupryś

Zastępca Dyrektora

Wydziału Infrastruktury

/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. Pan Tomasz Śliz – pełnomocnik OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. (ePUAP)

2. aa

Informacja o niniejszej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r. poz. 1112, z późn. zm.).

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając:
 - 1) informację wskazującą imiona i nazwiska osób, które będą sprawować funkcję:
 - a) kierownika budowy,
 - b) inspektora nadzoru inwestorskiego - jeżeli został on ustanowiony- oraz w odniesieniu do tych osób dołącza kopie zaświadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 7 ustawy *Prawo budowlane*, wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności;
 - 2) oświadczenie lub kopię oświadczenia projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.
2. Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego budowę wymagane jest pozwolenie na budowę, można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – *Prawo budowlane*). Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowiązany uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie), XVIII (z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów), XXIV (z wyjątkiem stawów rybnych), XXVII (z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – *Prawo budowlane*).
3. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez właściwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – *Prawo budowlane*).
4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. – *Prawo budowlane*).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – *Prawo budowlane* (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – *Prawo budowlane*). Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – *Prawo budowlane*).