

S. 240. A. 14. 2025

Zestawienie nr 1

Przedmiar robót

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis robót	Jednostka	Obmiar
1	2	4	5	6
1		Skład paliw		
1	KNR 4-01 0511-03	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku	m2	7,154
2	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - otacenie dachum2 o odstępie łąt ponad 24 cm		7,154
3	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - m3 strop	m3	0,572
4	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	4,706
5	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm posadzka	m3	0,472
6	KNR 4-01 0108-110108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 8 km z utylizacją płyt azbestowo-cementowych	m3	0,072
7	KNR 4-01 0108-110108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 8 km z utylizacją drewna	m3	0,029
8	KNR 4-01 0108-110108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 8 km z utylizacją betonu	m3	1,044
9	KNR 4-01 0108-110108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 8 km z utylizacją cegieł	m3	4,706
10	KNR 4-01 0101-05	Wyrównanie terenu z grubsza	m2	25,000
11	KNR 4-01 0108-05	Przywiezienie piasku do wyrównania terenu	m3	7,500
12	KNR 2-01 0234-01	Mechaniczne plantowanie terenu zgarniarkami o poj. skrzyżni 8.0-10.0 m3 w gruncie kat. I-II	m2	25,000
		RAZEM 1 Skład paliw		
2		Drewnia		
13	KNR 4-04 0507-03	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki	m2	58,032
14	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - otacenie dachum2 o odstępie łąt ponad 24 cm		58,032
15	KNR 4-01 0430-07 analogia	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe z konstrukcją ścian	m2	58,032

16	KNR 4-01 0426-02	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk	m2	47,095
17	KNR 4-01 0108-110108-12	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami samowyładowczymi na odległość 8 km z utylizacją betonu	m3	1,451
18	KNR 4-01 0108-110108-12	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami samowyładowczymi na odległość 8 km z utylizacją drewna	m3	6,143
19	KNR 4-01 0101-05	Wyrównanie terenu z grubsza	m2	70,000
20	KNR 4-01 0108-05	Przywiezienie piasku do wyrównania teranu	m3	21,000
21	KNR 2-01 0234-01	Mechaniczne plantowanie terenu zgarniarkami o poj. skrzyni 8.0-10.0 m3 w gruncie kat. I-II	m2	70,000
		RAZEM 2 DREWUTNIA		