



Zn.spr. SA.270.5.2022.JS

Węgierska Górka, 04.04.2022r.

Zapytanie ofertowe

Na podstawie Zarządzenia nr 5.2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Węgierska Górka z dnia 10.01.2022r. w sprawie udzielania zamówień przez Nadleśnictwo Węgierska Górka finansowanych ze środków własnych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł. Nadleśnictwo Węgierska Górka zaprasza do składania ofert na:

Zapytanie ofertowe na: „Remont schodów wejściowych do budynku mieszkalnego Leśnictwa Łukasze”.

Do zamówienia **nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych** /podstawa prawna art. 4.pkt .8 powołanej wyżej ustawy/

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych bez stosowania ustawy PZP zgodnie z przedmiarem robót w terminie do **30.09.2022r.**

Zakres robót obejmuje:

1. Demontaż istniejących płytek
2. Gruntowanie schodów
3. Uszczelnienie i izolacja schodów
4. Ułożenie antypoślizgowych płytek z atestem
5. Montaż metalowych schodów ewakuacyjnych szer. 1 m - BHP i ppoż.
6. Montaż drzwi ewakuacyjnych do ganku - BHP i ppoż.

Osoby składające ofertę powinny posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z zamówieniem /np. osoba z uprawnieniami budowlanymi w tej specjalności/, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie /okres 3-letni referencji o wykonywaniu zadań o zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia/ oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi wykonać zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Wykonawca zabezpieczy teren w czasie wykonywania prac pod względem BHP i PPOŻ. oraz po wykonaniu zgodnym z Prawem Budowlanym udzieli gwarancji na okres min. 36 miesięcy.

Oferty należy składać w terminie do dnia **11.04.2022r. do godz. 10.00** na adres: Nadleśnictwo Węgierska Górka, 34-350 Węgierska Górka, ul. Zielona 62 z dopiskiem: oferta na „Remont schodów wejściowych - Łukasze”.

Załączniki:

1. Przedmiar robót

Podpisał:

NADLEŚNICZYZ

mgr inż. Marian Knapik

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane			
Roboty budowlane w lesniczówce Łukaszné w Ostrem (GRES)			
1 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne			
4511000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne			
ROBOTY BUDOWLANE PRZERÓBKA SCHODÓW WEJŚCIOWYCH - SCHODY ISTN. (OKŁADZINA GRES)			
1.1 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne KNR 404/804/1 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych, kondygnacja I- DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH BARIER NA SCHODACH ZEWN. ODZYSK DO PONOWNEGO MONTAŻU 3,85*2 = 7,700000 Ogółem: 7,7	7,7		m
1.2 Kody CPV: 45111000-9 Roboty w zakresie burzenia KNR 404/504/3 Rozebranie starej okładziny z płytek ceramicznych, z użyciem materiałów z rozbiórki 3,6*6+0,16*12*6 = 33,120000 Ogółem: 33,1	33,1		m2
1.3 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne ZKNR C 2/809/1 Reprofilacja podłoża, ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości 5-30 mm w betonie klasy do B 15, pow. pozioma (preparat do reprofiliowania typu Emulsja kontaktowa Ceresit CC 81 lub odpowiednik) ubytki po skuciu płytek (przyjęto 10% pow. ogólnej) 33,1*0,1 = 3,310000 Ogółem: 3,31	3,31		dm3
1.4 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne KNR 40/208/1 ZAGRUNTOWANIE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, wykonanie jednego cyklu krzemianowania (KIESOL 0,1 KG/M2 + SULFATEXSCHLAMME 2,0 KG/M2 LUB ODPOWIEDNIKI O NIE GORSZYCH PARAMETRACH) 33,1 = 33,100000 Ogółem: 33,1	33,1		m2
1.5 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne KNR 40/207/2 Uszczelnienie SCHODÓW, IZOLACJA ELASTYCZNA PAROSZCZELNA POLIMEROWO-BITUMICZNA (DICKBESCHICHTUNG 5,0 KG/M2 LUB ODPOWIEDNIK O NI EGORSZYCH PARAMETRACH) 33,1 = 33,100000 Ogółem: 33,1	33,1		m2
1.6 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NNRNB 202/2810/5 (1) Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas" → SCHODY J.W. STOPNICA I PODSTOPNICA GRES SZARY MROZOODPORNY WRAZ Z DOCIECIEM DO ISTNIEJĄCEJ KRZYWIZNY SCHODÓW ORAZ BRZEGU POSADZKI WERANDY 33,1 = 33,100000 Ogółem: 33,1	33,1		m2
1.7 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne KNR 25/403/5 Czyszczenie hydrościerne, powierzchnie pionowe, skośne, cylindryczne - OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI BOCZNYCH SCHODÓW GŁÓWNYCH PRZED POŁOŻENIEM WYPRAWY Z TYNKU MOZAIKOWEGO 2,9*2 = 5,800000 Ogółem: 5,8	5,8		m2
1.8 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne KNR 202/825/1 (1) Wyprawy tynkarskie wykonywane mechanicznie z masy szpachlowej, grubości 3-mm na ścianach - WYKONANIE TYNKU MOZAIKOWEGO SZAREGO NA ŚCIANACH BOCZNYCH (KOLOR I RODZAJ TYNKU DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM) ŚCIANY 2,9*2 = 5,800000 Ogółem: 5,8	5,8		m2
1.9 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne KNR 2/1301/4 Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste - BARIERA KUTA, MONTAŻ ZDEMONTOWANYCH BARIER 7,7 = 7,700000 Ogółem: 7,7	7,7		m
2 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne			
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach			
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe			
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków			
ROBOTY BUDOWLANE SCHODY BOCZNE EWAKUACYJNE STALOWE AŻUROWE SZER. BIEGU 1,0m			
2.1 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne KNR 3/702/6 Wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - DRZWI ZEWNĘTRZNE BOCZNE W WERANDZIE, WRAZ Z OŚCIEŻNICĄ, NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH (NOWE DRZWI OCIEPLANIE), Z PROGIEM, ZAMKIEM ORAZ KLAMKĄ, Z WYCIECIEM W ŚCIANIE OTWORU ORAZ WYKONANIEM NOWEGO POSZCZIA ŚCIANY W MIEJSCE ZDEMONTOWANEGO OKNA WERANDY drzwi wejściowe 1,2*2,2 = 2,640000 Ogółem: 2,6	2,6		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
2.2 Kody CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach KNR 201/307/3 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczami, odspojenie i przewóz na odległość do 10-m, kategoria gruntu IV - WYKOP POD SŁUPKI FUNDAMENTOWE (1,0*1,0*1,2)*2 = 2,400000 Ogółem: 2,4	2,4		m3
2.3 Kody CPV: 45262700-8 Przebudowa budynków KNR 2/107/9 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, - BETONOWANIE FUNDAMENTÓW SCHODÓW J.W. WRAZ Z OSADZENIEM MAREK MONTAŻOWYCH (0,3*0,3*1,2)*2 = 0,216000 Ogółem: 0,2	0,2		m3
2.4 Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków KNR 201/218/3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60-m3, grunt kategorii IV- obsypywanie fundamentów R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2*0,5 = 1,000000 Ogółem: 1,0	1,0		m3
2.5 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne KNR 202/1214/1 Schody stalowe i poręcze, z 1-stronną poręczą, bez spoczników- SCHODY STALOWE AŻUROWE ZE STOPNIAMI Z KRATY VEMA, Z BALUSTRADĄ JEDNOSTRONNĄ, MALOWANE PROSZKOWO I OCYNKOWANE, SKRĘCANE NA ŚRUBY, WEDŁUG RYSUNKÓW WYKONAWCZYCH 1,0 = 1,000000 Ogółem: 1,0	1,0		szt
2.6 Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków KNR 6/204/6 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwalowaniu 15-cm - UTWARDZENIE DOJŚCIA DO SCHODÓW BOCZNYCH 1,5*3 = 4,500000 Ogółem: 4,5	4,5		m2