

PAKIET 02 Lachowice

Przedmiar robót

Obiekt	Usuwanie szkód po deszczach nawalnych w Leśnictwie Lachowice
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
Lokalizacja	Leśnictwo Lachowice
Zamawiający	PGL LP Nadleśnictwo Sucha
Inwestor	PGL LP Nadleśnictwo Sucha

Tabela przedmiaru robót

Usuwanie szkód po deszczach nawalnych w Leśnictwie Lachowice

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Usuwanie szkód po deszczach nawalnych w Leśnictwie Lachowice - droga nr inw. 242/110 - "Koszarawa-Kotliny"		
			1 Odtworzenie nawierzchni tłuczniowej w KM 0+150 do 0+280		
1	KNR 2-31 0107/01	D1	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm 130*3,5*0,05	m3	22,75
			razem	m3	22,75
2	KNNR 6 0204/04	D2	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 7cm odtworzenie nawierzchni tłuczniowej 3,5*130	m2	455
			razem	m2	455
			2 Odtworzenie nawierzchni z emulsji asfaltowej w KM od 0+280 do 0+312 oraz 0+568 do 0+742		
3	KNR 2-31 0107/01	D1	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm 3,5*(32+174)*0,05	m3	36,05
			razem	m3	36,05
4	KNR 2-31 1002/05	D3	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 8dm3/m2 o frakcji 5-8 (32+174)*3,5	m2	721
			razem	m2	721
			Usuwanie szkód po deszczach nawalnych w Leśnictwie Lachowice - droga nr inw. 242/714 - "Stokówka-środek"		
			1 Odtworzenie nawierzchni z emulsji asfaltowej w KM od 0 do 0+685 mb oraz 0+1018 do 0+1473		
1	KNR 2-31 0107/01	D1	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm 3,5*685*0,05+455*3,5*0,07	m3	231,35
			razem	m3	231,35
2	KNR 2-31 1002/05	D3	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z kruszywem naturalnym 8dm3/m2 o frakcji 5-8 (685+455)*3,5	m2	3 990
			razem	m2	3 990