

Biuro Inżynierskie BTB

ul. Rzemieślnicza 1
30-363 KRAKÓW

tel.: +48/12/294 52 79

tel/fax: +48/12/294 52 78

e-mail: biuro.inzynierskie.btb@ceti.pl

INWESTOR: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO WĘGIERSKA GÓRKA
ul. Zielona 62, 34-350 Węgierska Górka

NAZWA INWESTYCJI:

**ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO PRZEPUSTU OKULAROWEGO I
BUDOWA PRZEPUSTU ŁUKOWEGO Z DNEM KAMIENNYM WRAZ Z
ROZBUDOWĄ DROGI LEŚNEJ I SKŁADNICY DREWNA**

NAZWA OPRACOWANIA:

KOSZTORYS OFERTOWY

(TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH)

CPV 45100000-8	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
CPV 45221111-3	ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MOSTÓW DROGOWYCH
CPV 45233120-6	ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE DRÓG

Rozbiórka istniejącego przepustu okularowego i budowa przepustu łukowego z dnem kamiennym wraz z rozbudową drogi leśnej i składnicy drewna

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

L.p.	Nr STWiORB	Nazwa elementu	J.m.	Ilość jedn.	Cena jedn. [zł]	Razem [zł]
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę						
1	D.01.01.01 M.01.01.01	Prace pomiarowe	km	0,183		
2	D.01.02.01	Usunięcie drzew lub krzaków	m2	150		
3	D.01.02.01a	Ochrona drzew	szt.	15		
4	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny	m2	250		
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:					wartość robót netto:	
					podatek VAT (23%):	
					wartość robót brutto:	

ROBOTY MOSTOWE						
CPV 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych						
	M.01.00.00	PRACE PRZYGOTOWAWCZE				
5	M.01.02.04	Rozbiórka przepustów				
5.1		Rozbiórka ścian czołowych	m3	38		
5.2		Rozbiórka przepustu	m	36		
	M.11.00.00	FUNDAMENTOWANIE				
6	M.11.01.01	Wykopy fundamentowe bez umocnienia	m3	519		
7	M.11.01.04	Zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu	m3	31,9		
8	M.11.07.01	Beton wyrównawczy	m3	6,9		
9	M.11.07.02	Osadzenie w podłożu kotew i prętów				
9.1		Kotwy z prętów zbrojeniowych	kg	804		
9.2		Osadzenie kotew w podłożu	szt.	144		
	M.12.00.00	ZBROJENIE				
10	M.12.01.01	Zbrojenie betonu prętami ze stali żebrowanej				
10.1		Zbrojenie fundamentów	kg	4394		
10.2		Zbrojenie wieńców	kg	259		
10.3		Zbrojenie gzymsów	kg	382		
	M.13.00.00	BETON				
11	M.13.01.01	Beton fundamentów w deskowaniu	m3	66,1		
12	M.13.01.08	Beton gzymsów	m3	7,8		
	M.14.00.00	KONSTRUKCJE STALOWE				
13	M.14.02.01	Konstrukcja ze stalowych blach falistych o przekroju otwartym				
13.1		Konstrukcja stalowa	kpl.	1		
13.2		Zabezpieczenie antykorozyjne powłoką malarską	kpl.	1		
13.3		Ekran przeciwwilgociowy	m2	172,8		
13.4		Zasyпка z kruszywa	m3	373		
	M.16.00.00	ODWODNIENIE				
14	M.16.02.01	Drenaż za przyczółkiem	m	43,6		
	M.19.00.00	ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE				
15	M.19.03.03	Balustrada drewniana				
15.1		Elementy stalowe	kg	82		
15.2		Elementy drewniane	m3	1		

L.p.	Nr STWiORB	Nazwa elementu	J.m.	Ilość jedn.	Cena jedn. [zł]	Razem [zł]
	M.20.00.00	ROBOTY PRZYOBIEKTOWE				
16	M.20.04.04	Narzut kamienny	m3	91		
17	M.20.04.09	Próg w korycie cieku				
17.1		Rozebranie umocnień kamiennych	m3	2,00		
17.2		Konstrukcje z drewna	m3	1,25		
17.3		Umocnienia kamienne	m3	2,70		
	M.21.00.00	INNE ROBOTY MOSTOWE				
18	M.21.02.03	Mur oporowy kamienny	m3	41,4		
19	M.21.02.11	Okładzina kamienna	m3	9,8		
RAZEM ROBOTY MOSTOWE:				wartość robót netto:		
				podatek VAT (23%):		
				wartość robót brutto:		

ROBOTY DROGOWE						
CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg						
	D.04.00.00	PODBUDOWY				
19	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża				
19.1		Korytowanie	m2	1302		
19.2		Profilowanie i zagęszczanie podłoża	m2	1302		
20	D.04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego	m2	1262		
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE				
21	D.05.02.01	Nawierzchnia tłuczniowa				
21.1		Nawierzchnia tłuczniowa – warstwa dolna	m2	1167		
21.2		Nawierzchnia tłuczniowa – warstwa górna	m2	1100		
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
22	D.06.03.01	Pobocza				
22.1		Pobocza gruntowe	m3	70,8		
	D.10.00.00	INNE ROBOTY				
23	D.10.07.01	Zjazdy gospodarcze i na drogi boczne				
23.1		Zjazdy z nawierzchnią z kruszywa	m3	32,2		
RAZEM ROBOTY DROGOWE:				wartość robót netto:		
				podatek VAT (23%):		
				wartość robót brutto:		

ROBOTY TYMCZASOWE						
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę						
24		Zapewnienie ciągłości przepływu wód cieku	kpl.	1		
24.1		Grodze ziemne	m3	36,0		
24.2		Rurociąg tymczasowy	m	50,0		
24.4		Urządzenia ochrony wód	kpl.	1		
		> ROZLICZENIE ROBÓT RYCZAŁTOWE	kpl.	1		
RAZEM INNE ROBOTY:				wartość robót netto:		
				podatek VAT (23%):		
				wartość robót brutto:		

ŁĄCZNIE:			wartość robót netto:		
			podatek VAT (23%):		
			wartość robót brutto:		