

Przedmiar robót

Rozbiórka wieży dostrzegalni pożarowej w Nadleśnictwie Węgliniec

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty rozbiórkowe

Lokalizacja: Węgliniec ul. Piłsudskiego 6, działka budowlana nr 308/ 186, obr 0001 Węgliniec -1

Inwestor: Nadleśnictwo Węgliniec, ul. Piłsudskiego 6, 59-940 Węgliniec

"MWM"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
44-100 Gliwice, ul. Grotigera 35
tel./fax 32 279 05 48
NIP 631-26-55-642, Regon 360320378

NACZELNY INŻYNIER
„MWM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

mgr inż. Witold Franke

Data opracowania:
2024-11-15

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Rozbiórka wieży dostrzegalni pożarowej w Nadleśnictwie Węgliniec		
1	Element	Element		
1	KNNR 1/214/6 (1)	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, walce, grubość w stanie luźnym 25 cm, kategoria gruntu I-II	m3	16
2	KSNR 1/403/2	Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za każdy następny 1 cm humusu	m2	25
3	KSNR 1/403/1	Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5 cm	m2	25
2	Element	Element		
4	KSNR 3/403/2	Rozbiórka elementów żelbetowych - rozbiórka fundamentu płyty do poziomu 0,5 m ppt	m3	9
3	Element	Element		
5	KNR 205/209/1	Maszy telewizyjne o konstrukcji kratowo-rurowej o wysokości do 90 m R = 0,200 M = 1,000 S = 1,000	t	9,8
4	Element	Element		
6	KNR 504/1201/2	Analogia - demontaż - uziemienie wieży wg projektu wraz ze sztycą na głowicy wieży i kamerą i okablowaniem R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	układ	1
5	Element	Element		
7		Dokumentacja powykonawcza geodezyjna	kpl	1

Zestawienie robocizny

L.p.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość
1.	Monter telekomunikacyjnych urządzeń energetycznych II	r-g	31,88745
2.	Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II	r-g	207,3876
3.	Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III	r-g	109,6228
4.	Monter urządzeń i konstrukcji metalowych IV	r-g	35,5936
5.	Robotnicy	r-g	32,908

Zestawienie materiałów

L.p.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
1.	Acetylen techniczny - rozpuszczony	kg	5,88
2.	Dokumentacja powykonawcza geodezyjna	SZT	1
3.	Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany Fi 3.0 mm	kg	0,23
4.	Krawędziaki iglaste	m3	0,392
5.	Nasiona traw	kg	0,3
6.	Tlen techniczny sprężony	m3	17,64
7.	Ziemia urodzajna (humus)	m3	1,56

Zestawienie sprzętu

L.p.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość
1.	Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1)	m-g	10,78
2.	Przyczepa dłuźycowa do samochodu 10't	m-g	10,78
3.	Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1)	m-g	0,1872
4.	Walec statyczny ciągniony okołowany 3-5't	m-g	0,672
5.	Wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym do 1.6't	m-g	76,44
6.	Żuraw samochodowy 36-42't (1)	m-g	14,7