

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Naprawa mostu po powodzi					
1		Prace przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr.	szt.		
d.1	0101-03	26-35 cm)			
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 2-01	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek	m ³		
d.1	0226-01	wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.			
		I-II- czyszczenie koryta rzeki , profilowanie skarp	m ³	60,000	
		15*1*4		RAZEM	60,000
2		Odtwarzanie konstrukcji			
3	KNR 2-11	Betonowe budowle regulacyjne górskich rzek i potoków. Podbicie funda-	m ³		
d.2	0211-01	mentów ścian mostu			
		(6*1,0*1,0)*2	m ³	12,000	
				RAZEM	12,000
3		Balustrada			
4	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o	m		
d.3	1512-01	śr.do 50 mm malowanie balustrady			
		28	m	28,000	
				RAZEM	28,000
5	KNR-W 2-	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m ²		
d.3	01 0118-02	z darnią z przerzutem - oczyszczenie skrajni mostu przy barierkach			
		6*2	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000

SPECJALISTA
ds. budownictwa
Łukasz Łukiewicz

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa
Łódź-Zdrój
Łukasz Pogoński

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Most drogowy nr inwentarzowy 223/00203 w leśnictwie Kletno w ciągu drogi 13-23-0049 uszkodzony podczas nawałnych deszczy 14-15 września 2024 (powodzi)

Zadanie polega na :

- udrożnieniu koryta rzeki pod, przed i za mostem na niewielkim odcinku (10-15mb),
- podbiciu dolnego przyczółka i odcinka górnego (zgodnie ze sztuką budowlaną) na głębokość okół 1m i wysokość niezbędną albo możliwą do wykonania (może wystąpić skała),
- oczyszczeniu i pomalowaniu barierki RAL 5015
- oczyszczeniu skrajni mostu przy barierkach

SPECJALISTA
ds. budownictwa
Lukasz Lukacewicz

NADLEŚNICZY
Nadleśnicowa
Ładek Zdrój
Łukasz Pogoński