

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
NAZWA INWESTYCJI:	REMONT ODCINKA DROGI GMINNEJ, GMINA NIEBORÓW, POWIAT ŁOWICKI
ADRES INWESTYCJI:	DZIAŁKA O NR EW. 890/2, OBRĘB NIEBORÓW
NAZWA INWESTORA:	SKARB PAŃSTWA - PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE
ADRES INWESTORA:	MAKÓW, UL. ZWIERZYNIĘC 2, 96-100 SKIERNIEWICE
BRANŻE:	DROGOWA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	Paweł Szymański
DATA OPRACOWANIA:	LIPIEC 2023

POZIOM CEN: Sekocenbud 2 kw 2023 r.

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(23%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 0/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
LIPIEC 2023

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Kosztorys ofertowy		3
Ogólna charakterystyka obiektu		4

REMONT ODCINKA DROGI GMINNEJ, GMINA NIEBORÓW, POWIAT ŁOWICKI

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS: REMONT ODCINKA DROGI GMINNEJ, GMINA NIEBORÓW, POWIAT ŁOWICKI</b>						
<b>1</b>						
<b>1.1</b>		<b>D.01.00.00. Roboty przygotowawcze</b>				
1 d.1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe	m	1 605,630	0,00	0,00
		obmiar = 1 605,630 m				
2 d.1.1	KNNR-W 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha	1,090	0,00	0,00
		obmiar = 1,090 ha				
3 d.1.1	KNNR-W 10 2508-10	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna	m2	13 096,80 0	0,00	0,00
		obmiar = 13 096,800 m2				
<b>Razem dział: D.01.00.00. Roboty przygotowawcze</b>						<b>0,00</b>
<b>1.2</b>		<b>D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni</b>				
4 d.1.2	KNNR 6 0113-05	Wbudowanie nowego materiału (doziarnienie) w miejscach wybojów w nawierzchni drogi tłuczniowej tj. kruszywa granitowego, łamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm w ilości około 20% powierzchni jezdni na głębokość średnio 10 cm.	m2	1 634,100	0,00	0,00
		obmiar = 1 634,100 m2				
5 d.1.2	KNNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg wykonywane mechanicznie - kruszenie, mieszanie, separacja	m2	8 170,500	0,00	0,00
		obmiar = 8 170,500 m2				
6 d.1.2	KNNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg wykonywane mechanicznie - profilowanie	m2	8 170,500	0,00	0,00
		obmiar = 8 170,500 m2				
7 d.1.2	KNNR 2-31 1401-07	Naprawy dróg wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m2	8 170,500	0,00	0,00
		obmiar = 8 170,500 m2				
<b>Razem dział: D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni</b>						<b>0,00</b>
<b>1.3</b>		<b>D.06.00.00. Roboty wykończeniowe</b>				
8 d.1.3	KNNR 2-31 1402-05 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 15 cm	m2	2 596,000	0,00	0,00
		obmiar = 2 596,000 m2				
9 d.1.3	KNNR 2-31 1403-04	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem skarp rowu	m	3 211,000	0,00	0,00
		obmiar = 3 211,000 m				
10 d.1.3	KNNR 1 0111-01 analogia	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	m	1 605,630	0,00	0,00
		obmiar = poz. 1 = 1 605,630 m				
<b>Razem dział: D.06.00.00. Roboty wykończeniowe</b>						<b>0,00</b>
<b>Razem dział:</b>						<b>0,00</b>
Kosztorys netto						0,00
VAT 23%						0,00
Kosztorys brutto						0,00

