

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
NAZWA INWESTYCJI:	REMONT ODCINKA DROGI GMINNEJ, GMINA NIEBORÓW, POWIAT ŁOWICKI
ADRES INWESTYCJI:	DZIAŁKA O NR EW. 890/2, OBRĘB NIEBORÓW
NAZWA INWESTORA:	SKARB PAŃSTWA - PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE
ADRES INWESTORA:	MAKÓW, UL. ZWIERZYNIEC 2, 96-100 SKIERNIEWICE
BRANŻE:	DROGOWA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	Paweł Szymański
DATA OPRACOWANIA:	LIPIEC 2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
LIPIEC 2023

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Obmiar		3
Ogólna charakterystyka obiektu		4

REMONT ODCINKA DROGI GMINNEJ, GMINA NIEBORÓW, POWIAT ŁOWICKI

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR: REMONT ODCINKA DROGI GMINNEJ, GMINA NIEBORÓW, POWIAT ŁOWICKI</b>						
<b>1</b>						
<b>1.1</b>			<b>D.01.00.00. Roboty przygotowawcze</b>			
1 d.1.1	KNNR 1 0111-01	D.01.0 1.01.	Roboty pomiarowe	m		
			1605,63	m	1 605,630	
					<b>RAZEM</b>	<b>1 605,630</b>
2 d.1.1	KNNR-W 2-01 0109-05		Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
			1,09	ha	1,090	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,090</b>
3 d.1.1	KNNR-W 10 2508-10		Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna	m2		
			13096,80	m2	13 096,800	
					<b>RAZEM</b>	<b>13 096,800</b>
<b>1.2</b>			<b>D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni</b>			
4 d.1.2	KNNR 6 0113-05		Wbudowanie nowego materiału (doziarnienie) w miejscach wybojów w nawierzchni drogi tłuczniowej tj. kruszywa granitowego, łamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm w ilości około 20% powierzchni jezdni na głębokość średnio 10 cm.	m2		
			1634,1	m2	1 634,100	
					<b>RAZEM</b>	<b>1 634,100</b>
5 d.1.2	KNNR 2-31 1401-06		Naprawy dróg wykonywane mechanicznie - kruszenie, mieszanie, separacja	m2		
			8170,50	m2	8 170,500	
					<b>RAZEM</b>	<b>8 170,500</b>
6 d.1.2	KNNR 2-31 1401-06		Naprawy dróg wykonywane mechanicznie - profilowanie	m2		
			8170,50	m2	8 170,500	
					<b>RAZEM</b>	<b>8 170,500</b>
7 d.1.2	KNNR 2-31 1401-07		Naprawy dróg wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m2		
			8170,50	m2	8 170,500	
					<b>RAZEM</b>	<b>8 170,500</b>
<b>1.3</b>			<b>D.06.00.00. Roboty wykończeniowe</b>			
8 d.1.3	KNNR 2-31 1402-05 1402-06		Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 15 cm	m2		
			2596,00	m2	2 596,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2 596,000</b>
9 d.1.3	KNNR 2-31 1403-04		Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
			3211,00	m	3 211,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3 211,000</b>
10 d.1.3	KNNR 1 0111-01 analogia	D.01.0 1.01.	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	m		
			poz.1	m	1 605,630	
					<b>RAZEM</b>	<b>1 605,630</b>

