KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA ZAMÓWIENIA: **Przebudowa słupowej stacji transformatorowej nr So-309 na terenie szkółki leśnej w Smolarach Bytnickich (dz. nr 296/2) - określonych w warunkach przyłączenia nr 42702/2025/0D4/RR3 z dnia 09.10.2025 r**

Lokalizacja obiektu budowlanego: Smolary Bytnickie dz. nr 296/2

ZAMAWIAJĄCY: Nadleśnictwo Bytnica

Adres: 66-630 BYTNICA
Bytnica 160

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: **zł**

SŁOWNIE: *zł*

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Przebudowa słupowej stacji transformatorowej nr So309 "Smolary Szkółka"						
1		**ROBOTY DEMONTAŻOWE**				
1 d.1	kalk. własna	Demontaż mostków połączeń SN, podniesienie konstrukcji z ogranicznikami przepięć SN i inne niezbędne do zabudowy konstrukcji z przekładnikami SN - prace z podnośnika	kpl.	1,00		**0,00 zł**
Razem dział: ROBOTY DEMONTAŻOWE						**0,00 zł**
2	**45232221-7**	**Montaż pośredniego układu pomiarowego na stacji STN-20/400**				
2 d.2	KNR 5-06 1203-03	Montaż konstrukcji wsporczych o masie 15 kg na słupach *konstrukcja wsporcza KPR-3a/E o masie 11 kg*	szt.	3,00		**0,00 zł**
3 d.2	KNR 5-06 1203-03	Montaż konstrukcji wsporczych o masie 15 kg na słupach *konstrukcja wsporcza KNR-1a/E o masie 36,8 kg*	szt.	1,00		**0,00 zł**
4 d.2	KNR 5-15 0102-02	Montaż przekładników napięciowych do 30 kV *przekładnik napięciowy VTO 38P kl. 0,2 S=0-10VA z bezpiecznikiem VPO 38 100mA*	szt.	3,00		**0,00 zł**
5 d.2	KNR 5-15 0102-01	Montaż przekładników prądowych do 30 kV *Przekładnik prądowy CTSO 17; 5/5A; S=10VA; kl 0,2s; FS=5*	szt.	3,00		**0,00 zł**
6 d.2	KNR 5-14 0514-01	Montaż listew zaciskowych do 8 obwodów *Listwa pomiarowa LPW 847-567 WAGO*	szt.	1,00		**0,00 zł**
7 d.2	kalk. własna	Oprzewodowanie układu pomiarowego wraz z materiałem	kpl.	1,00		**0,00 zł**
8 d.2	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy *Rozłącznik bezpiecznikowy Tytan - kpl. z podstawą, wtykiem i bezpiecznikiem 400V 1 bieg. 25 A Z-SLS/CEK25/1*	szt.	1,00		**0,00 zł**
9 d.2	KNR-W 4-03 0509-03 analogia	Wymiana trójfazowych trójsystemowych liczników energii elektrycznej - licznik ENEA	szt.	1,00		**0,00 zł**
Razem dział: Montaż pośredniego układu pomiarowego na stacji STN-20/400						**0,00 zł**
3		**POMIARY ODBIORCZE**				
10 d.3	KNP 18 D 13 1311-01	Pomiar transformatora 2-uzwojeniowego grupy III	szt.	1,00		**0,00 zł**

11 d.3	KNP 18 D 13 1347-09	Pomiar rezystancji uziemienia słupa stacji transformatorowej o napięciu do 110 kV	szt	1,00		**0,00 zł**
12 d.3	KNP 18 D 13 1346-09 analogia	Pomiar napięcia rażenia dotykowego, pierwszy pomiar	szt.	1,00		**0,00 zł**
Razem dział: POMIARY ODBIORCZE						**0,00 zł**
4		**OPŁATY I KOSZTY POZOSTAŁE**				
13 d.4	kalk. własna	Koszt wyłączeń	kpl.	1,00		**0,00 zł**
Razem dział: OPŁATY I KOSZTY POZOSTAŁE						**0,00 zł**
Kosztorys netto						***0,00 zł***
VAT 23%						***0,00 zł***
Kosztorys brutto						***0,00 zł***