

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Most drogowy nr inwentarzowy (poza ewidencją) w ciągu drogi leśnej 13-23-0065
uszkodzony podczas nawałnych deszczy 14-15 września 2024 (powodzi)

Zadanie polega na :

- udrożnieniu koryta rzeki pod, przed i za mostem na niewielkim odcinku (10 mb) oraz pod mostem,
- wykonaniu po obu stronach mostu nowej barierki
- w celu zabezpieczenia konstrukcji mostu - wykonanie warstwy nawierzchni asfaltowej

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Naprawa mostu po powodzi					
1		Prace przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek	m ³		
d.1	0226-01	wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat. I-II- czyszczenie koryta rzeki , profilowanie skarp	m ³	75,000	
		15*1*5			
				RAZEM	75,000
2	KNR 4-01	Demontaż balustrad	m		
d.1	1306-01	2*10	m	20,000	
				RAZEM	20,000
3	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o	m ²		
d.1	0803-01	grubości 3 cm	m ²	15,000	
		5*3			
				RAZEM	15,000
2		Balustrada			
4	KNR 2-14	Montaż balustrad stalowych z rur o śr. do 60 mm	kg		
d.2	0916-01	250	kg	250,000	
				RAZEM	250,000
5	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o	m		
d.2	1512-01	śr.do 50 mm malowanie balustrady	m	28,000	
		28			
				RAZEM	28,000
3		Roboty asfaltowe			
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m ²		
d.3	0310-01	wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	40,000	
		10*4			
				RAZEM	40,000
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m ²		
d.3	0310-05	ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²	40,000	
		10*4			
				RAZEM	40,000