A

B

D

C

Odległość od istn. linii

Istn. linia do proj. budynku - 55.8

INSTALACJA PV NA GRUNCIE

YKYżo 5x10 z RG w rurze DVK50 na całej długości

YKYżo 5x10 z RG/SRS50 pod drogą

Studnia SK1 i rura HDPE110-kanał do ładowarek

2x(YKXS 4x240) do ZK PGE przy stacji trafo

Istniejące miejsca postojowe 14 miejsc postojowych

Istniejące miejsca postojowe 22 miejsc postojowych

Istniejące miejsca postojowe 15 miejsc postojowych

Świetlowód z szkoły do GPD proj. budynku - wg. schematu

YKYżo 3x2,5 z RG w rurze DVK50 na całej długości

PPP=138.02

ZK-PWP

Słup do likwidacji, kable do zmufowania

Kanał wprowadzić do złącza kablowego przy punkcie ładowania

YKYżo 5x16 z RG/SRS50 falownik

YKYżo 5x10 z RG/SRS50 pod drogą-ośw.

YKYżo 5x25 z RG/SRS50 pod drogą - ładowarka

2x(FTP żelowany z BMS/SRS50 pod drogą) - ładowarka i falownik PV

2x(YKXS 4x240) z ZK PGE przy stacji trafo do ZK

PPOZ/2xSRS110 pod drogą l=160(166)m

PsIV

1596/8

5997550.00
8456850.00

ENERGOPROJEKTY SP. Z O.O
ul. Opolska 15, 15-549 Białystok
tel. 85 667 29 23, 606 205 923

TEMAT:
Budynek pracowni żywienia przy ZSCKR wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, instalacją gazową i zagospodarowaniem terenu

ADRES BUDOWY:	Sejny, ul Konarskiego 23 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA Sejny 200901_1 OBRĘB 0001 SEJNY DZIAŁKA NR EWID 1596/1, 1596/8
INWESTOR:	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. St. Staszica ul. Konarskiego 23

PRZEDMIOT RYSUNKU:	Nr. rysunku:
PLAN SYTUACYJNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH	EP00
STADIUM: PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH	Skala: 1:500

Specjalność:	Imię i nazwisko:	Podpis:
Elektryka		
Projektant:	mgr inż. Krystian Olendzki upr. PDL/0138/PBE/18	
Sprawdzający:	mgr inż. Bartłomiej Żywolewski upr. PDL/0199/PWBE/19	
DATA:	10.09.2024r	Nr str.: