

**Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne udzielone
o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych**

1. Zamawiający

Nadleśnictwo Szklarska Poręba
ul. Krasińskiego 6
58-580 Szklarska Poręba

zaprasza do złożenia oferty na :

Modernizacja punktu czerpania wody P.POŻ - Kamieńczyk 144b

2. Przedmiot zamówienia:

**Modernizacja punktu czerpania wody P.POŻ - Kamieńczyk 144b zlokalizowanego w
Leśnictwo Kamieńczyk, oddział nr 144b, Nadleśnictwo Szklarska Poręba, dz. nr 403,
obręb Jakuszyce, gmina Szklarska Poręba.**

- Mechaniczne karczowanie pni – 3 sztuki
- Rozbiórka konstrukcji i elementów drewnianych - rozebranie szandorów – ok. 0,3m3
- Ręczne oczyszczenie zbiornika z namułu dodatek za przewóz urobku taczkami na każde dalsze 10 m - oczyszczenie po spuszczeniu wody ze zbiornika na wylocie – ok. 5m3
- Wykonanie i założenie szandorów o gr. 146 mm po ostruganiu, zabezpieczenie środkiem impregnacynym do drewna – ok. 5m2
- Okucia dla szandorów ponad 71 mm – ok. 10 sztuk
- Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - czyszczenie prowadnic szandorów – ok. 0,72m2
- Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieletowych - malowanie prowadnic szandorów – ok. 1m2
- Wykucie spoin w murach mieszanych na zaprawie cementowo-wapiennej i cementowej - 60% powierzchni – ok. 119,40m2
- Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokociśnieniowe powierzchni betonowych niemalowanych; dodatkowe utrudnienia za względu na stan obiektu, pozyskanie wody ze zbiornika p.poż – ok. 199,55m2
- Spoinowanie murów kamiennych (zaprawa cementowa M 7) – ok. 199,55m2

- Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm z rozplantowaniem na miejscu – ok. 170m²
- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60 m³ na odkład w gruncie kat. I-II Podłoże mokre. Bez ręcznego wyrównania powierzchni odkładu. - materiał pozyskany ze zbiornika użyty do podbudowy pod plac manewrowy – ok. 25m³
- Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0-63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm – ok. 170m²
- Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm – ok. 170m²

Szczegółowy zakres prac przedstawia załączony do zaproszenia przedmiar robót i rysunek techniczny. Zamawiający wymaga przeprowadzenia oględzin przed złożeniem oferty, osoba do kontaktu: Specjalista ds. Budowlanych, Dawid Syguła, tel. 885 055 506. Z uwagi na fakt, że za wykonanie przedmiotu zamówienia przyjęto formę wynagrodzenia ryczałtowego, wykonanie przedmiaru robót do ustalenia wysokości ryczałtu leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia 24 miesięcznej gwarancji od daty końcowego odbioru robót.

3. Termin realizacji zamówienia : 30.09.2025r.
4. Kryteria oceny i wyboru ofert : Cena – 100%
5. Warunki jakie powinny spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. posiadanie koncesji, uprawnień, zezwolenia, udzielenie gwarancji):

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia 24 miesięcznej gwarancji od daty końcowego odbioru robót.

5.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.

- Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

5.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:

- Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

5.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:

- Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

5.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:

- Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:

a) koparka – 1 szt.;

- w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na przygotowaniu terenu pod budowę polegającą na wyrównywaniu terenu korytowania i utwardzaniu nawierzchni, budowie, przebudowie lub remoncie murów oporowych, spoinowania murów, wykonywaniu fundamentów betonowych. Budowa i roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto (przez jedną robotę budowlaną należy rozumieć wykonanie roboty budowlanej na podstawie jednej umowy).

6. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację:

„Oferta na:

„Modernizacja punktu czerpania wody P.POŻ - Kamieńczyk 144b”

7. Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia **01.08.2025 roku**, do **godziny 12:00** w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Krasińskiego 6 osobiście, faksem, pocztą elektroniczną na adres: szklarska@wroclaw.lasy.gov.pl lub pocztą tradycyjną.
8. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego w osobie p. Joanna Kuś – specjalista SL ds. ochrony lasu tel. 691 141 460 (ochrona przeciwpożarowa lasu) lub w zakresie budowlanym w osobie p. Dawid Syguła, Specjalista ds. budowlanych, tel. 885 055 506.

9. Załącznik do zaproszenia do składania ofert o zamówienie publiczne:

9.1 Przedmiar robót

9.2 Rysunki techniczne

9.3 Wzór umowy

9.4 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
Nadleśnictwa Szklarska Poręba


Dariusz Orda

(podpis Zamawiającego)

