
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA OBORY MUROWANEJ LEŚNICTWA NAGÓRZYCE NR INWENTARZOWY 108/587
ADRES INWESTYCJI : 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI, UL. STAROWIEJSKA 5/7
INWESTOR : NADLEŚNICTWO SMARDZEWICE
ADRES INWESTORA : 97-213 SMARDZEWICE, UL. GŁÓWNA 1A
WYKONAWCA ROBÓT : .
ADRES WYKONAWCY : .

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Przedmiar	Cena jedn.	Wartość
1	kalk. własna	Likwidacja przyłącza elektrycznego do budynku	szt	1.000		
2	kalk. własna	Likwidacja przyłącza wodociągowego do budynku	szt	1.000		
3	kalk. własna	Wyniesienie, wywóz i utylizacja wyposażenia pomieszczeń	kpl.	1.000		
4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	24.000		
5	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	82.000		
6	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.	22.000		
7	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	2.000		
8	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	12.303		
9	KNR 4-04 0405-02	Rozebranie drewnianych podłóg na legarach	m ²	34.830		
10	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów	m	60.200		
11	KNR 4-04 0109-04	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów - powyżej stropu	m ³	8.010		
12	KNR 4-04 0507-02 analogia	Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki	m ²	488.000		
13	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m ²	488.000		
14	KNR 4-04 0403-05	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami	m ²	488.000		
15	KNR 4-04 0406-01	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe	m ²	246.106		
16	KNR 4-04 0406-02	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy	m ²	75.031		
17	KNR 4-04 0406-04 analogia	Rozebranie deskowania stropu	m ²	246.106		
18	KNR 4-04 0406-05	Rozebranie belek stropowych	m	387.000		
19	KNR 4-04 0102-01	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej	m ³	211.756		
20	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	24.300		
21	KNR 4-01 0350-02	Rozebranie ścianek przewodów na kątownikach o grubości ścianek 1/2 ceg. przy liczbie kanałów 1 - komin poniżej stropu	m	12.000		
22	KNR 4-04 0203-07 analogia	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości ponad 40 cm na zaprawie wapiennej poniżej terenu	m ³	58.668		
23	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²	196.376		
24	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	46.934		
25	KNR 1 0408-01	Zagęszczanie nasypów z gruntu syckiego kat. I-II ubijakami mechanicznymi	m ³	46.934		
26	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m ³	348.102		
27	kalk. własna	Wywiezienie drewna z terenu rozbiórki (wrota, okna, drzwi, więźba dachowa, strop, podłogi)	m ²	880.270		
28	kalk. własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl	1.000		