

KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku gospodarczego przy Nadleśniczówce

DATA OPRACOWANIA : 25.08.2022

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen : 3 kw. 2022

Ceny średnie RMS (Intercebud)

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

% R+S

Zysk [Z]

% R+S+Kp(R+S)

VAT [V]

% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.08.2022

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Kosztorys remontu budynku gospodarczego przy Nadleśniczówce, ul. Dąbrowskiego 41, 69-108 Cybinka						
1		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE				
1	KNR 2-14 1206-01	Rozbiórka schodów drewnianych	stop.	10,000		
d.1	analogia					
2	KNR 7-28 0302-03	Uzupełnienie podłóg z desek- uzupełnienie otworu po zdemontowanych schodach	m ²	1,500		
d.1	analogia					
3	KNNR-W 3 0301-01	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³	1,717		
d.1						
4	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie starych tynków	m ²	69,695		
d.1	analogia					
5	KNR AT-26 0102-01	Grunтовanie ręczne	m ²	69,695		
d.1						
6	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	69,695		
d.1						
7	KNR K-04 0305-01	Gładzie polimerowe, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	69,695		
d.1	analogia					
8	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	69,695		
d.1						
9	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²	43,231		
d.1						
10	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²	43,231		
d.1	analogia					
11	NNRNKB 202 2801-05	(z.VI) Okładziny słupów z płytek	m ²	4,240		
d.1	analogia					
12	NNRNKB 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m	25,400		
d.1						
13	TZKNBK XV 0652-01	Szlifowanie belek stropowych	m ²	13,818		
d.1	analogia					
14	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja belek stropowych	m ²	13,818		
d.1	analogia					
15	KNR 0-32 0628-03	Isolacja powierzchni poziomych membranami układanymi na stropach, tarasach itp. mocowanymi na gwoździe	m ²	38,625		
d.1	analogia					
16	KNR AT-12 0202-05	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) - izolacja pozioma z wełny mineralnej	m ²	38,625		
d.1						
17	KNR AT-12 0202-04	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) podwójnej krzyżowej dwupoziomowej	m ²	38,625		
d.1						
18	KNR K-05 0406-01	Montaż wyłazu schodowego + wycięcie otworu	kpl.	1,000		
d.1	analogia					
19	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	1,717		
d.1						
20	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³	1,717		
d.1						
2		INSTALACJA ELEKTRYCZNA				
21	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	45,000		
d.2						
22	KNNR 5 0204-02	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe	m	45,000		
d.2						
23	KNNR 5 1209-0501	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	8,000		
d.2						
24	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	8,000		
d.2						
25	KNNR 5 0306-01	Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszcze szczękowej	szt.	2,000		
d.2						
26	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtynkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.	6,000		
d.2						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7

Słownie: