

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń na parterze budynku PUW w Krośnie  
ADRES INWESTYCJI : ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno  
INWESTOR : Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie  
ADRES INWESTORA : Rzeszów ul. Grunwaldzka 15  
BRANŻA : Roboty budowlane - remontowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :  
mgr inż. Dawid Pinderski - ekspert PUW w Rzeszowie  
DATA OPRACOWANIA : 27.03.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
27.03.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont pomieszczeń na parterze w budynku PUW w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1</b>					
<b>1</b>		<b>Pomieszczenia przeznaczone dla Oddziału Zamiejscowego Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców</b>			
<b>1.1</b>		<b>Pomieszczenie nr 1</b>			
1	analiza indywidualna	Demontaż ścianki wewnętrznej działowej aluminiowej o wymiarach 2,56 x 2,98 [m]. Grubość ścianki 5 cm.	kpl.		
d.1.1		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>1.2</b>		<b>Pomieszczenie nr 5</b>			
2	analiza indywidualna	Demontaż mebli w pokojach biurowych - Szafa w zabudowie	kpl.		
d.1.2		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	KNR 4-01 0818-05	Demontaż wykładziny oraz zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1.2		2,87*5,75	m <sup>2</sup>	16,50	
				RAZEM	16,50
4	KNR 4-01 0304-04	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami	m <sup>3</sup>		
d.1.2		0,1*0,8*2,1	m <sup>3</sup>	0,17	
				RAZEM	0,17
5	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych wraz z wykończeniem krawędzi otworu	m <sup>2</sup>		
d.1.2		0,9*2,1	m <sup>2</sup>	1,89	
				RAZEM	1,89
6	KNR K0-04 0501-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.2		poz.3	m <sup>2</sup>	16,50	
				RAZEM	16,50
7	KNR-W 2-02 1123-03	Posadzki z wykładzin dywanowych na dyspersji mocującej. Wykładzina dywanowa do zastosowania w pomieszczeniach biurowych.	m <sup>2</sup>		
d.1.2		poz.3-6,00	m <sup>2</sup>	10,50	
				RAZEM	10,50
8	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile	m		
d.1.2		17,24-5	m	12,24	
				RAZEM	12,24
9	KNR 2-02 1104-05	Posadzki z płytek ceramicznych podłogowych 30x30 [cm]	m <sup>2</sup>		
d.1.2		6,00	m <sup>2</sup>	6,00	
				RAZEM	6,00
10	KNR 2-02 1105-03	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych, wysokość 10 cm	m		
d.1.2		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
11	KNR-W 2-02 1124-04	Listwa z tworzyw sztucznych łącząca płytki ceramiczne z wykładziną dywanową	m		
d.1.2		2,87	m	2,87	
				RAZEM	2,87
12	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i sufity	m <sup>2</sup>		
d.1.2		46,90+16,50	m <sup>2</sup>	63,40	
				RAZEM	63,40
13	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m <sup>2</sup>		
d.1.2		poz.12	m <sup>2</sup>	63,400	
				RAZEM	63,400
14	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1.2		46,90	m <sup>2</sup>	46,90	
				RAZEM	46,90
15	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1.2		16,50	m <sup>2</sup>	16,50	
				RAZEM	16,50
16	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotnie malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian	m <sup>2</sup>		
d.1.2		FARBA EMULSYJNA	m <sup>2</sup>	63,40000	
		poz.13		RAZEM	63,40000
17	KNR 9 0501-05	Demontaż oprawy oświetleniowej	szt.		
d.1.2		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1.2	KNR 5-08 0511-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw wiszących LED - wbudowane diody, barwa neutralna 20W, 120 cm, BIAŁA 2600lm	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
19 d.1.2	KNNR-W 9 1201-02	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy	punkt punkt	3,00	
				RAZEM	3,00
20 d.1.2	KNNR-W 9 1201-03	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu	punkt punkt	3,00	
				RAZEM	3,00
21 d.1.2	kalk. indyw.	Demontaż i przeniesienie biurka z pomieszczenia nr 12 oraz dostawa i montaż dodatkowej zabudowy biurka do obsługi interesantów (blat o wymiarach 125 cm x 40 cm + drzwiczki wahadłowe o wysokości 65 cm).	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
22 d.1.2	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym wraz z utylizacją	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,25	
				RAZEM	1,25
<b>1.3</b>		<b>Pomieszczenie nr 6</b>			
23 d.1.3	KNR 4-01 0818-05	Demontaż wykładziny oraz zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych.	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16,50	
		2,87*5,75		RAZEM	16,50
24 d.1.3	KNR 4-01 0304-04	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,17	
		0,1*0,8*2,1		RAZEM	0,17
25 d.1.3	KNR K0-04 0501-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16,50	
		poz.23		RAZEM	16,50
26 d.1.3	KNR-W 2-02 1123-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej na dyspersji mocującej. Wykładzina rulonowa do zastosowania w pomieszczeniach biurowych.	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10,50	
		poz.23-6,00		RAZEM	10,50
27 d.1.3	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile	m m	12,24	
		17,24-5		RAZEM	12,24
28 d.1.3	KNR 2-02 1104-05	Posadzki z płytek ceramicznych podłogowych 30x30 [cm]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6,00	
		6,00		RAZEM	6,00
29 d.1.3	KNR 2-02 1105-03	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych, wysokość 10 cm	m m	5,00	
		5		RAZEM	5,00
30 d.1.3	KNR-W 2-02 1124-04	Listwa z tworzyw sztucznych łącząca płytki ceramiczne z wykładziną dywanową	m m	2,87	
		2,87		RAZEM	2,87
31 d.1.3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i sufity	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	63,40	
		46,90+16,50		RAZEM	63,40
32 d.1.3	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	63,400	
		poz.31		RAZEM	63,400
33 d.1.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	46,90	
		46,90		RAZEM	46,90
34 d.1.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16,50	
		16,50		RAZEM	16,50
35 d.1.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	63,40000	
		FARBA EMULSYJNA poz.32		RAZEM	63,40000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.1.3	KNNR 9 0501-05	Demontaż oprawy oświetleniowej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
37 d.1.3	KNR 5-08 0511-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw wiszących LED - wbudowane diody, barwa neutralna 20W, 120 cm, BIAŁA 2600lm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
38 d.1.3	KNNR-W 9 1201-02	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy	punkt		
		3	punkt	3,00	
				RAZEM	3,00
39 d.1.3	KNNR-W 9 1201-03	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu	punkt		
		3	punkt	3,00	
				RAZEM	3,00
40 d.1.3	kalk. indyw.	Demontaż i przeniesienie biurka z pomieszczenia nr 12 oraz dostawa i montaż dodatkowej zabudowy biurka do obsługi interesantów (lada+drzwiczki) o długości około 125 cm	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
41 d.1.3	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
		0,75	m <sup>3</sup>	0,75	
				RAZEM	0,75
<b>2</b>	<b>Pomieszczenia Wojewódzkiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności</b>				
<b>2.1</b>	<b>Pomieszczenia nr 7-8</b>				
42 d.2.1	analiza indywidualna	Demontaż mebli w pokojach biurowych - Szafa w zabudowie	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
43 d.2.1	KNR 4-01 0818-05	Demontaż wykładziny, zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, demontaż 2 szt. progów w drzwiach prowadzących na korytarz	m <sup>2</sup>		
		5,75*5,89	m <sup>2</sup>	33,87	
				RAZEM	33,87
44 d.2.1	KNR 4-01 0304-04	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami	m <sup>3</sup>		
		0,1*0,8*2,1	m <sup>3</sup>	0,17	
				RAZEM	0,17
45 d.2.1	KNR K0-04 0501-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
		poz.43	m <sup>2</sup>	33,87	
				RAZEM	33,87
46 d.2.1	KNR 2-02 1104-05	Posadzki z płytek ceramicznych podłogowych 30x30 [cm]	m <sup>2</sup>		
		5,75*5,89	m <sup>2</sup>	33,87	
				RAZEM	33,87
47 d.2.1	KNR 2-02 1105-03	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych, wysokość 10 cm	m		
		23,28	m	23,28	
				RAZEM	23,28
48 d.2.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i sufity	m <sup>2</sup>		
		67,26+33,87	m <sup>2</sup>	101,13	
				RAZEM	101,13
49 d.2.1	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m <sup>2</sup>		
		poz.48	m <sup>2</sup>	101,130	
				RAZEM	101,130
50 d.2.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		67,26	m <sup>2</sup>	67,26	
				RAZEM	67,26
51 d.2.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		33,87	m <sup>2</sup>	33,87	
				RAZEM	33,87
52 d.2.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian	m <sup>2</sup>		
		FARBA EMULSYJNA	m <sup>2</sup>	101,13000	
		poz.49		RAZEM	101,13000
53 d.2.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż nowych odbojnic ściennych o szerokości 25 cm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12,50	m	12,50	
				RAZEM	12,50
54 d.2.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym wraz z utylizacją 1,50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,50	
				RAZEM	1,50
<b>2.2</b>		<b>Pomieszczenie nr 9</b>			
55 d.2.2	analiza indywidualna	Demontaż mebli w pokojach biurowych - Szafa w zabudowie oraz odbojnice ściennne 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
56 d.2.2	KNR 4-01 0818-05	Demontaż wykładziny oraz zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2,75*5,75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,81	
				RAZEM	15,81
57 d.2.2	KNR K0-04 0501-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,81	
				RAZEM	15,81
58 d.2.2	KNR-W 2-02 1123-03	Posadzki z wykładzin dywanowych na dyspersji mocującej. Wykładzina dywanowa do zastosowania w pomieszczeniach biurowych. poz.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,81	
				RAZEM	15,81
59 d.2.2	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile 17,00	m m	 17,00	
				RAZEM	17,00
60 d.2.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i sufity 15,81+46,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 62,01	
				RAZEM	62,01
61 d.2.2	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie poz.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 62,010	
				RAZEM	62,010
62 d.2.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 46,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 46,20	
				RAZEM	46,20
63 d.2.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 15,81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,81	
				RAZEM	15,81
64 d.2.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian FARBA EMULSYJNA poz.61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 62,01000	
				RAZEM	62,01000
65 d.2.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż nowych odbojnic ściennnych o szerokości 25 cm 11,50	m m	 11,50	
				RAZEM	11,50
66 d.2.2	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym wraz z utylizacją 0,75	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,75	
				RAZEM	0,75
<b>2.3</b>		<b>Pomieszczenie nr 11</b>			
67 d.2.3	KNR 4-01 0818-05	Demontaż wykładziny oraz zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2,66*6,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,96	
				RAZEM	15,96
68 d.2.3	KNR K0-04 0501-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.67	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,96	
				RAZEM	15,96
69 d.2.3	KNR-W 2-02 1123-03	Posadzki z wykładzin dywanowych na dyspersji mocującej. Wykładzina dywanowa do zastosowania w pomieszczeniach biurowych. poz.67	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,96	
				RAZEM	15,96
70 d.2.3	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile 2*6+2*2,66	m m	 17,32	
				RAZEM	17,32

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71 d.2.3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ściany i sufity 15,96+46,73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 62,69	
				RAZEM	62,69
72 d.2.3	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie poz.71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 62,690	
				RAZEM	62,690
73 d.2.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 46,73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 46,73	
				RAZEM	46,73
74 d.2.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 15,96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,96	
				RAZEM	15,96
75 d.2.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian FARBA EMULSYJNA poz.72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 62,69000	
				RAZEM	62,69000
76 d.2.3	analiza indywidualna	Dostawa i montaż nowych odbojnic ściennych o szerokości 25 cm 12	m m	 12,00	
				RAZEM	12,00
77 d.2.3	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym wraz z utylizacją 0,75	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,75	
				RAZEM	0,75
<b>2.4</b>	<b>Pomieszczenie nr 11.1 - Przedsiönek</b>				
78 d.2.4	analiza indywidualna	Demontaż mebli w pokojach biurowych wraz z utylizacją - Szafa w zabudowie 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
79 d.2.4	KNR 4-01 0818-05	Demontaż wykładziny oraz zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2,75*1,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,68	
				RAZEM	4,68
80 d.2.4	KNR K0-04 0501-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> poz.79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,68	
				RAZEM	4,68
81 d.2.4	KNR-W 2-02 1123-03	Posadzki z wykładzin dywanowych na dyspersji mocującej. Wykładzina dywanowa do zastosowania w pomieszczeniach biurowych. poz.79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,68	
				RAZEM	4,68
82 d.2.4	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile 4,10	m m	 4,10	
				RAZEM	4,10
83 d.2.4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ściany i sufity 4,68+21,61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26,29	
				RAZEM	26,29
84 d.2.4	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie poz.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26,290	
				RAZEM	26,290
85 d.2.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 21,61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21,61	
				RAZEM	21,61
86 d.2.4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 4,68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,68	
				RAZEM	4,68
87 d.2.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian FARBA EMULSYJNA poz.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26,29000	
				RAZEM	26,29000
88 d.2.4	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym wraz z utylizacją 0,50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,50	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,50
<b>2.5</b>		<b>Pomieszczenia nr 12</b>			
89 d.2.5	KNR 4-01 0818-05	Demontaż wykładziny, zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3,71*4,96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18,40	
				RAZEM	18,40
90 d.2.5	KNR K0-04 0501-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.89	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18,40	
				RAZEM	18,40
91 d.2.5	KNR-W 2-02 1123-03	Posadzki z wykładzin dywanowych na dyspersji mocującej. Wykładzina dywanowa do zastosowania w pomieszczeniach biurowych. poz.89	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18,40	
				RAZEM	18,40
92 d.2.5	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile 23,50	m m	 23,50	
				RAZEM	23,50
93 d.2.5	KNR-W 2-02 1124-04	Listwa z tworzyw sztucznych łącząca płytki ceramiczne z wykładziną dywanową 3,71	m m	 3,71	
				RAZEM	3,71
94 d.2.5	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i sufity 63,27+27,31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 90,58	
				RAZEM	90,58
95 d.2.5	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie poz.94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 90,580	
				RAZEM	90,580
96 d.2.5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 63,24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 63,24	
				RAZEM	63,24
97 d.2.5	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 27,31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27,31	
				RAZEM	27,31
98 d.2.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian FARBA EMULSYJNA poz.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 90,58000	
				RAZEM	90,58000
99 d.2.5	analiza indywidualna	Dostawa i montaż biurka z dostawką oraz kontenerem podbiurkowym wg wymagań wskazanych w Załączniku nr 3 2	kpl. kpl.	 2,00	
				RAZEM	2,00
100 d.2.5	analiza indywidualna	Dostawa i montaż nowych odbojnic ściennych o szerokości 25 cm 12,50	m m	 12,50	
				RAZEM	12,50
101 d.2.5	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym wraz z utylizacją 1,50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,50	
				RAZEM	1,50
<b>2.6</b>		<b>Pomieszczenie nr 13</b>			
102 d.2.6	analiza indywidualna	Demontaż mebli w pokojach biurowych - Szafa w zabudowie oraz odbojnice ściennne 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
103 d.2.6	KNR 4-01 0818-05	Demontaż wykładziny, zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2,71*3,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,03	
				RAZEM	10,03
104 d.2.6	KNR K0-04 0501-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.103	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,03	
				RAZEM	10,03
105 d.2.6	KNR-W 2-02 1123-03	Posadzki z wykładzin dywanowych na dyspersji mocującej. Wykładzina dywanowa do zastosowania w pomieszczeniach biurowych. poz.103	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,03	
				RAZEM	10,03

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
106 d.2.6	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile 12,80	m m	 12,80	
				RAZEM	12,80
107 d.2.6	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ściany i sufity 10,03+37,82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 47,85	
				RAZEM	47,85
108 d.2.6	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie poz.107	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 47,850	
				RAZEM	47,850
109 d.2.6	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 37,82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37,82	
				RAZEM	37,82
110 d.2.6	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 10,03	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,03	
				RAZEM	10,03
111 d.2.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian FARBA EMULSYJNA poz.107	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 47,85000	
				RAZEM	47,85000
112 d.2.6	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym wraz z utylizacją 0,75	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,75	
				RAZEM	0,75