

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynku gospodarczego  
ADRES INWESTYCJI : Masów , gm.Łubniany j ,dz,nr.264/2 , nr ewid. 160905 \_2.0093.AR\_1..264/2  
INWESTOR : Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kup  
ADRES INWESTORA : ul. 1 Maja 9, 46-082 Kup

DATA OPRACOWANIA : czerwiec .2021 r.

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł  
Poziom cen :

**NARZUTY**

Podatek VAT [V] ..... 23,00 % R+M+S

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
czerwiec .2021 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	V	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze i zabezpieczające				0,00	0,00
2	Rozbiórka pokrycia ceramicznego i konstrukcji więźby				0,00	0,00
3	Rozbórka ścian zewnętrznych				0,00	0,00
4	Sortowanie odpadów				0,00	0,00
5	Oczyszczenie terenu , plantowanie i sianie trawy				0,00	0,00
6	Wywóz odpadów				0,00	0,00
7	Opłata za wysypisko				0,00	0,00
8	Ogrodzenie z siatki				0,00	0,00
	RAZEM				0,00	0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Rozbiórka budynku gospodarczego Masów</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i zabezpieczające</b>			
1	KNR-W 2-25	Słupki ograniczające z liną - budowa	szt.		
d.1	0418-01	Uwaga: słupek drewniany 4/4 H=2,0 m, szt 27; z taśmą białą-czerwoną L=46mb			
	analogia	27	szt.	27,000	
				RAZEM	27,000
2	KNR-W 2-25	Słupki ograniczające z liną - rozebranie	szt.		
d.1	0418-02				
	analogia	27	szt.	27,000	
				RAZEM	27,000
3	KNR-W 2-25	Znaki drogowe płaskie - budowa	szt.		
d.1	0420-01	Uwaga: tablice ostrzegawcze 4 szt i informujące budowy 1 szt			
	analogia	<tablica budowy>1+ <tablice ostrzegawcze >4	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
4	KNR-W 2-25	Znaki drogowe płaskie - rozebranie	szt.		
d.1	0420-03				
	analogia	4+1	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
5	KNR-W 2-01	Ręczne obcinanie gałęzi	szt		
d.1	0109-07				
		5+5	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
<b>2</b>		<b>Rozbiórka pokrycia ceramicznego i konstrukcji więźby</b>			
6	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsior	m		
d.2	0507-05	Uwaga : rozbiórka mechaniczna, współ do R=0,7			
	analogia	11,4+0,2+0,2	m	11,800	
				RAZEM	11,800
7	KNR 4-04	Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki	m <sup>2</sup>		
d.2	0507-02	Uwaga: rozbiórka mechaniczna ,współ do R=0,7			
	analogia	6,3*(11,4+0,2+0,2)+3,0*(11,4+0,2+0,2)	m <sup>2</sup>	109,740	
				RAZEM	109,740
8	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami	m <sup>2</sup>		
d.2	0403-05	Uwaga: rozbiórka mechaniczna , współ do R=0,7			
	analogia	6,3*(11,4+0,2+0,2)+3,0*(11,4+0,2+0,2)	m <sup>2</sup>	109,740	
				RAZEM	109,740
<b>3</b>		<b>Rozbiórka ścian zewnętrznych</b>			
9	KNR 4-04	Rozebranie ścian zewnętrznych z bali	m <sup>2</sup>		
d.3	0404-02	Uwaga: rozbiórka mechaniczna , współ do R=0,7			
	analogia	<ściany wzdłużne>11,4*(2,5+3,9)-<bramy> 2,1*(3+2,5)+<ściany poprzeczne > 2,5*7*2+0,5*2*1,1*(7,1+5,4)+0,5*2*(5,4*2)	m <sup>2</sup>	120,960	
				RAZEM	120,960
10	KNR 4-04	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli	m <sup>2</sup>		
d.3	0404-05	Uwaga: rozbiórka mechaniczna , współ do R=0,7			
	analogia	3,9*7*2	m <sup>2</sup>	54,600	
				RAZEM	54,600
<b>4</b>		<b>Sortowanie odpadów</b>			
11	KNR 4-04	Przesortowanie gruzowiska	m <sup>3</sup>		
d.4	1002-01	Uwaga: usunięcie drewna			
	analogia	<deski, łaty>0,025*(120,96+54,6)+<konstrukcje>0,14*0,14*(3,9*4+5,8*4+2,5*4+11,4*6+7*4+6,3*13+3*13)	m <sup>3</sup>	9,605	
				RAZEM	9,605
<b>5</b>		<b>Oczyszczenie terenu , plantowanie i sianie trawy</b>			
12	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m <sup>3</sup>		
d.5	0101-01	(11,4+4)*(7+4)*0,1	m <sup>3</sup>	16,940	
				RAZEM	16,940
13	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m <sup>3</sup>		
d.5	0218-03	< stodoła> 0,1* (11,4+4)*(7+4)	m <sup>3</sup>	16,940	
				RAZEM	16,940
14	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m <sup>2</sup>		
d.5	0401-02	<stodoła>(11,4+4)*(7+4)	m <sup>2</sup>	169,400	
				RAZEM	169,400
<b>6</b>		<b>Wywóz odpadów</b>			
15	KNR 4-04	Żałowanie gruzu koparko-ladowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>		
d.6	1103-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$1,3 \cdot (109,74 \cdot 0,018) + 1,3 \cdot 9,605$	m <sup>3</sup>	15,054	
				RAZEM	15,054
16	KNR 4-04 d.6 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>		
		$1,3 \cdot (109,74 \cdot 0,018) + 1,3 \cdot 9,605$	m <sup>3</sup>	15,054	
				RAZEM	15,054
17	KNR 4-04 d.6 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Uwaga: wywóz na 20km Krotność = 19	m <sup>3</sup>		
		$1,3 \cdot (109,74 \cdot 0,018) + 1,3 \cdot 9,605$	m <sup>3</sup>	15,054	
				RAZEM	15,054
7		<b>Oplata za wysypisko</b>			
18	d.7 kalk. własna	Oplata za wysypisko	t		
		$\langle \text{dachówka, gąsior} \rangle (1,1 \cdot 0,38 \cdot 0,18 \cdot 0,018 \cdot 49 \cdot 109,74) / 1,7$	t	4,284	
				RAZEM	4,284
19	d.7 kalk. własna	Oplata za wysypisko	t		
		$\langle \text{deski, łaty} \rangle 0,025 \cdot (120,96 + 54,6) / 0,7 + \langle \text{konstrukcje} \rangle 0,14 \cdot 0,14 \cdot (3,9 \cdot 4 + 5,8 \cdot 4 + 2,5 \cdot 4 + 11,4 \cdot 6 + 7 \cdot 4 + 6,3 \cdot 13 + 3 \cdot 13) / 0,7$	t	13,721	
				RAZEM	13,721
8		<b>Ogrodzenie z siatki</b>			
20	KNR 2-21 d.8 0112-02	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym	m <sup>2</sup>		
		$1,5 \cdot (11,4 + 4 + 7 + 4)$	m <sup>2</sup>	39,600	
				RAZEM	39,600
21	KNR 2-21 d.8 0112-03	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy	m <sup>2</sup>		
		$1,5 \cdot (11,4 + 4 + 7 + 4)$	m <sup>2</sup>	39,600	
				RAZEM	39,600
22	KNR-W 2-01 d.8 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą sypcharek	m <sup>2</sup>		
		$1,5 \cdot (11,4 + 4 + 7 + 4)$	m <sup>2</sup>	39,600	
				RAZEM	39,600
23	KNR-W 2-02 d.8 1804-11	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m		
		$(11,4 + 4) \cdot (7 + 4)$	m	26,400	
				RAZEM	26,400

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	305,7977	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Beton zwykły C12/15 (B-15)	m <sup>3</sup>	1,0032		1,0032	0,00	0,00	
2.	Emalia ftalowa modyfikow. og. stos.-biała	dm <sup>3</sup>	0,7207		0,7207	0,00	0,00	
3.	linka stalowa ocynkowana śr 6.3 mm	m	82,3680		82,3680	0,00	0,00	
4.	nasiona traw	kg	3,3880		3,3880	0,00	0,00	
5.	opłata za wysypisko	t	4,2840		4,2840	0,00	0,00	
6.	opłata za wysypisko"	t	13,7210		13,7210	0,00	0,00	
7.	Siatka ogrodz.ocynk.oczka 50x50mm,fi 2,8mm	m <sup>2</sup>	41,1840		41,1840	0,00	0,00	
8.	Słupki do ogrodz.panel.6x4cm, wys.1,5-2,1m	szt.	13,0733		13,0733	0,00	0,00	
9.	słupki drewniane 4/4 H=2,0 m	szt.	27,0000		27,0000	0,00	0,00	
10.	tablica plastikowe budowy	kpl.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
11.	tablica plastikowe ostrzegawcze	kpl.	4,0000		4,0000	0,00	0,00	
12.	taśma PCV biało czerwona	m	55,2000		55,2000	0,00	0,00	
13.	uchwyty metalowe	kg	4,2240		4,2240	0,00	0,00	
14.	materiały pomocnicze	zł					0,00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności łyżki 0.6 m3	m-g	2,1527	0,00	0,00
2.	samochód samowyladowczy do 5 t	m-g	13,2475	0,00	0,00
3.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0,1637	0,00	0,00
4.	spycharka gąsienicowa 40 kW (55 KM)	m-g	0,6776	0,00	0,00
5.	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	0,0990	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł