

PRZEDMIAR ROBÓT

Spis kodów CPV:

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

Nazwa inwestycji	: ROZBUDOWA SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU KD W BUDYNKU MINISTERSTWA ROZWOJU I TECHNOLOGII ZLOKALIZOWANEGO NA PL. TRZECH KRZYŻY 3/5, 00-507 WARSZAWA
Adres inwestycji	: PL. TRZECH KRZYŻY 3/5, 00-507 WARSZAWA
Inwestor	: MINISTERSTWO ROZWOJU I TECHNOLOGII
Adres inwestora	: Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
Branża	: ELEKTRYCZNA
Data opracowania	: 07.2026 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
07.2026 r.

Data zatwierdzenia

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Opis	R	M	S	RAZEM
1	Kontrola dostępu	0,00	0,00	0,00	0,00
KOSZTORYS		0,00	0,00	0,00	0,00



TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
		KOSZTORYS :			
d.1		DZIAŁ: Kontrola dostępu			
1	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - Przewód typu skrętka Kabel typu skrętka U/FTP kat. 6 LSOH	m		
d.1	0713-01	364	m	364,00	
		RAZEM	m		364,00
2	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie - Przewody sygnalizacyjne bezhalogenowe HDGs FE180/PH90/E90 2x1,5 mm2 300/500V	m		
d.1	0206-01	26	m	26,00	
		RAZEM	m		26,00
3	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - Przewód LiHCH 8x0,5mm	m		
d.1	0713-01	102	m	102,00	
		RAZEM	m		102,00
4	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - Przewód LiHH 4x1mm2	m		
d.1	0713-01	94	m	94,00	
		RAZEM	m		94,00
5	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - Przewód UTP kat. 5e LSOH	m		
d.1	0713-01	66	m	66,00	
		RAZEM	m		66,00
6	KNNR 5	Bramka uchylna, ramię 85cm (stalowa)	szt.		
d.1	0406-01	2	szt.	2,00	
		RAZEM	szt.		2,00
7	KNNR 5	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Czytnik zbliżeniowy SKD - dwusystemowy 125kHz, mifare	szt.		
d.1	0406-01	16	szt.	16,00	
		RAZEM	szt.		16,00
8	KNR AL-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozwora	szt		
d.1	0304-01	12	szt	12,00	
		RAZEM	szt		12,00
9	KNNR 5	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Kontroler S-404, zasilacz, akumulator	szt.		
d.1	0406-01	5	szt.	5,00	
		RAZEM	szt.		5,00
10	KNNR 5	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Moduł I/O SAP	szt.		
d.1	0406-01	1	szt.	1,00	
		RAZEM	szt.		1,00
11	KNNR 5	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Czujnik UHF	szt.		
d.1	0406-01	1	szt.	1,00	
		RAZEM	szt.		1,00
12	KNNR 5	Piloty do otwierania bramek	szt.		
d.1	0406-01	3	szt.	3,00	
		RAZEM	szt.		3,00
13	KNR AL-01	Przycisk wyjścia	szt.		
d.1	0402-02	10	szt.	10,00	
		RAZEM	szt.		10,00
14	KNR AL-01	Przycisk wyjścia awaryjnego	szt.		
d.1	0402-02				



TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
		14	szt.	14,00	
		RAZEM	szt.		14,00
15	kalkulacja d.1 własna Uproszczona	Radiolinia dedykowana do bramki uchylniej - montaż w obrotowym słupku			
		1		1,00	
		RAZEM			1,00
16	kalkulacja d.1 własna	Montaż tripoda wraz z wygradzeniami	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
		RAZEM	kpl.		1,00
17	kalkulacja d.1 własna Uproszczona	Rozbudowa aparatury w tablicy ST1, ST2, ST5	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
		RAZEM	kpl.		1,00
18	KNR AL-01 d.1 0306-01	Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali	szt		
		1	szt	1,00	
		RAZEM	szt		1,00
19	KNR AT-15 d.1 0118-01	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia	pomiar		
		1	pomiar	1,00	
		RAZEM	pomiar		1,00
20	KNR AT-15 d.1 0118-02	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia	pomiar		
		22	pomiar	22,00	
		RAZEM	pomiar		22,00
21	kalkulacja d.1 własna Uproszczona	Słupek do montażu przycisku wyjścia awaryjnego, 80x100x1330mm, stal nierdzewna, wykonanie na zamówienie			
		1		1,00	
		RAZEM			1,00
22	kalkulacja d.1 własna Uproszczona	Aktualizacja oprogramowania, aktualizacja wizualizacji graficznej			
		1		1,00	
		RAZEM			1,00

