

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| 45400000-1 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |
| 45440000-3 | Roboty malarskie i szklarskie                        |
| 45442300-0 | Roboty w zakresie ochrony powierzchni                |
| 45310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne                      |
| 45450000-6 | Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe            |

NAZWA INWESTYCJI: Remont uszczelnienia okna dachowego budynku leśniczówki w miejscowości Smolary Bytnickie 45A, gmina Bytnica

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Bytnica

ADRES INWESTORA: Bytnica 160, 66-230 Bytnica

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Norbert Chodynicki

DATA OPRACOWANIA: 26.05.2026

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

26.05.2026

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

| Lp.               | Podstawa                           | Opis i wyliczenia                                                                                                                          | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|
| <b>PRZEDMIAR:</b> |                                    |                                                                                                                                            |      |         |        |
| 1                 |                                    | Remont budynku leśniczówki                                                                                                                 |      |         |        |
| 1.1               |                                    | Naprawa uszczelnienia okna dachowego                                                                                                       |      |         |        |
| 1 d.1.1           | KNR 2-02 .2<br>0541-02<br>analogia | Demontaż Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm - obróbka okna dachowego                               | m2   |         |        |
|                   |                                    | 0,15 * (0,9 * 2 + 0,6 * 2)                                                                                                                 | m2   | 0,450   |        |
|                   |                                    |                                                                                                                                            |      | RAZEM   | 0,450  |
| 2 d.1.1           | KNR K-06<br>0402-08                | Montaż kołnierzy uszczelniających EHA, ESA, EZA, EEV, EFW do okien o powierzchni 0,75-1,00 m2 - pokrycie dachowe profilowane i faliste     | szt. |         |        |
|                   |                                    | 1                                                                                                                                          | szt. | 1,000   |        |
|                   |                                    |                                                                                                                                            |      | RAZEM   | 1,000  |
| 3 d.1.1           | KNR 2-02 .2<br>0541-02             | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm - obróbka okna dachowego                                        | m2   |         |        |
|                   |                                    | poz.1                                                                                                                                      | m2   | 0,450   |        |
|                   |                                    |                                                                                                                                            |      | RAZEM   | 0,450  |
| 1.2               |                                    | Remont sufitu na parterze                                                                                                                  |      |         |        |
| 4 d.1.2           | KNR-W 4-01<br>1216-01<br>analogia  | Zabezpieczenie podłóg tektura falistą i folią                                                                                              | m2   |         |        |
|                   |                                    | 12                                                                                                                                         | m2   | 12,00   |        |
|                   |                                    |                                                                                                                                            |      | RAZEM   | 12,00  |
| 5 d.1.2           | kalk. własna                       | Zabezpieczenie mebli w pomieszczeniu (meble, kanapa). Meble ponownie należy umieścić w tych samych lokalizacjach w których się znajdowały. | kpl. |         |        |
|                   |                                    | 1                                                                                                                                          | kpl. | 1,000   |        |
|                   |                                    |                                                                                                                                            |      | RAZEM   | 1,000  |
| 6 d.1.2           | KNR 4-01<br>1202-09<br>analogia    | Oczyszczenie z pyłu, kurzu i brudu, zmycie starej farby w pomieszczeniach ze ścian                                                         | m2   |         |        |
|                   |                                    | 12                                                                                                                                         | m2   | 12,00   |        |
|                   |                                    |                                                                                                                                            |      | RAZEM   | 12,00  |
| 7 d.1.2           | KNR 4-01<br>1202-09                | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity                   | m2   |         |        |
|                   |                                    | 12                                                                                                                                         | m2   | 12,00   |        |
|                   |                                    |                                                                                                                                            |      | RAZEM   | 12,00  |
| 8 d.1.2           | KNR 4-01<br>0713-01<br>analogia    | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow. ścian          | m2   |         |        |
|                   |                                    | poz.6 * 0,20                                                                                                                               | m2   | 2,400   |        |
|                   |                                    |                                                                                                                                            |      | RAZEM   | 2,400  |
| 9 d.1.2           | NNRNKB<br>202 1134-01              | (z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome - sufity                                                                                | m2   |         |        |
|                   |                                    | 12                                                                                                                                         | m2   | 12,000  |        |
|                   |                                    |                                                                                                                                            |      | RAZEM   | 12,000 |
| 10 d.1.2          | KNR 2-02<br>1505-01                | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity                                | m2   |         |        |
|                   |                                    | 12                                                                                                                                         | m2   | 12,000  |        |
|                   |                                    |                                                                                                                                            |      | RAZEM   | 12,000 |