
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont muru ogrodzeniowego na DPG Kuźnica Białostocka-Bruzgi
ADRES INWESTYCJI : 16-123 Kuźnica, dz. 464/3, 1547 bręb Kuźnica
INWESTOR : Wojewoda Podlaski
ADRES INWESTORA : 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. Marcin Tur
DATA OPRACOWANIA : 02.06.2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.06.2021

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont muru ogrodzeniowego - DPG w Kuźnicy, budynek nr 11 - CPV - 45453000-7					
1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1	KNR 4-04	Demontaż drewnianych elementów dekoracyjnych z półwałków śr 8cm wraz z rusztem z łąt 4x5cm	m ²		
d.1	0403-02				
	analogia	2.71*1.72*73	m ²	340.268	
				RAZEM	340.268
2	KNR 4-01	Usunięcie łączników mechanicznych rusztu z płyt żelbetowych (Rx0,33)	szt.		
d.1	0354-14				
	analogia	36*43	szt.	1548.000	
				RAZEM	1548.000
3	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - skucie odspojonych fragmentów betonu - przyjęto 5% powierzchni nakryw	m ²		
d.1	0211-01				
		219.5*1.02*0.05	m ²	11.194	
				RAZEM	11.194
4	KNR 4-04	Transport odpadów budowlanych z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym i przekazanie do utylizacji na koszt Wykonawcy	m ³		
d.1	1101-02				
	1101-05	poz.1*0.06+poz.3*0.05	m ³	20.976	
				RAZEM	20.976
5	KNR BC-02	Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe pionowych pokrytych odspojonymi powłokami malarskimi - nakrywy cylindryczne i słupy od strony DGP	m ²		
d.1	0204-05				
		219.5*1.05+50*2*(0.26+0.2)	m ²	276.475	
				RAZEM	276.475
6	KNR 0-17	oczyszczenie mechaniczne i zmycie - od strony DGP	m ²		
d.1	2608-01				
	analogia	219.5*(1.05+1.9+2*2*0.1)	m ²	735.325	
				RAZEM	735.325
2		Roboty remontowe			
7	KNR BC-02	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków do 5 mm - przyjęto 5% powierzchni nakryw i miejsca po demontażu łączników z uziębieniem warstwy kontaktowej, zaprawy gruboziarnistej i szpachłówki drobnoziarnistej	m ²		
d.2	0211-01				
		219.5*1.02*0.05+poz.2*0.05*0.05	m ²	15.064	
				RAZEM	15.064
8	KNR BC-02	Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cementową drobnoziarnistą - grubość warstwy 1 mm, powierzchnie pionowe z betonów prefabrykowanych - wyrównanie powierzchni nakryw cylindrycznych - przyjęto 75% powierzchni	m ²		
d.2	0214-01				
		219.5*1.02*0.75	m ²	167.918	
				RAZEM	167.918
9	KNR BC-02	Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - malowanie dwukrotne betonów elewacyjnych poziomych i pionowych z gruntowaniem - farba akrylowo-silikonowa, zużycie 0,41 kg/m ² - w kolorze szarym nakrywy cylindryczne i powierzchnia muru od strony DGP - nakładanie farby hydrodynamicznej	m ²		
d.2	0218-05				
		219.5*1.02+219.5*1.9+1.9*0.2*50	m ²	659.940	
				RAZEM	659.940