

KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt : **WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO**

Adres : dz. nr 101011_5.0030.154/1, Obręb ew. Swolszewice Duże, Jedn. ew. gm. Wolbórz

ROBOTY BUDOWLANE

Zamawiający : Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smardzewice

Adres : ul. Główna 1a, 97-213 Smardzewice

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót (bez VAT) : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Opracował :

Data :

ROBOTY BUDOWLANE

Objekt : WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO

Adres : dz. nr 101011_5.0030.154/1, Obręb ew. Swolszewice Duże, Jedn. ew. gm. Wolbórz

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
A	Roboty rozbiórkowe	
B	Pokrycia dachowe	
B.a	- w tym : Remont komina	
B.b	- w tym : Pokrycia dachowe	
B.c	- w tym : Instalacje odgromowe	
Razem :		

Wartość kosztorysowa robót (bez VAT) :

ROBOTY BUDOWLANE

Objekt : WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO

Adres : dz. nr 101011_5.0030.154/1, Obręb ew. Swolszewice Duże, Jedn. ew. gm. Wolbórz

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	----------------------------	----------------	------	------------------	----------------

A Roboty rozbiórkowe

1	KNR 401-0535-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do użytku	17,800 m			
2	KNR 401-0535-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadającej się do użytku	7,200 m			
3	KNR 401-0535-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do użytku	3,060 m2			
4	KNR 403-1143-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Demontaż wysięgników ściennych, przymocowanych do podłoża: ceglanego	4,000 szt			
5	KNR 403-1140-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Demontaż na dachu przewodów uziemiających i odgromowych: z płaskownika, pręta - dach stromy	23,020 m			
6	KNR 403-1139-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym przekrój i rodzaj przewodu: do 120 mm2, z pręta	10,000 m			
7	KNR 045-0101-02-00 IGM Warszawa Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbest-cem. mocowanych do łat lub płatwi drewnianych, nie nadających się do ponownego użytku - falistych	102,350 m2			
8	KNR 045-0101-03-00 IGM Warszawa Rozebranie gąsiorów azbestowo-cementowych mocowanych do łat lub płatwi drewnianych, nie nadających się do ponownego użytku	8,900 m			
9	Wycena ind. Utylizacja płyt azbestowo - cementowych Koszt robocizny na terenie Tomaszowa Mazowieckiego wg kb.pl	102,350 m2			

B Pokrycia dachowe

B.a Remont komina

10	KNR 401-0619-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Oczyszczenie ścian komina. Analogia.	6,222 m2			
11	NNRKB 007-1134-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłoża pionowych preparatem gruntującym	6,222 m2			
12	KNR 401-0735-09-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Uzupełnienie na kominach ponad dachami spadzistymi tynków zwykłych cementowo - wapiennych: kat.III, przy użyciu wapna suchogaszzonego	1,244 m2			
13	KNR 401-1204-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie dwukrotne farbami elewacyjnymi elewacji: otynkowanej na gładko - kominy	6,222 m2			

ROBOTY BUDOWLANE

B. Pokrycia dachowe

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	----------------------------	----------------	------	------------------	----------------

B.b Pokrycia dachowe

14	KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii wiatroizolacyjnej	102,350 m2			
15	NNRKB 006-0411-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Ołączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, łatami o wymiarach 25x50 mm - kontrłaty. Analogia.	102,350 m2			
16	NNRKB 006-0411-01-20 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Ołączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, łatami o wymiarach 40x50 mm. Analogia.	102,350 m2			
17	KNR 015-0519-02-00 IGM Warszawa Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną, w arkuszach	102,350 m2			
18	NNRKB 006-0541-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,5 mm, o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	27,189 m2			
19	KNR 202-0524-01-00 WACETOB Warszawa Rynny dachowe półokrągłe z PVC, łączone na uszczelki, o średnicy: 120 mm	17,800 m			
20	KNR 202-0531-03-00 WACETOB Warszawa Rury spustowe okrągłe z PVC, o średnicy: 90 mm	7,200 m			

B.c Instalacje odgromowe

21	KNR 508-0601-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż wsporników naciagowych z jedną złączką przelotową naprężającą, na ścianach i dachach, miejsce obsadzenia wsporników : ściana z cegieł	4,000 szt			
22	KNR 508-0604-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm, na dachu stromym krytym: blachą	23,020 m			
23	KNR 508-0607-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej z pręta o śr. do 10 mm, na budynkach - rodzaj podłoża: cegła (z ręcznym wykonaniem otworów)	10,000 m			
24	KNR 508-0619-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż złączy kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej - połączenie: drut-płaskownik	2,000 szt			
25	KNR 403-1205-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Badanie i pomiar instalacji odgromowej: pierwszy pomiar	1,000 pomiar			
26	KNR 403-1205-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Badanie i pomiar instalacji odgromowej: następny pomiar po pierwszym	1,000 pomiar			
27	KNR 518-1603-03-00 MRiGŻ Próby pomontażowe instalacji uziemiających i odgromowych - badania uziomu ochronnego lub roboczego; badanie uziomu otokowego	1,000 uziom			

ROBOTY BUDOWLANE

B. Pokrycia dachowe

Lp.	Kod pozycji / opis pozycji	Liczba / Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
Wartość kosztorysowa robót (bez VAT)					

Zamawiający :

Wykonawca :