

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka Budynku Gospodarczego
ADRES INWESTYCJI : Ławica, 64-410 Sieraków
INWESTOR : NADLEŚNICTWO SIERAKÓW
ADRES INWESTORA : 64-610 Sieraków , Bucharzewo 153
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 21.06.2025

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wartości przedmiarowe są wyłącznie pomocnicze.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.06.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budynek Gospodarczy					
1		Prace przygotowawcze			
1	NNRNKB	Ogrodzenie placu budowy - tymczasowe	m		
d.1	202 1618-02 kalk. własna	10*4	m	40,000	
				RAZEM	40,000
2		Oznakowanie terenu budowy	szt		
d.1	kalk. własna	4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
3		Demontaż stolarki drzwi i bram	kpl		
d.1	kalk. własna	4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
4	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57	m ²		
d.1	1651-01 kalk. własna	m o wys. do 10 m (7+5)*2*3,5	m ²	84,000	
				RAZEM	84,000
2		Dach			
5	KNR 4-04	Rozebranie pojedynczego pokrycia dachowego - płyta eternitowa	m ²		
d.2	0507-01 analogia	7*5*1,5	m ²	52,500	
				RAZEM	52,500
6	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - połączenie dachu	m ²		
d.2	0403-03	7*5*1,5	m ²	52,500	
				RAZEM	52,500
7	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - krokwie	m ²		
d.2	0403-05	7*5*1,5	m ²	52,500	
				RAZEM	52,500
8	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiorzy z blachy	m		
d.2	0507-05	7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
9	KNR AT-06	Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni ma	t		
d.2	0104-04	riałów budowlanych sypkich - ilość przyjęta szacunkowo 8	t	8,000	
				RAZEM	8,000
10	Klaskulacja	Utylizacja materiału rozbiórki - ilość przyjęta szacunkowo	m ³		
d.2	własna kw	poz.6*0,015	m ³	0,788	
				RAZEM	0,788
3		Fundament z cegieł			
11	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej t	m ³		
d.3	0101-04	renu - mury zewnętrzne, wewnętrzne 0,4*0,4*(5*2+7*2)	m ³	3,840	
				RAZEM	3,840
12	KNR AT-06	Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni ma	t		
d.3	0104-04	riałów budowlanych sypkich poz.11*2	t	7,680	
				RAZEM	7,680
13	Klaskulacja	Utylizacja materiału rozbiórki	m ³		
d.3	własna kw	poz.11	m ³	3,840	
				RAZEM	3,840
4		Zasyпки			
14	KNR 1	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów	m ³		
d.4	0214-02 z.o. 2.11.4. 9911- 02 analogia	objektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) - gruntem nawiezionym poz.11	m ³	3,840	
				RAZEM	3,840