

PRZEDMIAR ROBÓT, KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Fragmentaryczne awaryjne przywrócenie przejezdności części duktu leśnego - dojazdu pożarowego nr 21A/2 - długość odcinka 1800,00mb i szerokości 3,5m
ADRES INWESTYCJI : DP nr 21A/2
INWESTOR : Nadleśnictwo Brzózka
ADRES INWESTORA : Dychów 6A; 66-626 Dychów

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Koszty zakupu [Kz]	% M
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1			ROBOTY NAPRAWCZE NAWIERZCHNIOWE CPV 45233300-2, CPV 45233100-0				
1 d.1	KNR 2-31 0103-04 analogia		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. I-IV wraz z uzupełnieniem braków w profilu drog za pomocą kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5mm - 0/63mm warstwą o grubości do 15cm wraz z domiłowaniem nawierzchni warstwą drobnego kruszywa 0/5mm oraz wymianą elementów piaszczystych, nienośnych w podłożu, odowozem urobku do rozplantowania w terenie Przyjęto punktowe naprawy o zmiennej długości i szerokości, zgodnie z zapotrzebowaniem Szacowany obmiar ubytków: 251,52m ² 251,52m ² x 0,15 = 37,73m ³ Szacowana ilość materiału do zamówienia - kruszywo łamane naturalne - 68,00t	m ²	251,52		
2 d.1	KNR 2-31 0103-04 analogia		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. I-IV wraz z uzupełnieniem braków w profilu drog za pomocą kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5mm - 0/63mm warstwą o grubości do 20cm wraz z domiłowaniem nawierzchni warstwą drobnego kruszywa 0/5mm oraz wymianą elementów piaszczystych, nienośnych w podłożu, odowozem urobku do rozplantowania w terenie Przyjęto punktowe naprawy o zmiennej długości i szerokości, zgodnie z zapotrzebowaniem: Szacowany obmiar ubytków: 1134,00m ² 1134,00m ² x 0,20 = 226,80m ³ Szacowana ilość materiału do zamówienia - kruszywo łamane naturalne - 408,24t	m ²	1134,00		
3 d.1	KNR-W 2-01 0103-03 analogia		Ścinanie drzew i krzewów piłą mechaniczną wraz z oczyszczeniem poboczy i skarpy rowu z odrzuconym materiałem na terenie leśnym	m	3600,00		

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS	
RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Koszty zakupu [Kz]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Fragmentaryczne awaryjne przywrócenie przejezdności części duktu leśnego - dojazdu pożarowego nr 21A/2 - długość odcinka 1800,00mb i szerokości 3,5m					
1		ROBOTY NAPRAWCZE NAWIERZCHNIOWE CPV 45233300-2, CPV 45233100-0			
1 d.1	KNR 2-31 0103-04 analogia	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. I-IV wraz z uzupełnieniem braków w profilu dróg za pomocą kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5mm - 0/63mm warstwą o grubości do 15cm wraz z domiłowaniem nawierzchni warstwą drobnego kruszywa 0/5mm oraz wymianą elementów piaszczystych, nienośnych w podłożu, odwozem urobku do rozplantowania w terenie Przyjęto punktowe naprawy o zmiennej długości i szerokości, zgodnie z zapotrzebowaniem Szacowany obmiar ubytków: 251,52m ² 251,52m ² x 0,15 = 37,73m ³ Szacowana ilość materiału do zamówienia - kruszywo łamane naturalne - 68,00t 251,52	m ²		
			m ²	251,52	
				RAZEM	251,52
2 d.1	KNR 2-31 0103-04 analogia	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. I-IV wraz z uzupełnieniem braków w profilu dróg za pomocą kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5mm - 0/63mm warstwą o grubości do 20cm wraz z domiłowaniem nawierzchni warstwą drobnego kruszywa 0/5mm oraz wymianą elementów piaszczystych, nienośnych w podłożu, odwozem urobku do rozplantowania w terenie Przyjęto punktowe naprawy o zmiennej długości i szerokości, zgodnie z zapotrzebowaniem: Szacowany obmiar ubytków: 1134,00m ² 1134,00m ² x 0,20 = 226,80m ³ Szacowana ilość materiału do zamówienia - kruszywo łamane naturalne - 408,24t 1134	m ²		
			m ²	1134,00	
				RAZEM	1134,00
3 d.1	KNR-W 2-01 0103-03 analogia	Ścinanie drzew i krzewów piłą mechaniczną wraz z oczyszczeniem poboczy i skarpy rowu z odrzuceniem materiału na terenie leśnym 1800*2	m		
			m	3600,00	
				RAZEM	3600,00