
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja drogi w oddz. 198-d,c,f
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Wielopole
INWESTOR : PGL LP Nadleśnictwo Rybnik
ADRES INWESTORA : 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 36

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Fros - Specjalista ds. budownictwa i remontów
DATA OPRACOWANIA : 24.04.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.04.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233142-6				
1.1		Uzupełnienie ubytków			
1	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m ²		
d.1.1	1401-06	<198-d,c,g,h,i>71	m ²	71.000	
				RAZEM	71.000
2	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego sortowanego frakcji	m ²		
d.1.1	0114-05	32-64 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	71.000	
		poz.1		RAZEM	71.000
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego sortowanego frakcji	m ²		
d.1.1	0114-06	32-64 - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	71.000	
		Krotność = -3		RAZEM	71.000
		poz.1			
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia kamiennego	m ²		
d.1.1	0204-05	sortowanego frakcji 16-32- grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²	71.000	
		poz.1		RAZEM	71.000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia kamiennego	m ²		
d.1.1	0204-06	sortowanego frakcji 16-32- każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu	m ²	71.000	
		Krotność = -4		RAZEM	71.000
		poz.1			
				RAZEM	71.000