
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja dojazdu pożarowego nr 40 (Łączności)

ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Szczotki

INWESTOR : PGL LP Nadleśnictwo Rybnik

ADRES INWESTORA : 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 36

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Fros - Specjalista ds. budownictwa i remontów

DATA OPRACOWANIA : 24.04.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.04.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233142-6				
1.1		Montaż wodospustów			
1		Montaż wodospustu metalowego z ceowników zimnogiętych C120x5,5 zakotwionych w podłożu trzema poprzeczkami z ceowników zimnogiętych C80 spawanych środkami z ceownikiem C120. Końce pótek ceowników należy ścinać pod kątem 45°. Wodospusty powinny być tak zamontowane, aby odprowadzały wodę poza jezdnię ze spadkiem podłużnym min 2%. Konstrukcja poprzeczek ceowników osadzona na betonie.	szt		
d.1.1	kalk. własna	<194-a/194-b/188-b>2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
1.2		Uzupełnienie ubytków			
2	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m ²		
d.1.2	1401-06	<173-c/d>19	m ²	19.000	
		<173-c/d>35	m ²	35.000	
		<172-g/f>31	m ²	31.000	
		<172-d>33	m ²	33.000	
		<188-b>42			
		<188-a>4	m ²	4.000	
		<187-c>28	m ²	28.000	
		<194a/188-b>20	m ²	20.000	
		<194f/189-b>40+100	m ²	140.000	
				RAZEM	310.000
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego sortowanego frakcji 32-64 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1.2	0114-05	poz.2	m ²	310.000	
				RAZEM	310.000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego sortowanego frakcji 32-64 - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1.2	0114-06	Krotność = -3 poz.2	m ²	310.000	
				RAZEM	310.000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia kamiennego sortowanego frakcji 16-32- grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²		
d.1.2	0204-05	poz.2	m ²	310.000	
				RAZEM	310.000
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia kamiennego sortowanego frakcji 16-32- każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu	m ²		
d.1.2	0204-06	Krotność = -4 poz.2	m ²	310.000	
				RAZEM	310.000
1.3	45112100-6	Odmulenie rowu			
7	KNR 15-01	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 0.4 m. Grub.warstwy odmulaney 40 cm	m		
d.1.3	0116-04	5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR-W 2-	Plantowanie skarp i dna rowów - kat. gr. I-II przy robotach wodno-melioracyjnych	m ²		
d.1.3	01 0507-01	5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000