

Nadleśnictwo Legnica

59-220 Legnica, ul. Pawicka 4

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachowego świetlicy Nadleśnictwa Legnica, nr inw. 105/565
ADRES INWESTYCJI : 59-220 Legnica, ul. Pawicka 4
INWESTOR : Nadleśnictwo Legnica
ADRES INWESTORA : 59-220 Legnica, ul. Pawicka 4
BRANŻA : D E K A R S K A
DATA OPRACOWANIA : środa, 30 wrzesień 2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
środa, 30 wrzesień 2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty demontażowe			
1	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów	m ²		
d.1	0535-08	itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	7,840	
	ogniomurki	11,20*0,35*2	m ²	9,750	
	pas nadryn-	19,50*0,25*2			
	nowy				
	okap na ele-	20,0*1,55+0,5*0,4*1,50*2	m ²	31,600	
	wacji fronto-				
	wej				
	obróbki komi-	3,50*0,35	m ²	1,225	
	niarskie				
				RAZEM	50,415
2	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy	m		
d.1	0535-03	20,0	m	20,000	
				RAZEM	20,000
3	KNR 4-01	Demontaż haków rynnowych (R=0,01)	szt		
d.1	kalk. własna	40	szt	40,000	
				RAZEM	40,000
4	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy	m		
d.1	0535-05	12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
5	KNR 4-01	Demontaż obróbek przyściennych (w rozwinięciu do 25 cm) (R=0,2)	m		
d.1	kalk. własna	40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
6	KNR 4-01	Demontaż obróbek przyściennych (w rozwinięciu do 50 cm) (R=0,3)	m		
d.1	kalk. własna	26	m	26,000	
				RAZEM	26,000
7	KNR 4-01	Demontaż obróbek blacharskich przy mansardach (R=0,5)	m ²		
d.1	kalk. własna	50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
8	KNR 4-01	Rozbiórka obróbek blacharskich przy mansardach (R=0,2)	m		
d.1	kalk. własna	20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
9		Ryczałtowy koszt kontenera na odpady wraz z utylizacją	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Roboty przygotowawcze i konstrukcyjne			
10	KNR 4-01	Mechaniczne i chemiczne czyszczenie połaci z porostów i mchu (R=0,2)	m ²		
d.2	kalk. własna	200	m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
11	KNR 2-02	Montaż konstrukcji drewnianej lekkiej z poziomowaniem i wyrównaniem	m ³		
d.2	0408-01	250*0,012	m ³	3,000	
				RAZEM	3,000
12	KNR-W 4-01	Wypuszczenie okapu dachu o pod docieplenie elewacji	m ²		
d.2	0402-05				
	analogia	20,0*0,6	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
13	KNR-W 2-02	Montaż wysokoprzepuszczalnej membrany dachowej na połaci dachowej	m ²		
d.2	0606-04	250	m ²	250,000	
				RAZEM	250,000
14	KNR-W 4-01	Przybicie drewnianych kontrłat na połaci dachu	m ²		
d.2	0419-01				
	analogia	250	m ²	250,000	
				RAZEM	250,000
15	KNR 2-02	Ołacenie połaci dachowych latami pod blachę trapezową	m ²		
d.2	0410-04	250	m ²	250,000	
				RAZEM	250,000
16	KNR-W 4-01	Montaż konstrukcji wsporczej z płyt OSB na mansardach	m ²		
d.2	0402-05				
	analogia	50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 2-02	Montaż wysokoprzepuszczalnej membrany dachowej na mansardzie	m ²		
d.2	0606-04	50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
18	KNR-W 4-01	Montaż płyt OSB na murkach ogniowych	m ²		
d.2	0402-05	12	m ²	12,000	
	analogia			RAZEM	12,000
3		Montaż nowego pokrycia dachowego i obróbek blacharskich			
19	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów blachą trapezową T18 aluzynk lub powlekana, o grubości blachy 0,55 mm	m ²		
d.3	0511-01	250	m ²	250,000	
				RAZEM	250,000
20	KNR-W 2-02	Pokrycie mansard blachą trapezową T18 aluzynk lub powlekana, o grubości blachy 0,55 mm	m ²		
d.3	0511-01	50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
21	KNR 2-02	Montaż obróbki pasa nadrynnowego z blachy powlekanej (do 25 cm)	m ²		
d.3	0506-01	20,0*0,25	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
22	KNR 2-02	Montaż obróbki przyściennych z blachy powlekanej (do 25 cm)	m ²		
d.3	0506-01	26,0*0,25	m ²	6,500	
				RAZEM	6,500
23	KNR 2-02	Montaż blachy gzymsowej oraz obróbek ogniomurków z blachy powlekanej (do 50 cm)	m ²		
d.3	0506-02	45,0*0,5	m ²	22,500	
				RAZEM	22,500
24	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
d.3	0508-04	poz.2	m	20,000	
				RAZEM	20,000
25	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 110 mm z blachy ocynkowanej	m		
d.3	0510-02	12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
26	KNR 4-01	Umocowanie do pokrycia dachowego siatki okapowej aluminiowej chroniącej przed ptakami.	m		
d.3	0703-03	20,0*2	m	40,000	
	analogia			RAZEM	40,000
4		Prace wykończeniowe i towarzyszące			
27	KNR-W 2-02	Tynkowanie murków ogniowych	m ²		
d.4	0901-01	15	m ²	15,000	
	analogia			RAZEM	15,000
28	KNR 0-23	Przygotowanie powierzchni komina - zamocowanie siatki zbrojącej	m ²		
d.4	2612-06	10	m ²	10,000	
	analogia			RAZEM	10,000
29	KNR-W 2-02	Dwukrotne tynkowanie komina	m ²		
d.4	0901-01	Krotność = 2	m ²	10,000	
	analogia	10		RAZEM	10,000
30	NNRNKB	Gruntowanie powierzchni komina preparatem głębokim	m ²		
d.4	202 1134-02	10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
31	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznychkomina farbą silikonową	m ²		
d.4	1519-02	10	m ²	10,000	
	analogia			RAZEM	10,000
32	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznychkomina farbą silikonową	m ²		
d.4	1519-02	Krotność = 2	m ²	10,000	
	analogia	10		RAZEM	10,000
33	KNR 2-02	Wykonanie i montaż szczelnej obróbki blacharskiej komina	m ²		
d.4	0506-01	6,0*0,25	m ²	1,500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,500
34 d.4	KNNR 5 0601-01	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych 65	m m	 65,000	
				RAZEM	65,000
35 d.4	KNR-W 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 6 m 10	kol. kol.	 10,000	
				RAZEM	10,000