

**Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
z dnia 21.07.2020r. w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest remont nawierzchni
placu postojowego w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury**

Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie zapisu wzoru umowy par.15 pkt 7 zdanie drugie. Czy oznacza to, że Zamawiający może zwiększyć zakres robót lub zamienić np. kostkę betonową na kostkę kamienną w ramach ryczałtowej ceny ofertowej?

Odpowiedź:

W związku z powyższym pytaniem zamawiający wykreśla zdanie drugie w par. 15 ust 7 projektu umowy. Ujednoliconą wersję projektu umowy stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych betonowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania podbudowy z kruszyw łamanych betonowych.

Pytanie 3

Czy materiały rozbiórkowe należą do Wykonawcy?

Odpowiedź:

Tak, materiały rozbiórkowe należą do Wykonawcy.

Pytanie 4

Czy ława pod krawężniki betonowe to ława z betonu C12/15?

Odpowiedź:

Tak, ława pod krawężniki betonowe to ława z betonu C12/15.

Pytanie 5

W OPZ jest napisane, że Wykonawca przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych ma wykonać urządzenia do usuwania z budynków materiałów z rozbiórki. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź:

Powyższe zdanie należy rozumieć w ten sposób, że Wykonawca powinien przewidzieć konieczność zastosowania na etapie realizacji prac ścianek ochronnych bądź innych rozwiązań, które będą stanowiły zabezpieczenie sąsiadujących z placem postojowym budynków przed uszkodzeniami mogącymi powstać w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności w czasie załadunku i wywozu materiałów z rozbiórki.

Pytanie 6

Na wjazdach od ul. Wspólnej i ul. Hożej znajdują się szlabany. Prosimy o informację, czy należy je pozostawić, czy zdemontować i ponownie zamontować?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje demontażu szlabanów. Należy je pozostawić w obecnej lokalizacji.

Pytanie 7

Od ul. Wspólnej w miejscu rozbieranych chodników jest ustawiona „Budka strażnika”. Prosimy o informację czy należy ją pozostawić, czy zdemontować i odwieźć we wskazane miejsce?

Odpowiedź:

Zamawiający zamierza w najbliższym czasie przeprowadzić modernizację systemu kontroli dostępu znajdującego się na terenie placu postojowego, zmierzającego do usunięcia z nieruchomości ww. budki. Jeżeli jednak w momencie rozpoczęcia robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia pomieszczenie którego dotyczy pytanie nie zostanie usunięte, wykonawca będzie zobowiązany przenieść budkę strażnika we wskazane przez Zamawiającego miejsce, na terenie Ministerstwa Infrastruktury.

Pytanie 8

Prosimy o informację gdzie jest odprowadzana woda rynnami z dachu?

Odpowiedź:

Woda z dachu odprowadzana jest do kanalizacji ogólnospławnej.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Załącznik 1 – ujednolicony projekt umowy.