

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty remontowe - przemurowanie komina w budynku Nadleśnictwa Siedlce					
1	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
		0.58*1.24*0.05	m ²	0.036	
				RAZEM	0.036
3	KNR 4-01 0511-02	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych falistych nadających się do użytku	m ²		
		3*2	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
		0.58*1.14*0.50*(3.59+2.30+2.00)	m ³	2.608	
				RAZEM	2.608
5	KNR 19-01 0332-02	Kominy wolnostojące z cegły budowlanej jednoprzewodowe 1 x 1	m ³		
		0.58*1.14*0.50*(3.59+2.30+2.00)	m ³	2.608	
				RAZEM	2.608
6	KNR 2-02 0219-05	Czapay betonowe kominów	m ²		
		0.58*1.24*0.05	m ²	0.036	
				RAZEM	0.036
7	KNR 2 1001-01	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych zwykle III kategorii	m ²		
		7*(1.24+1.24+0.58+0.58)	m ²	25.480	
				RAZEM	25.480
8	KNR 4-01 0503-03	Uzupełnienie pokrycia z materiałów wcześniej zdemontowanych - płyty faliste	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
9	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		2.66	m ²	2.660	
				RAZEM	2.660