

Załącznik nr 1H

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Likwidacja pęknięć ścian zewnętrznych
ADRES INWESTYCJI : Budynek administracyjno - biurowy nr inw.105/209
INWESTOR : Nadleśnictwo Miradz
ADRES INWESTORA : Miradz 12 88-320 Strzelno
BRANŻA : Ogólnobudowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
kst 15 b. administracyjno - biurowy nr 105/209					
1		Likwidacja pęknięć ścian zewnętrznych			
1		Wypełnianie pęknięć masą elastyczną silikonową w kolorze - ok. 14,00 m	m		
d.1	wycena indywidualna	13.70	m	13.700	
				RAZEM	13.700

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa schodów wejściowych , konserwacja stolarki okiennej
ADRES INWESTYCJI : Budynek administracyjno - biurowy nr inw.105/181
INWESTOR : Nadleśnictwo Miradz
ADRES INWESTORA : Miradz 12 88-320 Strzelno
BRANŻA : Ogólnobudowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

16 adm. - biurowy nr inw. 105-181.ath

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
kst b. administracyjno - biurowy nr 105/181					
1		Naprawa schodów wejściowych			
1	KNR 4-01	Zerwanie okładzin schodów z płytek - do ponownego ułożenia z oczyszczeniem R = x 2	m ²		
d.1	0807-04				
	analogia	2.30	m ²	2.300	
				RAZEM	2.300
2	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu	m ²		
d.1	0211-01	2.30	m ²	2.300	
				RAZEM	2.300
3	NNRNKB	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30 x30 cm na zaprawie klejowej mrozoodpornej elastycznej - płytki kamionkowe ceramiczne z odzysku po rozebraniu	m ²		
d.1	202 2810-05	2.30	m ²	2.300	
				RAZEM	2.300
2		Konserwacja stolarki okiennej			
4	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej	m ²		
d.2	1209-05				
	analogia	12.30	m ²	12.300	
				RAZEM	12.300

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa elewacji budynku
ADRES INWESTYCJI : Budynek obora nr inw.108/72
INWESTOR : Nadleśnictwo Miradz
ADRES INWESTORA : Miradz 12 88-320 Strzelno
BRANŻA : Ogólnobudowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

17 Obora - 108-72 elewacja.ath

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
kst Budynek Obora 108-72					
1		Naprawa elewacji budynku obory			
1	KNR 4-01	Zmycie starej farby - przygotowanie podłoża pod malowanie	m ²		
d.1	1202-09				
	analogia				
		6.20	m ²	6.200	
				RAZEM	6.200
2	KNR 0-33	Malowanie elewacji tynku mineralnego z naprawą miejscową tynków - farba	m ²		
d.1	0128-01 ana-	elewacyjna dyspersyjna			
	logia				
	wycena indy-				
	widualna				
		6.20	m ²	6.200	
				RAZEM	6.200
3	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza drzwi zewnętrznych metodą smarowa-	m ²		
d.1	0628-04	nia preparatami olejowymi-elementy zewnętrzne budynku - 3 szt góra			
	analogia				
		(1.30*2.30)*6	m ²	17.940	
				RAZEM	17.940

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa elewacji frontowej budynku warsztatu
ADRES INWESTYCJI : Budynek nr 108/210 L. Przedbórz
INWESTOR : Nadleśnictwo Miradz
ADRES INWESTORA : Miradz 12 88-320 Strzelno
BRANŻA : Ogólnobudowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
kst.Warsztat nr 108/210					
1		Naprawa elewacji frontowej budynku			
1	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły- ubytków na elewacji	m ²		
d.1	0726-01				
	analogia	11.20*0.48	m ²	5.376	
				RAZEM	5.376
2	KNR 4-01	Zmycie starej farby - przygotowanie podłoża pod malowanie	m ²		
d.1	1202-09				
	analogia	6.70	m ²	6.700	
				RAZEM	6.700
3	KNR 0-33	Malowanie elewacji tynku mineralnego z naprawą miejscową tynków - uzupełnianie pęknięć malarskiej	m ²		
d.1	0128-01				
	analogia				
	wycena indywidualna	12.50	m ²	12.500	
				RAZEM	12.500
4	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów stalowych bramy , okna	m ²		
d.1	1212-14 R				
	x0,50				
	analogia	28.70*2	m ²	57.400	
				RAZEM	57.400

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie ogrodzenia metalowego bramy - ogrodzenie ze siatki
ADRES INWESTYCJI : Ogrodzenie L. Przedbórz
INWESTOR : Nadleśnictwo Miradz
ADRES INWESTORA : Miradz 12 88-320 Strzelno
BRANŻA : Ogólnobudowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
kst .Ogrodzenie nr 291/214					
1		Malowanie ogrodzenia bramy , siatka , słupki			
1	kalk. warsz-	Dwukrotne lakierowanie farbą olejną elementów a ze siatki ogrodzeniowej metalowej 5 x 5 cm	m ²		
d.1	tatowa analiza indywidualna	(2.30*1.60)*2*25	m ²	184.000	
				RAZEM	184.000
2	KNR-WV 4-01	Malowanie elementów metalowych ogrodzenia - elementy pełne	m ²		
d.1	1213-03 analogia	(3.35*0.50*3)*6+(0.54*1.70*16)	m ²	44.838	
				RAZEM	44.838

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienki na piętrze w budynku administracyjno - biurowym
ADRES INWESTYCJI : Nadleśnictwo Miradz
INWESTOR : Nadleśnictwo Miradz
ADRES INWESTORA : Miradz 12 88-320 Strzelno
BRANŻA : Ogólnobudowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
kst budynek administracyjno -biurowy nr 105/209 Łazienki					
1		ŁAZIENKA PIĘTRO			
1	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek bez skucia tynku	m ²		
d.1	0819-15	(1.07+1.38+1.07+1.57+1.06)*2.70+(0.65*2*2.10)+(1.38*0.70*2)+(0.91*0.80)+0.30	m ²	22.295	
				RAZEM	22.295
2	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07	(1.38*2.40)+0.52	m ²	3.832	
				RAZEM	3.832
3	KNR K-04	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie typ Folbit	m ²		
d.1	0602-01	22.80+3.83	m ²	26.630	
				RAZEM	26.630
4	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - pomniejszenie otworu drzwiowego wewnętrznego o 10 cm	m ²		
d.1	0303-02 R = x 2	0.10*2.10	m ²	0.210	
				RAZEM	0.210
5	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1	1102-02 analogia	3.83	m ²	3.830	
				RAZEM	3.830
6	kalk. warsztatowa	Wyrównywanie powierzchni ścian po skuciu tynków - uzupełnianie	m ²		
d.1		22.80	m ²	22.800	
				RAZEM	22.800
7	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - ścian i sufitów	m ²		
d.1	202 1134-01 analogia	22.80+3.83	m ²	26.630	
				RAZEM	26.630
8	KNR K-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
d.1	0602-03	15.9	m	15.900	
				RAZEM	15.900
9	KNR-W 2-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształowników CD i Ud - zabudowa zestawu podtynkowego WC	m ²		
d.1	2005-02	1.40	m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
10	KNNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
d.1	0507-04	1.0	m	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 0-12	Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej elastyczny metodą kombinowaną wieloformatowe	m ²		
d.1	1118-04 analogia	3.83	m ²	3.830	
				RAZEM	3.830
12	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami wielkoformatowymi - na klej z przycinaniem krawędzi płytek pod kątem 45 stopni	m ²		
d.1	0829-11	22.80	m ²	22.800	
				RAZEM	22.800
13	KNR 0-14	Strop OWA 60 x 60 cm na ruszcie podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD R= x 0,6 - wymiana płyt sufitu podwieszonego	m ²		
d.1	2012-03	3.83	m ²	3.830	
				RAZEM	3.830
2		ROBOTY INSTALACYJNE WOD - KAN			
14	kalk. warsztatowa	Przeróbki instalacyjne ,wymiana uszkodzonych kształtek , nowe podejścia	kpl		
d.2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 215	Ustępy z płuczką podtynkową - np. GEBERIT	kpl		
d.2	0224-0300	- montaż nowego stelaża - montaż nowej miski ustępowej z klapą samoopuszczalną - montaż klatki spłukowej dwudzielnej	kpl	1.00	
		1		RAZEM	1.00
16	KNNR 004	Pisuary pojedyncze: z zaworem spłukującym	kpl		
d.2	0234-0200	1	kpl	1.00	

PRZEDMIAR

22 budynek administracyjno - biurowy - ofertowy piętro.ath

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNNR 4 04 d.2 8-07 analogia	Grzejniki kompaktowe z wbudowanymi wkładkami zaworowymi dn 15 mm, z nastawą wstępną - jednopłytkowe - dostawa i montaż - 11E/600/600mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
18	klak. włas- d.2 na	Zawory termostatyczne wraz z głowicą	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
19	KNNR 4 02 d.2 0-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym, wolnostojące	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
20	KNR-W 2-15 d.2 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 215 d.2 0212-0200 analogia	Wpusty ze stal nierdzewnej z koszem o średnicy 100 mm - kratka ściekowa odpływowa	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
22	KNNR 4 02 d.2 0-05 analogia	Postument porcelanowy do umywarek - półnoga	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
23	d.2 wycena indywidualna	Montaż urządzenia podgrzewającego wodę ciepłą w łazience - urządzenie ściennie elektryczne	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
24	kalk.ind. d.2	Montaż wyposażenia łazienki - dozownik na mydło w płynie - elektryczna suszarka do rąk - uchwyt do papieru toaletowego - szczotka w pojemniku - półka na papier	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 2-15 d.2 0126-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	m		
		1	prób.		1.000
		15.00	m	15.000	
				RAZEM	15.000
3		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
26	d.3 wycena indywidualna	Roboty elektryczne ; - przeróbka instalacji elektrycznej - gniazda wtykowe podwójne - 1 szt - lampy oświetleniowe - 2 szt sufitowe, 1 lampa nad lustrem kinkietowa IP44	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4		STOLARKA DRZWIOWA			
27	KNR 4-01 d.4 0903-01	Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-01 d.4 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic metalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 4-01 d.4 0320-02	Obsadzenie ościeżnic okleina naturalna na całą grubość muru 22-28 cm w ścianach z cegieł- opaska 2 stronna - np. firmy np. PORTA	m ²		
		1.90	m ²	1.900	
				RAZEM	1.900
30	KNR 4-01 d.4 0320-02	Obsadzenie ościeżnic okleina naturalna na całą grubość muru 22-28 cm w ścianach z cegieł- opaska 2 stronna - np. firmy np. PORTA	m ²		
		1.90	m ²	1.900	
				RAZEM	1.900
31	KNR-W 2-02 d.4 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone kompletnie klamka , oknp. PORTA z podcięciem	m ²		
		1.90	m ²	1.900	
				RAZEM	1.900
5		WYWIEZIE NIE GRUZU			

PRZEDMIAR

22 budynek administracyjno - biurowy - ofertowy piętro.ath

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku	m ³		
d.5	1101-02	samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³	2.500	
		2.50		RAZEM	2.500
33	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku	m ³		
d.5	1101-05	samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³	2.500	
		Krotność = 6			
		2.50		RAZEM	2.500