

Żagań, 18.10.2022 r.

Zn. spr.: S.270.25.2022

(wysłano wyłącznie w formie elektronicznej)

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na „Wykonanie robót budowlanych związanych z rozbiórką istniejącego i budową nowego masztu do celów łączności do lokalizacji pożarów w Nadleśnictwie Żagań – 5 postępowanie”

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający w związku ze złożonymi zapytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1 Pytanie:

Prosimy o udostępnienie rysunku zbrojenia nowoprojektowanej płyty fundamentowej

Odp. W załączeniu rysunek NDLŻagań - PT rys KW01 - Fundament zbrojenie.

2 Pytanie:

Prosimy o udostępnienie projektu elektrycznego oraz teletechnicznego. Zgodnie z przedmiarem prace wchodzi w zakres prac postępowania

Odp. W zakres projektu wchodzi ustawienie szafy telekomunikacyjnej po wykonaniu robót fundamentowych między istniejącą studzienką kanalizacji kablowej a istniejącym (do rozbiórki) masztem antenowym oraz przeprowadzenia istniejącą kanalizacją do budynku 2 kabli UPT i 2 światłowodów bez podłączeń od strony Nadleśnictwa – ten zakres w zakresie odrębnego postępowania. Zasilanie szafy z istniejącej przy studzienie szafki, na wieży montaż punktowego oświetlenia. W załączeniu rysunek uzupełniony o schemat zasilania. NDLŻagań - PT rys KW03 - Rzut fundamentu podstawy

3 Pytanie:

Czy do miejsca posadowienia nowo-projektowanego masztu jak i przeznaczonego do rozbiórki istnieje możliwość dojazdu sprzętem ciężkim typu dźwig, pompo-gruszka?

Odp. Teren jest utwardzony, istnieje możliwość dojazdu pod sam maszt.

4 Pytanie:

Czy projektant uwzględnił w obliczeniach wszystkie parametry? Przyjęty został schemat typowej wieży i T1000-32 metry i powiększony o dolny segment. Pytanie czy rury krawężnikowe dolnego segmentu o który został podwyższony maszt przeniosą wszystkie obciążenia.



Znak odpowiedzialnej
gospodarki leśnej



Odp. Dokumentację projektową sporządzono zgodnie z nowelizacją prawa budowlanego, gdzie zarówno projekt architektoniczno-budowlany, jak i techniczny charakteryzuje minimalny zakres, sprecyzowany w prawie budowlanym i pokrewnych rozporządzeniach w stopniu niezbędnym do opisanie obiektu i uzyskania pozwolenia na budowę. Załączony schemat wieży należy traktować jako podstawę do wyznaczenia podstawowych parametrów obiektu budowlanego w szczególności poziomu posadowienia i jego wysokości jako parametrów istotnych z punktu widzenia prawa budowlanego, wszystkie inne parametry konstrukcyjne jak i dobór materiałów (stalowych czy aluminiowych) powinien zawierać projekt warsztatowy (wykonawczy) sporządzony przez wykonawcę robót przed rozpoczęciem robót. Przedstawiony projekt techniczny posadowienia sporządzono dla wariantów materiałów wieży stalowej, aluminiowej jak i o konstrukcji mieszanej i jest wystarczający do rozpoczęcia robót. Pozostała dokumentacja jako Projekt Techniczny elementów budowlanych będzie wymagany przez nadzór budowlany przed rozpoczęciem użytkowania obiektu.

Zamawiający zmienia załącznik nr 13 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, uzupełniając dokumentację o wymienione rysunki.

Z poważaniem

Waldemar Babiarz
Nadleśniczy
/podpisano elektronicznie/