

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
45216000-4	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego lub służb ratunkowych oraz wojskowych obiektów budowlanych
45216110-8	Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego
45216112-2	Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: **REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH PROKURATURY
REJONOWEJ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W CIESZYNIE**

ADRES INWESTYCJI: **PROKURATURA REJONOWA W CIESZYNIE
CIESZYN UL. GARNCARSKA 8**

NAZWA INWESTORA: **PROKURATURA OKREGOWA W BIELSKU-BIAŁEJ**

ADRES INWESTORA: **UL. LEGIONÓW 79 , 43-300 BIELSKO-BIAŁA**

BRANŻE: **budowlana - roboty wykończeniowe**

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
inż. Marek Węglorz

DATA OPRACOWANIA: **czwartek, 30 czerwca 2022 r.**

WYKONAWCA PRZEDMIARU
ROBÓT:

INWESTOR:

Data opracowania
czwartek, 30 czerwca 2022 r.

Data zatwierdzenia

REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH PROKURATURY REJONOWEJ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W CIESZYNIE

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS: REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH PROKURATURY REJONOWEJ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W CIESZYNIE				
1		REMONT POSADZEK	1	6
1.1		Wymiana posadzek parkietowych /grupa 454 - CPV/	1	6
2		RENOWACJA STOLARKI DRZWIOWEJ I KRAT STALOWYCH	7	12
2.1		Wymiana progów drzwiowych /grupa 454 - CPV/	7	12
3		ROBOTY MALARSKIE	13	26
3.1		Roboty przygotowawcze /grupa 451 - CPV/	13	24
3.2		Malowanie ścian i sufitów /grupa 454 - CPV/	25	26
4		INNE	27	29
4.1		Wywóz materiałów z rozbiórki /grupa 451 - CPV/	27	29

REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH PROKURATURY REJONOWEJ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W CIESZYNIE

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH PROKURATURY REJONOWEJ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W CIESZYNIE						
1			REMONT POSADZEK			
1.1			Wymiana posadzek parkietowych /grupa 454 - CPV/			
1 d.1.1	KNNR 3 0801-07		Zerwanie posadzek z wykładziny z tworzyw sztucznych	m2		
			17,40	m2	17,400	
					RAZEM	17,400
2 d.1.1	KNNR 3 0801-05		Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m2		
			17,40	m2	17,400	
					RAZEM	17,400
3 d.1.1	KNNR 2 1208-01		Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2		
			poz.2	m2	17,400	
					RAZEM	17,400
4 d.1.1	KNNR 2 1208-02		Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości Krotność = 3	m2		
			poz.2	m2	17,400	
					RAZEM	17,400
5 d.1.1	NNRNKB 202 1135-01		Posadzki drewniane układane na klej, z deszczulek posadzkowych dębowych 350x70x22 mm, klasa jakości Natur wraz z cokołami przyściennymi z drewna dębowego 19x70 mm	m2		
			poz.2	m2	17,400	
					RAZEM	17,400
6 d.1.1	KNNR 3 0807-06		Lakierowanie trzykrotne, ekologiczny bezwonny lakier podkładowy + dwie warstwy lakieru nawierzchniowego, poliuretanowego, wodnego 2 składnikowego - posadzka wraz z cokołami przyściennymi	m2		
			poz.2	m2	17,400	
					RAZEM	17,400
2			RENOWACJA STOLARKI DRZWIOWEJ I KRAT STALOWYCH			
2.1			Wymiana progów drzwiowych /grupa 454 - CPV/			
7 d.2.1	KNNR 3 0801-05		Rozebranie progów drzwiowych z deszczulek	m2		
			0,30	m2	0,300	
					RAZEM	0,300
8 d.2.1	KNR 4-01 0211-01		Skucie nierówności podłoża , głębokość do 1-cm	m2		
			poz.7	m2	0,300	
					RAZEM	0,300
9 d.2.1	KNNR 2 1208-01		Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod ułożenie progów z deszczulek , wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2		
			poz.7	m2	0,300	
					RAZEM	0,300
10 d.2.1	KNNR 2 1208-02		Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod ułożenie progów z deszczulek, dopłata za każdy 1-mm grubości Krotność = 8	m2		
			poz.7	m2	0,300	
					RAZEM	0,300
11 d.2.1	NNRNKB 202 1135-01		Uzupełnienie progów drzwiowych , posadzki z deszczulek szer. 7 cm	m2		

REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH PROKURATURY REJONOWEJ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W CIESZYNIE

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.7	m2	0,300	
					RAZEM	0,300
12 d.2.1	KNNR 3 0807-06 analogia		Malowanie progów drzwiowych impregnatem do drewna dwukrotnie , następnie lakierem bezbarwnym o wysokiej odporności na ścieranie	m2		
			poz.7	m2	0,300	
					RAZEM	0,300
3			ROBOTY MALARSKIE			
3.1			Roboty przygotowawcze /grupa 451 - CPV/			
13 d.3.1	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
			17,70	m2	17,700	
					RAZEM	17,700
14 d.3.1	KNR 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby, sufity	m2		
			17,40	m2	17,400	
					RAZEM	17,400
15 d.3.1	KNR 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby, ściany	m2		
			72,50	m2	72,500	
					RAZEM	72,500
16 d.3.1	KNNR 3 0602-02		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III , zaprawa cementowo-wapienna, w miejsce uszkodzonych , głuchych tynków, na sufitach	m2		
	przyjęto 10% pow. sufitów		poz.14 * 10%	m2	1,740	
					RAZEM	1,740
17 d.3.1	KNNR 3 0601-01		Odbicie zawilgoconych tynków, tynk z zaprawy bcementowo-wapiennej, na ścianach	m2		
	przyjęto 10% pow. ścian		poz.15 * 10%	m2	7,250	
					RAZEM	7,250
18 d.3.1	KNR BC-02 0127-02		Odrzymbianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa , ręczne przez malowanie, 2-krotne	m2		
	przyjęto 10% pow. ścian		9,00	m2	9,000	
					RAZEM	9,000
19 d.3.1	KNR BC-02 0130-01		Gruntowanie podłoży budowlanych głęboko penetrującym preparatem wzmacniającym przy renowacji starego budownictwa, ręcznie przez malowanie	m2		
			9,00	m2	9,000	
					RAZEM	9,000
20 d.3.1	KNR BC-02 0121-02		Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych, wykucie spoin na głębokość 2·cm i oczyszczenie muru	m2		
			poz.17	m2	7,250	
					RAZEM	7,250
21 d.3.1	KNR BC-02 0121-03		Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych, naprawa podłoża i wypełnienie spoin	m2		
			poz.17	m2	7,250	
					RAZEM	7,250
22 d.3.1	KNR BC-02 0122-03 analogia		Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, obrzutka + 2 warstwy tynku , analogia do R , materiały wg przyjętego systemu	m2		
			poz.17	m2	7,250	
					RAZEM	7,250
23 d.3.1	KNNR 2 1003-01		Zaprawy wyrównujące z masy wyrównującej na ścianach, grubość 5·mm	m2		

REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH PROKURATURY REJONOWEJ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W CIESZYNIE

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.17	m2	7,250	
					RAZEM	7,250
24 d.3.1	KNNR 2 1003-02		Zaprawy wyrównujące j.w., dodatek za każdy dalszy 1·mm grubości Krotność = 5	m2		
			poz.17	m2	7,250	
					RAZEM	7,250
3.2			Malowanie ścian i sufitów /grupa 454 - CPV/			
25 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02		Gruntowanie podłoża pod wykonanie powłok malarskich, preparat gruntujący pod farby silikatowe	m2		
			poz.26	m2	89,900	
					RAZEM	89,900
26 d.3.2	KNNR 3 0605-05		Malowanie tynków wewnętrznych, farbą dyspersyjną, krzemianową do wymalowań wewnętrznych, dwukrotnie z przygotowaniem powierzchni (przetarciem)	m2		
			poz.14 + poz.15	m2	89,900	
					RAZEM	89,900
4			INNE			
4.1			Wywóz materiałów z rozbiórki /grupa 451 - CPV/			
27 d.4.1	KNR 4-01 0108-11		Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi do 1·km	m3		
			2,30	m3	2,300	
					RAZEM	2,300
28 d.4.1	KNR 4-01 0108-12		Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km Krotność = 14	m3		
			2,30	m3	2,300	
					RAZEM	2,300
29 d.4.1	Kalk. indywid.		Oplata za składowanie materiałów z rozbiórki	m3		
			2,30	m3	2,300	
					RAZEM	2,300