

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

NAZWA INWESTYCJI : Wprowadzenie drzwi do pomieszczenia 2.142C w Prokuraturze Rejonowej w Cieszynie, ul. Garncarska 8.

ADRES INWESTYCJI : Cieszyn, ul. Garncarska 8

INWESTOR : PROKURATURA OKRĘGOWA BIELSKO-BIAŁA

ADRES INWESTORA : 43-300 Bielsko-Biała ul. Legionów 79

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : SZYMON JANCIA (Budowlana)

DATA OPRACOWANIA : 22.04.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.04.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Montaż drzwi drewnianych - Prokuratura Cieszyn					
1	45110000-1	Roboty przygotowawcze i demontażowe			
1		Organizacja robót i zabezpieczenia	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cęg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1	0329-03	2.65*1.4*0.64+2.0*0.15*0.64	m ³	2.566	
	analogia			RAZEM	2.566
3	KNR-W 4-	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczy- mi na odległość 7 km i utylizacja	m ³		
d.1	01 0109-11	2.65*1.4*0.64+2.0*0.15*0.64	m ³	2.566	
	0109-12			RAZEM	2.566
4	KNR AT-39	Przygotowanie podłoża - mechaniczne skucie betonu w miejscach napraw - warstwa o gr. 1 cm	m ²		
d.1	0101-02	1.4*0.64	m ²	0.896	
				RAZEM	0.896
5	KNR AT-39	Przygotowanie podłoża - mechaniczne skucie betonu w miejscach napraw - dodatek za pogrubienie warstwy o 1 cm ponad 1 cm	m ²		
d.1	0101-03	Krotność = 3	m ²	0.896	
		1.4*0.64		RAZEM	0.896
2	45223000-6	Roboty Budowlano-Montażowe			
2.1	45223800-4	Roboty montażowe			
6	KNR 0-21	Nadproża stalowe - nadproża złożone	mb		
d.2.	4003-08		mb	1.900	
	1 analogia	1.9		RAZEM	1.900
2.2	45400000-1	Roboty murowe, tynkarskie, posadzkarskie			
7	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.2.	0304-02	2.65*0.1*2	m ³	0.530	
	2 analogia			RAZEM	0.530
8	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ościeżach wykonywane ręcznie	m ²		
d.2.	0901-04	2.65*0.64*2+0.15*2*2	m ²	3.992	
	2 analogia			RAZEM	3.992
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2.	202 1134-2	3.992	m ²	3.992	
	02			RAZEM	3.992
10	KNP 02	Malowanie tynków wewnętrznych - przygotowanie powierzchni	m ²		
d.2.	1318-01.01	3.992	m ²	3.992	
	2			RAZEM	3.992

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	KNNR 2	Malowanie tynków wewnętrznych farbą dwukrotnie	m ²		
d.2.	1401-03				
2		3.992	m ²	3.992	
				RAZEM	3.992
12	KNR BC-02	Wylewka samopoziomująca ASO-FS10 o gr.30 mm na podłożach betonowych i jastrychach cementowych	m ²		
d.2.	0417-05				
2	analogia	1.4*0.64	m ²	0.896	
				RAZEM	0.896
2.3	45420000-7	Stolarka drzwiowa			
13	KNPnRPDE	Montaż drzwi dwuskrzydłowych drewnianych (Dębowe) 1,3x2,61 wraz z wyposażeniem i progiem dębowym	kpl.		
d.2.	39-88a				
3	analogia	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000