

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45320000-6	Roboty izolacyjne
45262500-6	Roboty murarskie i murowe
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7	Kładzenie płytek
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45432000-4	Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7	Nakładanie powierzchni kryjących
45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45232460-4	Roboty sanitarne
45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332400-7	Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja kotłowni w budynku mieszkalnym - leśniczówki
Doręgowice

ADRES INWESTYCJI: Doręgowice 57, obręb 0006 Doręgowice, 89-620 Doręgowice

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Lutówko

ADRES INWESTORA: Lutówko 18, 89-407 Lutówko

BRANŻE: budowlana; sanitarna; elektryczna

DATA OPRACOWANIA: niedziela, 7 września 2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
niedziela, 7 września 2025

Data zatwierdzenia

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Spis działów przedmiaru robót	3
1 Instalacje sanitarne	3
2 Instalacje elektryczne	3
Przedmiar	4
1 Instalacje sanitarne	4
2 Instalacje elektryczne	6

Spis działów przedmiaru robót

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Instalacje sanitarne	1	41
2	Instalacje elektryczne	42	43

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Instalacje sanitarne			
1		Ocieplenie komina w przestrzeni strychu - materiał niepalny	kpl		
d.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 4-01 0335-16	Przebiecie otworów w ścianach	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 2-17 0122-03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe	m2		
d.1		0,27 * 3,14 * 1,8	m2	1,526	
				RAZEM	1,526
4	KNR-W 2-17 0138-02	Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych	szt.		
d.1		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR-W 2-15 0403-04	Rurociągi w kotłowniach o połączeniach spawanych na ścianach	m		
d.1		35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
6	KNR-W 2-02 1517-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych	m		
d.1		poz.5 <35 m>	m	35,000	
				RAZEM	35,000
7	KNR 0-34 0101-20	Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliuretanowej	m		
d.1		poz.5 <35 m>	m	35,000	
				RAZEM	35,000
8	KNR-W 2-16 0601-01	Płaszcz ochronny z blachy ocynkowanej - rurociągi	m2		
d.1		poz.5 <35 m> * 0,07 * 3,14	m2	7,693	
				RAZEM	7,693
9	KNR-W 2-15 0502-01	KOCIOŁ ZGAZUWOUJĄCY DREWNO 23 KW wraz z automatyką i sterowaniem	kocioł		
d.1		1	kocioł	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR-W 2-15 0519-01	FILTR SIATKOWY DN20	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 0-35 0221-05	NACZYNIĘ WZBIORCZE PRZEPONOWE MIN. 20L	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR-W 2-15 0530-04	MANOMETR	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR-W 2-15 0519-02	ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY EA DN25	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR-W 2-15 0519-01	ZAWÓR BEZPIECZENSTWA NP. SYR 2115, 6 BAR, 1/2"	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR-W 2-15 0519-02	ZAWÓR ODCINAJACY DN25	szt.		
d.1		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
16	KNR-W 2-15 0519-01	ZAWÓR SPUSTOWY DN15	szt.		
d.1		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNR-W 2-15 0530-03	TERMOMETR	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
18 d.1	KNR-W 2-15 0507-01	ZASOBNIK C.W.U 200L Z GRZAŁKĄ ELEKTRYCZĄ 6KW(2X3 KW)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.1	KNR-W 2-15 0519-01	ZAWÓR BEZPIECZENSTWA SYR 1915, 2,5 BARA, 1/2"	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.1	KNR-W 2-15 0519-02	ZAWÓR ODCINAJĄCY DN32	szt.		
		8	szt.	8,000	
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	13,000
21 d.1	KNR-W 2-15 0530-04	MANOMETR	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
22 d.1	KNR-W 2-15 0530-03	TERMOMETR	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
23 d.1	KNR 0-35 0208-02	Pompy obiegowe wraz z podejściem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.1	KNR-W 2-15 0519-02	ZAWÓR TEMPERATUROWY ATV AFRISO DN32 55 ST. C	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.1	KNR-W 2-15 0519-02	ZAWÓR ODCINAJĄCY DN32	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
26 d.1		UZDATNIACZ WODY	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.1	KNR-W 2-15 0519-02	ZAWÓR ZWROTNY DN32	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
28 d.1	KNR-W 2-15 0519-02	FILTR SIATKOWY DN32	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
29 d.1	KNR-W 2-15 0412-07	AUTOMATYCZNY ODPOWIETRZNIK NP. SPIROTOP DN15	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
30 d.1		CZUJNIK TEMPERATURY	kpl		
		7	kpl	7,000	
				RAZEM	7,000
31 d.1	KNR-W 2-15 0507-01	BUFOR CIEPŁA BEZWĘŻOWNICOWY 400L	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.1	KNR 0-35 0221-13	NACZYNIĘ WZBIORCZE PRZEPONOWE 100 L	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.1	KNR-W 2-15 0519-01	ZAWÓR SPUSTOWY DN20	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.1	KNR-W 2-15 0519-01	ZAWÓR ODCINAJĄCY DN20	szt.		
		1	szt.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
35 d.1	KNR-W 2-15 0519-01	ZAWÓR SPUSTOWY	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
36 d.1	KNR-W 2-15 0519-02	ZAWÓR BEZPIECZENSTWA TERMICZNEGO	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.1	KNR-W 2-15 0519-02	ZAWÓR NAPEŁNIANIA INSTALACJI	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.1	KNR 0-35 0208-02	POMPA OBIEGOWA CWU	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.1	KNR 0-35 0208-02	POMPA OBIEGOWA OBIEGU KOTŁOWEGO	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.1	KNR-W 2-15 0519-02	ZAWÓR REGULACYJNY TRÓJDROGOWY CO Z SIŁOWNIKIEM	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.1		Uruchomienie instalacji kotłowni	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Instalacje elektryczne			
42 d.2		Przebudowa instalacji elektrycznej z wykonaniem zasilenia urządzeń kotłowni i oświetlenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.2		Montaż czujnika tlenu węgla	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000